

SO 313-3 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ELEKTRICKÉ A SDĚLOVACÍ KABELY

| ČP | Kód položky | Popis položky | MJ | Množství | J. cena | Celková cena | J. hmotnost | Hmotnost celkem | J. suť | Suť celkem | Cenová soustava |
|---|-------------|--|----|----------|---------|------------------|-------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
| SO 313-3 PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ EL. A SDĚLOVACÍ KAB. | | | | | | 1 478 359 | - | - | | | |
| 1. | | Instalace a práce: CYKY 12Cx1,5 | m | 115,0 | | | | | | | |
| 2. | | CYKY 12Cx1,5 | m | 115,0 | | | | | | | |
| 3. | | Instalace a práce: TCEKFE 16Px1.0D | m | 805,0 | | | | | | | |
| 4. | | TCEKFE 16Px1.0D | m | 805,0 | | | | | | | |
| 5. | | Instalace a práce: TCEKFE 12Px1.0D | m | 115,0 | | | | | | | |
| 6. | | TCEKFE 12Px1.0D | m | 115,0 | | | | | | | |
| 7. | | Instalace a práce: TCEKFE 2Px1.0D | m | 115,0 | | | | | | | |
| 8. | | TCEKFE 2Px1.0D | m | 115,0 | | | | | | | |
| 9. | | Instalace a práce: CYKY 7Cx1,5 | m | 115,0 | | | | | | | |
| 10. | | CYKY 7Cx1,5 | m | 115,0 | | | | | | | |
| 11. | | Instalace a práce: CYKY 19Cx1,5 | m | 460,0 | | | | | | | |
| 12. | | CYKY 19Cx1,5 | m | 115,0 | | | | | | | |
| 13. | | Instalace a práce: 3085A Multi-Conductor - DeviceBus® for ODVA | m | 235,0 | | | | | | | |
| 14. | | 3085A Multi-Conductor - DeviceBus® for ODVA DeviceNet™ | m | 235,0 | | | | | | | |
| 15. | | Instalace a práce: AYKY 3x120+70 | m | 115,0 | | | | | | | |
| 16. | | AYKY 3x120+70 | m | 115,0 | | | | | | | |
| 17. | | Instalace a práce: CYKY 4x16mm2 | m | 75,0 | | | | | | | |
| 18. | | CYKY 4x16mm2 | m | 75,0 | | | | | | | |
| 19. | | Instalace a práce: kabel VN 22 kV 22-AXEKVCEY 3x1x240 mm2 (troj | m | 20,0 | | | | | | | |
| 20. | | kabel VN 22 kV 22-AXEKVCEY 3x1x240 mm2 (troj žila) | m | 20,0 | | | | | | | |
| 21. | | odkrytí kabelů u hrany RN1 v zemi dle specifikace | m | 480,0 | | | | | | | |
| 22. | | Instalace a práce: CYKY 7Cx1,5 | m | 120,0 | | | | | | | |
| 23. | | CYKY 7Cx1,5 | m | 120,0 | | | | | | | |
| 24. | | Instalace a práce: CYKY 4Bx1,5 | m | 60,0 | | | | | | | |
| 25. | | CYKY 4Bx1,5 | m | 60,0 | | | | | | | |
| 26. | | Instalace a práce: CYKY 5Cx2,5 | m | 30,0 | | | | | | | |
| 27. | | CYKY 5Cx2,5 | m | 30,0 | | | | | | | |
| 28. | | Instalace a práce: CYKY 5Cx4 | m | 30,0 | | | | | | | |
| 29. | | CYKY 5Cx4 | m | 30,0 | | | | | | | |
| 30. | | Instalace a práce: Kabelová chránička vnitřní průměr HDPE 44/33 mm | m | 8,0 | | | | | | | |
| 31. | | Kabelová chránička vnitřní průměr HDPE 44/33 mm | m | 8,0 | | | | | | | |
| 32. | | Instalace a práce: Kabelová chránička vnitřní průměr PVC DN200 mm | m | 16,0 | | | | | | | |
| 33. | | Kabelová chránička vnitřní průměr PVC DN200 mm | m | 16,0 | | | | | | | |
| 34. | | Instalace a práce: Kabelová chránička vnitřní průměr PVC DN250 mm | m | 38,0 | | | | | | | |
| 35. | | Kabelová chránička vnitřní průměr PVC DN250 mm | m | 38,0 | | | | | | | |
| 36. | | Instalace a práce: Pevná ochrana ve výkopu -pevné tvarovky (cihly) | m | 40,0 | | | | | | | |
| 37. | | Pevná ochrana ve výkopu -pevné tvarovky (cihly) | m | 40,0 | | | | | | | |
| 38. | | Instalace a práce: Výstražná fólie do výkopu ČSN 73 6006 pro označení kabelového vedení v zemi | m | 200,0 | | | | | | | |
| 39. | | Výstražná fólie do výkopu ČSN 73 6006 pro označení kabelového vedení v zemi | m | 200,0 | | | | | | | |
| 40. | | Instalace a práce: Drobný pomocný materiál | ks | 1,0 | | | | | | | |
| 41. | | Drobný pomocný materiál | ks | 1,0 | | | | | | | |
| 42. | | Instalace a práce: Jemnozrnny zásypový písek pro kabelové lože | m3 | 52,8 | | | | | | | |
| 43. | | Jemnozrnny zásypový písek pro kabelové lože zrnitost < 2mm | m3 | 52,8 | | | | | | | |
| 44. | | Instalace a práce: Označovací materiál (štítky, popisky) | ks | 150,0 | | | | | | | |
| 45. | | Označovací materiál (štítky, popisky) | ks | 150,0 | | | | | | | |
| 46. | | Instalace a práce: Beton pro vedení kabelů pod silniční komunikací | m3 | 2,3 | | | | | | | |
| 47. | | Beton pro vedení kabelů pod silniční komunikací | m3 | 2,3 | | | | | | | |
| 48. | | Ruční výkopové práce | m3 | 228,8 | | | | | | | |
| 49. | | Vyjmutí kabelů VN a NN z výkopu (cena na metr výkopu) | m | 110,0 | | | | | | | |

| | | | |
|-----|---|----------------|-------|
| 50. | Dočištění kabelového výkopu | m | 220,0 |
| 51. | SO 313-3.02-1.2 Instalace a práce: Vysokonapěťová speciální navíjená spojka pro | ks | 6,0 |
| 52. | SO 313-3.02-1.2 Vysokonapěťová speciální navíjená spojka pro spojování vysokonapěťových kabelů průřezu 50 až 240 mm ² s ochranným obalem. | ks | 6,0 |
| 53. | SO 313-3.02-1.3 Umístění elektronického značkovače s pracovní frekvencí 169,8 (Marker) | ks | 6,0 |
| 54. | SO 313-3.02-1.3 Elektronický značkovač s pracovní frekvencí 169,8 (Marker) | ks | 6,0 |
| 55. | SO 313-3.02-1.2 Instalace a práce: Svorkovnicová skříň pro naspojování kabelů (ŠxVxH | ks | 5,0 |
| 56. | SO 313-3.02-1.2 Svorkovnicová skříň pro naspojování kabelů (ŠxVxH 600x500x200) * příslušenství DIN adaptéru pro svorky * 200 kusů svorky 1-2,5mm ² * průchodky DN 10-40mm | ks | 5,0 |
| 57. | Zához výkopu zeminou a začištění terénu (délka výkopu 220m) | m ³ | 176,0 |
| 58. | Zapojení napájecí kabeláže | ks | 1,0 |
| 59. | Revize a kontrolní měření a zkoušky | ks | 1,0 |
| 60. | Školení údržby | ks | 1,0 |

