

Rozpočet prací :

Ctiradova 27, Brno-Chrlice, oprava havarijního stavu koupelny

popis	MJ	výměra	Kč / jednotka	Kč celkem
<u>Bourací a vyklízení práce, demontáže</u>				
bourání obkladů	m2	19,8		Kč
bourání dlažeb	m2	7,5		Kč
obroušení podlah – zbytky lepidel, hydroizolace	m2	7,5		Kč
vybourání podlah.vpustě pro sprch.kout	ks	1		Kč
Pytlování a přesun vybourané suti vnitrostav.	t	0,8		Kč
nakládání suti na kontejner	t	0,8		Kč
likvidace odpadů - kontejner čistá suť	kpl	1		Kč
příplatek za směsné odpady	t	0,8		Kč
demontáž sprch.koutu (pro další použití)	ks	1		Kč
demontáž el ohříváče TUV (pro další použití)	ks	1		Kč
demontáž umyvadla (pro další použití)	ks	1		Kč
demontáž WC kombi(pro další použití)	ks	1		Kč
demontáž vodov.baterie(sprcha,umyvadlo)	ks	2		Kč
demontáž topného žrbříku el.	ks	1		Kč
demontáž koupel.doplňků a madel	ks	6		Kč
demontáž el. zásuvek a vypínačů	ks	3		Kč
demontáž ventilátoru VZT	ks	1		Kč
				9 534,60 Kč

Nové konstrukceKoupelna obklady a dlažby:

vyrovnání pod obklad do 2cm - pytl.směs	m2	19,8		Kč
příplatek za větší tl.omítek (do celk.5cm)	m2			Kč
vyrovnání podlah pytl.směs	m2	7,5		Kč
obet.podlah.vpustě pro sprch.kout	ks	1		Kč
penetrace pod obklad a dlažbu	m2	27,3		Kč
mtz obkladů na lepidlo Schonox C2TE	m2	19,8		Kč
mtz dlažby na lepidlo schonox C2TE	m2	7,5		Kč
broušení a řezání dl.diamant.kot.	bm	0		Kč
příplatek za mtz listel	bm	0		Kč
sokl z dlažby řezané	bm	0		Kč
spárování obkladů a dlažeb	m2	27,3		Kč
přípl.za spáru flex-Mapei	kg	8		Kč
hydroizolační stěrka-koupelna	m2	16		Kč
hydroizolační bandáž.páska-koupelna	bm	15		Kč
dodávka obkladů	m2	21		Kč
dodávka dlažeb-protiskluzové	m2	9		Kč
silikony - Ravak	ks	5		Kč
práce v hod.sazbě - technická pomoc	h	6		Kč
dvířka 15x15 PVC bílá D+M	ks	1		Kč

lišta EL profil PVC vč. mtz na obklad 2,5m	m2	2,5		Kč
přesun hmot vnitrostaveništní INP	kpl	1		Kč

Vodoinstalace a montáž ZTI, elektroinstalace

sprchový žlab nerezový vč.sifonu 75cm		1		Kč
osazení žlabu - vpustě		1		Kč
zp.montáž sprch.koutu	ks	1		Kč
zp.montáž el ohříváče TUV(vč.vým.poj.ventilu)	ks	1		Kč
zp.montáž umyvadla (vč.nového sifonu)	ks	1		Kč
zp.montáž WC kombi	ks	1		Kč
zp.montáž vodov.baterie(sprcha,umyvadlo)	ks	2		Kč
D+M rohový ventil s filtrem	ks	4		Kč
zp.montáž topného žebříku el.	ks	1		Kč
zp.montáž koupel.doplňků(3ks) a madel(3ks)	ks	6		Kč
zp.montáž el. zásuvek a vypínačů	ks	3		Kč
montáž nového ventilátoru VZT	ks	1		Kč
výměna přímotopu v pokoji za SE 2000w	ks	1		Kč

Ostatní práce:

výmalba pokoje protiplísňová, koupelny	kpl	1		Kč
zakrývání a přelepění podlah	kpl	1		Kč
úklid v průběhu stavby	kpl	1		Kč

REZERVA ROZPOČTU:		1	0,00	0,00 Kč
--------------------------	--	---	------	---------

mezisoučet: **67 787,20 Kč**

<u>Vedlejší rozpočtové náklady (VRN):</u>	1			Kč
--	---	--	--	----

zařízení staveniště
mimostaveništní doprava
koordináční činnost
ztížené podmínky

<u>CELKEM bez 15% DPH:</u>				<u>78 821,80 Kč</u>
-----------------------------------	--	--	--	----------------------------