

Návrh změny						ČRo Brno - rekonstrukce suterénu a studiového komplexu v přízemí budovy								ZL 1
Odpočet						Přípočet								Rozdíl
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					Díl:	96	Bourání konstrukcí					
O1	767 Zn/22	Zakladače v archivech odečet zakladačů pro místnost S24B	kpl	1,00	xxxxxx	xxxxxx	P1	950 HZS	Demontáž stávajících světel včetně kabeláže	HZS	21,00	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P2	950 HZS	:suterén 94 ks zářivkových a 17 ks žárovkových	HZS	18,00	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
									Likvidace zeleně					
									2 x 9 hod.					
							P3	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	864,60	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
									PVC					
									S28 (3,5*5) +(3,7*5) +(4,5*5)		58,50			
									35,3+34,3+16,7+8,4+12,3+10,5+25,7+3,3		146,50			
									21,5+25,1+25,7+18+10,8+8,3+40,9+19,8+163,3+14,3		347,70			
									koberce					
									25,1+25,7+18+10,8+8,3+40,9+19,8+163,3		311,90			
							P4	965 04-214 -R	Bourání parket a podkladových prken v suterénu	m2	18,50	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
									3,7*5 místnost S26		18,50			
							P5	971042651R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 4 m2 všech tl	m3	2,11	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
									nový otvor pro dveře 800x 2000 mm x450 mm		0,72			
									prostup VZT 800x 420 mm x 450 mm - 4 kusy		0,60			
									prostup VZT 500x 350 mm x 450 mm - 10 kusů		0,79			
							P6	979 01-1221.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	8,76	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P7	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,76	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P8	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,28	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
									26,28		26,28			
							P9	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,76	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P10	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	166,45	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
									166,45		166,45			
							P11	979 99-9999.R01	Poplatek za skládku a odvoz zeleně	kpl	1,00	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P12	979 99-9999.R02	Poplatek za odvoz a likvidaci elektroinstalace a svítidel	kpl	1,00	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P13	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,59	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P14	979 99-9999.R03	Poplatek za skládku 80 % příměsí	t	7,18	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
O2		UT Oběhové teplovodní čerpadlo Calio 40/60 Eco Mode (230V/100W)	kpl	1	xxxxxx	xxxxxx								xxxxxx
O3		Trojcestná směšovací armatura komplet včetně regulátoru, komplet dodávka MaR , Dn 40, kv = 16,- m3/h	kpl	1	xxxxxx	xxxxxx								xxxxxx
O4		Mezipřírubová klapka BOAX Dn 50/Pn 1,6 komplet včetně protipřírub	kpl	3	xxxxxx	xxxxxx								xxxxxx
O5		Mezipřírubová zpětná klapka Dn 50/Pn1,6	kpl	1	xxxxxx	xxxxxx								xxxxxx
O6		Potrubí z trubek ocelových bezešvých nízkotlakých závitových Dn 25 (1")	m	20	xxxxxx	xxxxxx								xxxxxx
							P15	UT Oběhové teplovodní čerpadlo Calio 50/60 Eco	kpl	1	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P16	Trojcestná směšovací armatura komplet včetně komplet dodávka Mar , Dn 50, kv = 25 m3/h	kpl	1	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P17	Mezipřírubová klapka BOAX Dn 50/Pn 1,6 komplet včetně protipřírub	kpl	3	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P18	Mezipřírubová zpětná klapka Dn 65/Pn 1,6	kpl	1	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P19	Šroubení závitové přímé Dn 25	kpl	4	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P20	Kohout uzavírací závitový kulový Dn 20	kpl	8	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P21	D T T O , ale Dn 25	kpl	12	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P22	D T T O , ale Dn 32	kpl	52	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
							P23	Ruční regulační ventil Dn 20	kpl	5	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx

						P24	D T T O , ale Dn 25	kpl	2	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P25	D T T O , ale Dn 32	kpl	4	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P26	Montážní mezikus závitový Dn 20	kpl	2	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P27	D T T O , ale Dn 22	kpl	4	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P28	D T T O , ale Dn 32	kpl	10	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P29	Sroubení závitové přímé Dn 20	kpl	8	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P30	D T T O , ale Dn 25	kpl	12	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P31	D T T O , ale Dn 32	kpl	52	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P32	Kohout vypouštěcí a napouštěcí kulový	kpl	22	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P33	Montáže armatur	kpl	1	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							Potrubí z trubek ocelových bezešvých					
						P34	Dn 10 (3/8")	m	6	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P35	Dn 15 (1/2)	m	50	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P36	Dn 20 (3/4")	m	15	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P37	Dn 32 (5/4")	m	145	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P38	Dn 40 (6/4")	m	35	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P39	Potrubí z trubek ocelových bezešvých, rozm. 57 x 3	m	85	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P40	D T T O , ale 76 x 3	m	30	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P41	Tepelná izolace ocelového potrubí minerální	kpl	1	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P42	Ocelové prvky - L profil 50 x 50 x 5	m	25	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						43	tyč Ø 10 mm	m	25	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P44	Nátěry ocelového potrubí a konstrukcí u neizolovaných částí pak s jedenkrát	kpl	1	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P45	HZS vypuštění systému	hod	48	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P46	HZS demontáž stávajícího nepotřebného vynesení na skládku	hod	70	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P47	HZS propláchnutí systému, napuštění systému	hod	48	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P48	topná zkouška	hod	72	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P49	HZS seřízení a přezkoušení systému	hod	50	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P50	stavební výpomoci, drážky, prostupy	hod	35	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							Stabilní hasicí systém					
							Strojní část					
						P51	"IN-20 ISO hubice kalibrované"	ks	6,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P52	"IN-25 ISO hubice kalibrované"	ks	3,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P53	Vysokotlaká trubka DN 15 - DN 40 Galv.	bm	17,90	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P54	Fitinky (kolena,nátrubky, redukce,vsvuky. T kusy...)	kpl	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P55	Objímky , základny,nástavce	kpl	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P56	Montáž strojní části vč.přetlakových klapek	kpl	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							Detekční část					0,00
						P57	Kabel 2x2x0,5 mm s FO při požáru	bm	22,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
						P58	Montáž detekční části, programování, uvedení do provozu	kpl	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx

[illegible]