

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	5.10.2016	Fasáda ul. Rooseveltova	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	VP07c - dlažba okapových chodníků - kostka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1511	KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně II		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Katastrální úřad pro JMK			
Dodavatel	STAVBY VANTO s.r.o.		Zakázkové číslo	1511
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	341 638	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	3 416
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	10 249
ZRN celkem		341 638	Zařízení staveniště	3 416
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	1 879
ZRN+HZS		341 638	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		360 599	Ostatní náklady celkem	18 961

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		360 599 Kč
DPH	21,0 %		75 726 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			436 325 Kč

Poznámka :

Stavba :	1511 KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně II	Rozpočet :	5.10.2016
Objekt :	2 VP07c - dlažba okapových chodníků - kostka	Fasáda ul. Rooseveltova	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	6 154	0	0	0	0
5 Komunikace	286 249	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	49 236	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	341 638	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			341 638	0
Oborová přírážka			341 638	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	341 638	3 416
Mimostaveništní doprava		3,0	341 638	10 249
Zařízení staveniště		1,0	341 638	3 416
Provoz investora			341 638	0
Kompletační činnost (IČD)		0,55	341 638	1 879
Rezerva rozpočtu			341 638	0
CELKEM VRN				18 961

Slepý rozpočet

Stavba :	1511 KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně II	Rozpočet: 5.10.2016
Objekt :	2 VP07c - dlažba okapových chodníků - kostka	Fasáda ul. Rooseveltova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
18	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie,vč. dodávky pro drenáž v parku v rohu: 2*(21,79+16,34)	m2	76,26 76,26	80,70	6 154,18
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				6 154,18
Díl: 5		Komunikace				
	591141111RT	Kladení dlažby velké kostky, lože z C8/10 tl. 10 cm s vyplněním spár 2. etapa Moravské nám:21,79*0,8 Rooseveltova:23,24*0,8 0,15*0,8*2 19,30*0,8 16,34*0,8+1,25*0,8 (21,39-0,38*0,8)+0,60*0,8 od průjezdu v hliněném pruhu:13,12*0,8 (13,02+18,37)*0,8	m2	122,95 17,43 18,59 0,24 15,44 14,07 21,57 10,50 25,11	600,96	73 888,03
	596291115RT	Řezání žulové dlažby tl.do 200 mm u vstupu do ledárny: 0,8/0,15*2	m	10,67 10,67	388,00	4 138,67
	59202RT	Dlažební kostka žulová velká nepravidelná - druhotné použití (nákup, nakládka, dovoz, přesun hmot) 122,95*2800*0,2/1000*1,05	t	72,29 72,29	2 600,00	187 965,96
19	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm pod dlažbu: 122,95 pro drenáž v parku v rohu: 2*0,4*(21,79+16,34)	m2	153,45 122,95 30,50	132,00	20 255,93
	Celkem za	5 Komunikace				286 248,59
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
99	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	97,50	505,00	49 235,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				49 235,68