

**Příloha č.4 - Rozpočet Díla**

**Výměna kabelových lávek v kabelovém kanále K2**

Položka dle RS	Název položky dle RS	Jednotka	Cena za jednotku	Počet jednotek	Celkem za položku
1	kabelová lávka s povrchovou úpravou ZN+EP d=1m včetně montáže a spojovacího materiálu	ks	1 357,00	3 330	4 518 810,00
2	nehořlavá deska tl. 8 mm, šířka 0,35m včetně montáže	m2	180,00	500	90 000,00
3	kotevní sloupek s povrchovou úpravou ZN+EP d=1m včetně montáže a spojovacího materiálu	ks	1 075,00	538	578 350,00
4	chemické kotvy do betonu 4 ks pro sloupek včetně montáže	ks	296,00	1 076	318 496,00
5	kabelová konzola s povrchovou úpravou ZN+EP včetně montáže a spojovacího materiálu	ks	410,00	2 421	992 610,00
6	žebřík únikového východu s povrchovou úpravou ZN+EP včetně montáže a spojovacího materiálu	ks	7 790,00	1	7 790,00
7	přemostění kabelového vedení - lávka s povrchovou úpravou ZN+EP délka = 1 mb včetně montáže	ks	9 000,00	9	81 000,00
13	únikové fotoluminiscenční tabulky s ozn. směru a vzdálenosti úniku vč. montáže a spojovacího materiálu	ks	190,00	7	1 330,00
14	únikové fotoluminiscenční tabulky s ozn. "Únikový východ" včetně montáže spojovacího materiálu	ks	190,00	7	1 330,00
18	utěsnění kanalizační pěnou kolem stávajících kabelů, které vycházejí ze stávajících kabelovodů a ústí v kanálu	ks	170,00	13	2 210,00
23	Úklidové práce	m2	40,00	730	29 200,00
24	Vodič pro zemní pospojování včetně montáže a spojovacího materiálu	m	77,00	388	29 876,00
25	Přízemnění pospojování - včetně montáže a spojovacího materiálu	ks	500,00	13	6 500,00
35	Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení pro daný úsek za 1 m délky kabelového kanálu 2x paré v tištěné podobě, 1x digitálně v pdf a otevřené formáty	m	35,00	402	14 070,00
36	Příplatek za práce v prostoru pod TWYs/RWYs	m	60,00	402	24 120,00
37	Ochrana oplocení staveniště/vstupu do kabelového kanálu 2 m vysokým plotem	m	370,00	100	37 000,00
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>6 732 692,00 Kč</b>

\* Všechny položky jsou konečné včetně montáže, spojovacího materiálu, dopravy a všech souvisejících nákladů

Zkratky: ZN+EP: žárově zinkovaný povlak s minimální tloušťkou 45µm dle ČSN EN ISO 1461 + dvousložkový vysokosušinový epoxidový mastik (Komaxit) v nominální tl. 160µm aplikovaný ve dvou vrstvách, RAL 7024 mat.