VS ČR Věznice Odolov

Položkový rozpočet na stavbu Oprava kanalizace u údržby

název-položka	množství	jednotka	cena /ks	Σ bez DPH
Stavební a zemní práce				
provizorní čerpání splašků po dobu opravy včetně zřízení čerpacího potrubí	300	h	35	10500
přepojení provizorní kanalizace	1	soubor	8800	8800
řezání betonového krytu vozovky	56	mb	220	12320
bourání betonových zpevněných ploch	6,8	m³	5300	36040
hloubení rýh v hornině 3. třídy	210	m³	206	43260
zřízení a odstranění zátažného pažení	315	m²	85	26775
bourání starého kanalizačního potrubí	7,4	m³	1200	8880
bourání 2 ks kanalizačních šachet	2	ks	3500	7000
kanalizační potrubí z tvrdého PVC (KG)	65	mb	1450	94250
zřízení 2 ks nových šachet včetně šachtových poklopů	2	ks	38500	77000
obsypání potrubí zásypovým pískem	9,5	m³	1650	15675
zásyp rýh zeminou s hutněním	195	m³	180	35100
dokončení terénních úprav včetně zatravnění	1	soubor	9500	9500
vyznačení tras v projektové dokumentaci, inženýrská činnost	1	soubor	1500	1500
zátopové zkoušky a zkušební protokoly opravených částí	1	soubor	2200	2200
zařízení staveniště	1	soubor	8500	8500
doprava zaměstnanců na věznici	1	soubor	9600	9600
přesun hmot	124,82758	t	435	54299,9973
STAVBA CELKEM BEZ DPH				461 200,00 Kč

V Hradci Králové dne 12.10.2016

Razítko a podpis ……..