



KUJCP01B6C31

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/169/16**

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650
DIČ CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) a Koordinátora BOZP je oprávněna firma: **STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.**
se sídlem: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
jednající: **Jaroslav Vítovec, jednatel společnosti**
IČO 62508822
Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:
technický dozor: **Jan Bělohav, tel. Č. 606 876 460**
koordinátor BOZP: **Jan Bělohav, tel. Č. 606 876 460**

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **HABAU CZ s.r.o.**
se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice
IČO 260 68 338
DIČ CZ26068338
Bankovní spojení: Oberbank AG č. účtu 7000030922/8040
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935
Zastoupená: **Ing. Peter Lammerhuber, jednatel Ing. Michal Tichovský, prokurista**

Odpovědný geodet: Ing. Ivan Pyšek

tel. č. 603 106 529

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Miroslav Hornek tel. č. 602 251 948

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Pavel Regner tel. č. 778 407 877

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jindřiška Slezáková tel. č. 778 447 977

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

a) Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3. 3. 2016 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Most ev. č. 1608 – 1 u Slubice“

b) Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806, zavazuje k provedení díla:

„Most evid. č. 1608 – 1 u Slubice“,

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 02 Všeobecné položky
SO 182 Dopravně inženýrská opatření
SO 201 Most ev.č. 1608-1 u Slubice

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

3. Místo stavby: komunikace III/1608 ze Zátoně na Světlík /okres Český Krumlov/
4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
5. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
6. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) termín předání a převzetí díla a termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do 120 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	5.069.619,86 Kč
DPH 21 %	1.064.620,17 Kč
Celkem včetně DPH	6.134.240,03 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
3. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
 - 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:
Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacích řízení bez uveřejnění; není-li možno jejich cenu stanovit podle odst. 4, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - 5.3. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Pozastávka ve výši 10% bude vyčíslena zhotovitelem na každé měsíční faktuře. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky. Uvedené zádržné může zhotovitel nahradit bankovní zárukou.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí

- oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatel a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
 14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
 15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
 16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
 17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
 18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
 19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
 20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
 21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
 22. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
 23. V souladu s § 44 odst. 6 ZVZ je stanoveno, že žlutě vyznačené položky stavebních prací v oceněném výkazu výměr ve stavebním objektu 201, který je součástí této smlouvy, nesmí zhotovitel plnit prostřednictvím subdodavatele (podzhotovitele). Za subdodávku je považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty než zhotovitelem veřejné zakázky. Za subdodávku se nepovažují dodávky materiálů potřebných pro provedení stavebních prací.

24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **36 měsíců** na obrusné vrstvy a **60 měsíců** na ostatní práce.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinností podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7. Za porušení závazku vyplývajícího z čl. VI., bodu 23 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **200 000,- Kč** za každou položku prací zadanou subdodavateli (podzhotoviteli).

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatel uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušební provozu, pokud stavba vyžaduje.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců Správa


- a údržba silnic Jihočeského kraje, technik p.Ivana Schwarzová) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
 7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
 8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 296/2016/RK-84 ze dne 24. 3. 2016.

V Českých Budějovicích dne 28-04-2016
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 19.4.2016
za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




Ing. Peter Lammerhuber Ing. Michal Tichovský
jednatel prokurista

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801
office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338 

REKAPITULACE STAVBY - PO OBJEKTECH

Stavba :

Most ev.č. 1608-1 u Slubice

Objekt	Popis	Základní cena	DPH	Cena s DPH
02	Všeobecné položky	670 860,00	140 880,60	811 740,60
182	Dopravné inženýrská opatření	112 885,00	23 705,85	136 590,85
201	Most ev.č. 1608-1 u Slubice	4 285 874,86	900 033,72	5 185 908,58
Celkem		5 069 619,86		6 134 240,03

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14080 - Most ev.č. 1608-1 u Slubice
 číslo a název SO: SO 02 - Všeobecné položky
 číslo a název rozpočtu: SO 02 - Všeobecné položky

Poř. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7,00	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu čerpáno se souhlasem investora	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
3	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu čerpáno se souhlasem investora	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
5	02800		PASSPORT OKOLNÍCH POZEMKŮ PRO OBJÍZDNOU TRASU pasportizace objízdné trasy (před a po) vč. domů v její blízkosti	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborné způsobilými osobami, veškeré geodetické práce v průběhu výstavby, geometrické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby, cena za zpracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00
7	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	175 000,00	175 000,00
9	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS (grafika + CD media) vč. fotografické dokumentace realizace stavby	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00
10	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY vypracování plánu kontrol a údržby	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
11	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY 1.NPM	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
12	02990	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE billboard, čerpáno se souhlasem investora	KS	1,000	860,00	860,00
13	02990	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE pamětní deska, čerpáno se souhlasem investora	KS	1,000	1 200,00	1 200,00
1			Zemní práce				
14	11372		FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. řezání, čerpáno se souhlasem investora	M3	76,000	950,00	72 200,00
5			Komunikace				
15	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 mezi ložní a obrusnou vrstvou - objízdná trasa čerpáno se souhlasem investora	M2	1 000,000	11,00	11 000,00
16	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm - objízdná trasa čerpáno se souhlasem investora	M2	1 000,000	190,00	190 000,00
17	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM podkladní vrstva ACP 16+ tl. 60 mm - objízdná trasa čerpáno se souhlasem investora	M2	600,000	246,00	147 600,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14080 - Most ev.č. 1608-1 u Slubice
 číslo a název SO: SO 201 - Most ev.č. 1608-1 u Slubice
 číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 1608-1 u Slubice

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	CENA		
					Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7,00	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zemín a přebytků výkopku poplatky za uložení materiálů celkem zeminy a podobně podrobný výpočet viz výkaz výměr	M3	363,665	80,00	29 093,20
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU odkop pro případnou výměnu podloží, jen se souhlasem investora poplatky za uložení zemín a přebytků výkopku poplatky za uložení materiálů celkem zeminy a podobně	M3	88,230	80,00	7 058,40
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení stavebních sutí a kamene podrobný výpočet viz výkaz výměr	T	481,538	80,00	38 523,04
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatky za uložení materiálů se živciemi a pojivy na asfaltové bázi podrobný výpočet viz výkaz výměr	T	91,983	80,00	7 358,64
1			Zemní práce				
5	112021		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM - Neleze plnit subdodavatelsky.	KUS	1,000	4 330,00	4 330,00
6	113337		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK A CHOD S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM vč. odvozu, předpokl. tl. 100 mm - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	41,500	616,00	25 564,00
7	113726		FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	39,425	950,00	37 453,75
8	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN - Neleze plnit subdodavatelsky.	HOD	64,000	10,00	640,00
9	11527		PŘEVOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M zatrubnění potoka během stavby 2xDN1000 nebo 2xDN1200 - Neleze plnit subdodavatelsky.	M	40,000	420,00	16 800,00
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na meziskládku, předpokládaná tl. 0,15 m, z prostoru dočasného záboru - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	58,034	47,00	2 727,60
11	123837	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 16KM po úroveň nové skladby vozovky, předp. tl. 200 mm, včetně odvozu - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	94,875	250,00	23 718,75
12	123837	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 16KM odkop pro případnou výměnu podloží, jen se souhlasem investora - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	88,230	120,00	10 587,60
13	12960		ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ úrovňování koryta potoka pod mostem, vč. odvozu na skládku - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	27,500	350,00	9 625,00
14	131837		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. II. ODVOZ DO 16KM výkopu pro provedení NK, vč. odvozu na skládku / meziskládku, vč. stížení výkopů s ohledem na výskyt velkých balvanů - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	460,680	420,00	193 485,60
15	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM náspvy tělesa komunikace, z nakupovaného materiálu, vč. nákupu materiálu - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	320,457	53,00	16 984,22
16	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení materiálu na skládku a meziskládku - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	363,665	16,00	5 818,64
17	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení materiálu na skládku a meziskládku, odkop pro případnou výměnu podloží, jen se souhlasem investora - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	88,230	10,00	882,30
18	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM zemní krajnice se zhutněním, z nakupovaného materiálu - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	35,996	183,00	6 587,27
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutinový zásyp oper. podpěr. pod těsnicí vrstvou - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	75,972	585,00	44 443,62
20	17491		ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ zásyp lícových ploch mostu ze stávajícího vykopaného materiálu - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	219,390	94,00	20 622,66
21	17710		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM hrázka pro usměrnění vody do provizorního zatrubnění, vč. odstranění a odvozu na skládku - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	208,500	141,00	29 398,50
22	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU zpětné ohumsování v rozsahu dočasného záboru, včetně natěžení a dovozu z meziskládky - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	58,034	98,00	5 687,33
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICE	M2	386,893	17,00	6 577,18
24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU dle pol. 18242, 5c	M2	1 934,460	4,00	7 737,84
2			Základy				
25	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM řubová drenáž za operami, DN 150 mm vč. obsypu štěrkokřídou a obalení geotextilií, prostupu křídly a vyústěním do terénu, podkladní spádový beton vykázan zvlášť - Neleze plnit subdodavatelsky.	M	24,000	304,00	7 296,00
26	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) mezerovitý beton pod přechodovou deskou - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	152,334	1 250,00	190 417,50
27	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) podélné žebro š. 150 mm v úžlabí mostu, pozdížení drenážní vrstvy u odvodnění izolace a odvodňovačů je jejich součástí - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	0,105	76 200,00	8 001,00
28	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU šikmé a svislé mikropiloty 3.5/2.5, trubka 89/10 délky 5.0m, včetně tahotlakových hlav a injektaže	M	70,000	1 450,00	101 500,00
29	26173		VRTY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 150MM šikmé, výtvr prům 130 mm dl. 3.5 m + 2.0 m hlubší hloubení	M	110,000	1 050,00	115 500,00
30	27231		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU tl. 150 mm, beton C 12/15	M3	7,308	2 450,00	17 904,60
31	272324		Podkladní beton pod základy - Neleze plnit subdodavatelsky. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) základy - Neleze plnit subdodavatelsky.	M3	40,000	3 470,00	138 800,00

32	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 výztuž základů, parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3 - Neleze plnit subdodavatelem	T	6,000	21 000,00	126 000,00
33	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící vrstva (HDPE těsnící fólie)	M2	76,000	93,00	7 068,00
3							
34	31717		Svislé konstrukce KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotevní přípravek říms 8kg/ks, á 1,0 m - Neleze plnit subdodavatelem	KG	344,000	125,00	43 000,00
35	31731		ŘÍMSY Z PROST BETONU přechodové klíny za římsami, vč. horního povrchu z lomového kamene 1,0-2m a odzvy dí řezů na styku s konstrukcí, vč. nátoků do skluzů - Neleze plnit subdodavatelem	M3	3,600	4 500,00	16 200,00
36	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) monolitická římsa z betonu C30/37, vč. hydrofobního impregnačního nátěru povrch říms a přičné strážže - Neleze plnit subdodavatelem	M3	9,394	6 200,00	58 242,80
37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3 - Neleze plnit subdodavatelem	T	1,409	21 500,00	30 293,50
38	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) komplet vč. nátěrů / izol. souvrství zasypávaných ploch proti zemní vlhkosti, vč. těsnění a izolace pracovních spár - Neleze plnit subdodavatelem	M3	23,156	4 200,00	97 255,20
39	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505 parametrická spotřeba - odhad 130 kg/m3 - Neleze plnit subdodavatelem	T	3,010	21 500,00	64 715,00
40	389325	a	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 stěny rámu, vč. vyznačení letopočtu rekonstrukce vlysem, pracovních spár - Neleze plnit subdodavatelem	M3	40,576	3 980,00	161 492,48
41	389325	b	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 vodorovné ŽB konstrukce - příčel (horní deska) NK vč. pracovních spár - Neleze plnit subdodavatelem	M3	69,000	3 980,00	274 620,00
42	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 výztuž rámové konstrukce (stěny+příčel) - cca 150 kg/m3 - Neleze plnit subdodavatelem	T	16,436	21 500,00	353 374,00
4							
43	451311		Vodorovné konstrukce PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 podkladní spádový beton pod rubovou drenáží - Neleze plnit subdodavatelem	M3	2,860	2 260,00	6 520,80
44	451314		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pro zpevnění svahu z lomového kamene do betonu - Neleze plnit subdodavatelem	M3	18,086	2 100,00	37 980,60
45	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC zpevnění svahu z kamenné rovnaniny do suchého betonu, vč. úpravy skluzů - Neleze plnit subdodavatelem	M3	13,566	3 200,00	43 411,20
46	46731		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU úkončovací prahy zpevnění svahů koryta - Neleze plnit subdodavatelem	M3	5,760	3 500,00	20 160,00
5							
47	56330		Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI přípádá výměna podloží tl. 0,3m, jen se souhlasem investora - Neleze plnit subdodavatelem	M3	88,230	410,00	36 174,30
48	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM štěrkodrt tl. 150 mm - Neleze plnit subdodavatelem	M2	1 176,400	101,00	118 816,40
49	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tlapčení lesní cesty - Neleze plnit subdodavatelem	M2	100,000	145,00	14 500,00
50	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt tl. 150 mm - Neleze plnit subdodavatelem	M3	19,999	677,00	13 539,32
51	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,00 kg/m2, pod podkladní vrstvou	M2	588,200	17,00	9 999,40
52	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,50 kg/m2, mezi ložni a obrusnou vrstvou, mezi podkladní a ložni vrstvou	M2	1 100,560	11,00	12 106,16
53	572411		JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NATĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM na obrusné vrstvě, š 0,50 m u říms	M2	10,950	9,00	98,55
54	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM obrusná vrstva ACO 11	M2	567,000	225,00	127 575,00
55	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM ložní vrstva na mostě - ACL 11 š 45mm	M2	91,000	245,00	22 295,00
56	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ložní vrstva ACL 16+	M2	508,200	289,00	146 869,80
57	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM podkladní vrstva tl. 50 mm ACP 16+	M2	501,360	289,00	144 893,04
7							
58	711322		Přidružení stavební výroba IZOLACE PODZEM OBJI PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY tl. 5 mm, natavované asfaltové pásy vykázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů	M2	136,841	420,00	57 473,22
59	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU tl. 5 mm, natavované asfaltové pásy + pečetičí vrstva, vykázaná plocha izolovaného povrchu NK, tj. bez přesahů izolačních pásů	M2	105,000	852,00	68 460,00
60	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou, 150 mm před lic říms, vykázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů, vč. úpravy kolem kotevních přípravků říms	M2	29,890	250,00	7 472,50
61	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII vykázaná bez přesahů rubové plochy min. 6 mm po sřtačení - 2x300 g/m2, licní plochy 1x300 g/m2	M2	457,930	55,00	25 186,15
9							
62	9113A1		Ostatní konstrukce a práce SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ silniční svodidlo před a za mostem vč. ukončení náběhy,	M	80,000	1 890,00	151 200,00
63	9117C1		SVOD OCELI ZÁBRADĚL ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ mostní zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržení H2, komplet, vč. kotvení do římsy, plastmalty a utěsnění patní desky, vč. odrazek ve svodnici modré barvy vč. PKO	M	44,000	6 850,00	301 400,00
64	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU směrové sloupky červené u jezdu na lesní cestu	KUS	2,000	320,00	640,00

65	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVOIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU modré odrazky ve svodidle na mostě	KUS	6,000	241,00	1 446,00
66	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEĽ NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST zpětné osazení DZ	KUS	4,000	480,00	1 920,00
67	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVĚ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ demontáž a odstranění stálých značek	KUS	4,000	207,00	828,00
68	91722	a	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ chodnikové obrubníky (š. 0,1m) přechodových klínů za firmami u terénu	M	62,660	320,00	16 851,20
69	91722	b	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ chodnikové obrubníky (š. 0,1m) přechodových klínů za firmami u terénu	M	6,000	100,00	600,00
70	91744		CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ chodnikové obrubníky (š. 0,1m) přechodových klínů za firmami u terénu	M	42,700	2 500,00	106 750,00
71	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezaná spára š. 20 mm, v obrusné vrstvě - tl. 40 mm, nad rubem opěr	M	13,000	84,00	1 092,00
72	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezaná spára na začátku a konci úseku	M	9,800	170,00	1 666,00
73	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 800MM2 asfaltová zálivka v místě napojení na stálý stav	M	9,800	255,00	2 499,00
74	931317		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR PŘES 800MM2 asfaltová zálivka podél říms, včetně předtěsnění	M	42,700	294,00	12 553,80
75	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2 speciální zálivka typu EMZ š. 20 mm, v obrusné vrstvě tl. 40 mm, nad dilatační sparou mezi přechodovou deskou a NK	M	13,000	283,00	3 419,00
76	935212		PÁROVÝŠKOVÝ PŘECHODOVÝ PRŮR DO 800MM DO BETONU TL 100MM šluz za mostem, š. 20 mm, nad obrusnou vrstvou	M	5,000	468,00	2 340,00
77	93639		ZÁSTĚRY PŘI PRÁZDINĚ PŘI MONTÁŽI OBRUBNÍKŮ výškové sloupky, š. 20 mm, nad obrusnou vrstvou	KUS	1,000	8 380,00	8 380,00
78	936541		MONTÁŽNÍ PŘÍMĚŘNÍK PŘI MONTÁŽI OBRUBNÍKŮ výškové sloupky, š. 20 mm, nad obrusnou vrstvou	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
79	94890		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVĚ NEREFLEXNÍ demontáž a odstranění stálých značek	M3OP	324,000	210,00	68 040,00
80	96616		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVĚ NEREFLEXNÍ kompletní osazení DZ	M3	135,456	1 450,00	196 411,20
81	96616		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVĚ NEREFLEXNÍ kompletní osazení DZ	M3	57,180	1 980,00	113 216,40
82	96718		VYBERÁNÍ ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVĚ NEREFLEXNÍ demontáž a odstranění stálých značek	T	2,100	2 500,00	5 250,00
83	97817		ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ odstranění mostní vozovky, š. 20 mm, nad obrusnou vrstvou	M2	62,130	120,00	7 455,60