



MUHTP0049WBV

SMLOUVA O DÍLO

na provedení akce: **Stavební úpravy soc. zařízení hasičské zbrojnice v
Horšovském Týně**

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
Ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednavatel: **Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, Horšovský Týn**

IČO 00253383

DIČ CZ00253383

zastoupený – starosta p. Václav Mothejzík ve věcech smluvních

místostarosta [redacted] ve věcech technických

radní [redacted] ve věcech technických

Zhotovitel: **Václav Pivoňka, Pizeňská 99, Horšovský Týn**

IČO 10056408

DIČ CZ480530071

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je provedení stavebních prací na akci „**Stavební úpravy soc. zařízení hasičské zbrojnice v Horšovském Týně**“
2. **Rozsah a kvalitu předmětu díla závazně určuje nabídka zhotovitele ze dne 31.1.2018 která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.**
3. **Případné požadované vícepráce budou provedeny a účtovány po dohodě smluvních stran.**

III. Doba plnění díla

1. Pro provedení předmětu díla je stanoven termín: - zahájení: **1.3.2018**

-dokončení: **30.4.2018**

2. Stanoviště předá objednatel zhotoviteli do zahájení prací na díle.

IV. Cena za dílo

1. Za provedení díla se stanovuje cena celkem: **317 584,-Kč**

z toho:DPH 15% **55 118,-Kč** - základ pro DPH 15% **262 466,-Kč**

Podrobně – viz příložená nabídková cena ze dne **31.1.2018**

V. Fakturace a placení

1. Zástupci smluvních stran se dohodli, že cena díla bude hrazena na základě faktur zhotovitele ve- splátkách

po dokončení a předání díla

2. Splatnost faktur je 7 dnů od doručení objednateli. Platby budou poukazovány na účet zhotovitele nebo hrazeny v hotovosti k rukám zhotovitele.

VI. Další ujednání

1. O předání a převzetí díla ustaví obě smluvní strany zápis (předávací protokol) ,který bude obsahovat i soupis případných vad a nedodělků vč. lhůt pro jejich odstranění.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za provedení díla v souladu s ČSN a dalšími předpisy pro výstavbu a za škody způsobené objednateli či třetím osobám z jeho viny.

VII. Záruky

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla dle čl. II této smlouvy.
2. Záruční lhůta na předmět smlouvy se stanoví v délce **60** měsíců. Lhůta začne běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel zaručuje vysokou kvalitu prací a zavazuje se k odstranění případných vad neprodleně na svůj náklad. Za vady nelze považovat poškození způsobené nesprávným užíváním nebo násilím a opotřebením vzniklé běžným užíváním.

4. Objednatel je povinen vadu vzniklou v záruční době oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu. Pro vady neodstranitelné, ale nebránící užívání stavby, má právo objednatel na přiměřenou slevu. V případě sporu o oprávněnosti závady či její povaze (bránící či nebránící provozu) se obě strany podrobí rozhodnutí soudního znalce, kterého společně vyberou.

VII. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním předmětu díla dle této smlouvy dohodly smluvní strany slevu z ceny díla ve výši 0,05% za každý den prodlení. Za prodlení zhotovitele se nepovažuje existence vad a nedodělků ke dni přejímky, pokud nebudou bránit provozu díla.
2. V případě nedodržení termínu splatnosti faktur dle čl. V této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní penále ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení. Splatnost tohoto penále je do 3 dnů na výzvu zhotovitele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Při podstatném porušení smluvních povinností z jedné smluvní strany může druhá strana za podmínek stanovených zákonem od této smlouvy odstoupit.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom potvrzeném vyhotovení.

TATO SMLOUVA BYLA SCHVALENA RM č. 75 JNE 5.2.2018, USN. 75/23.

V Horšovském Týně 28.2.2018

Za objednatele

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

Stavba :	hasičárna	0
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 25-5024.RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	8,45		
2	342 94-8111.R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	6,30		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612 10-0032.RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových oprava ze 30 %, malba	m2	41,97		
4	611 10-0011.RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových oprava z 10 %, malba	m2	23,59		
5	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,50		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 64		Výplně otvorů				
6	642 94-2111.RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00		
7	642 94-2111.RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	962 20-0011.RAA	Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10 cm	m2	8,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	971 10-0021.RA0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	1,68		
10	974 03-1123.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné	m	9,80		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
11	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	6,00		
12	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	2,90		
13	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8,90		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
14	722 17-4212.R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	13,80		
15	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí	m	13,80		
16	722 17-6112.R00	Montáž rozvodů z plastů svařováním DN 20	m	13,80		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				
Díl: 725		Zařizovací předměty				
17	725 12-2111.R00	Pisoárová mísa keramická	soubor	3,00		
18	725 12-9201.R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,00		
19	725 03-7322.R00	Umývatko na šrouby, 45cm, bílé, s otvorem	soubor	2,00		
20	725 03-3111.R00	Klozet kombi, nádrž s armaturou, odp. vodor. keramický, bílý	soubor	3,00		
21	725 01-9101.R00	Výlevka stojící s plastovou míčkou	soubor	1,00		
22	725 10-0004.RA0	Sprchové stání, baterie, podlahová vpust	kus	1,00		
23	725 10-0001.RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00		
24	725 81-0401.R00	Ventil rohový bez připoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	15,00		
25	725 82-3111.R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvir.odpadu	kus	5,00		
26	611-60111	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé	kus	2,00		
27	611-60103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	1,00		
28	552-30720	Dvojdřez nerez samostatně stojící	kus	1,00		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
29	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	20,60		
30	771 13-0111.R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	5,75		
31	771 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	9,60		
32	771 21-2113.R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	20,60		
33	771 57-0014.RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	21,90		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 781		Obklady keramické				
34	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	87,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	hasičárna	0
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	781 47-1107.R00	Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm včetně prořezu	m2	92,80		
36	781 23-0121.R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	92,80		
37	781 49-1001.RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	68,00		
38	781 47-9705.R00	Připí. za spárovací hmotu - plošně	m2	87,60		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	M21	Elektromontáže				
39	210 20-1037.RT1	Svitidlo zářivkové 2315743 40 W stropní včetně svitidla 2315743 + 36W+startér	kus	7,00		
40	210 80-0001.R00	Vodič CYY 1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	18,70		
41	210 80-0002.R00	Vodič CYY 2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	8,50		
42	345-35545	Spínač, plastový, kolébkový	kus	4,00		
43	345-51420	Zásuvka zapuštěná 10/16A 5512-2249	kus	3,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				

JAN/1/2018

262.486,-
 DP4 21% 55.118,-

CELKEM 317.584

