


ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 045

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 045	Bourání AKU podhledu, SNP mč. 36E				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				667,15
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m SNP 36E : 12,13	m2	12,13000	55,00	667,15
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 249,39
2	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	12,13000	84,00	1 018,92
3	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	12,13000	19,00	230,47
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				204,02
4	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,08491	130,00	11,04
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,42455	80,00	33,96
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08491	177,00	15,03
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,18874	12,00	14,26
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,08491	115,00	9,76
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,50946	13,00	6,62
10	979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádrokartonové desky	t	0,08491	1 200,00	101,89
11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,08491	135,00	11,46
Celkem						2 120,56
CELKEM						2 120,56 Kč
DPH 21%						445,32 Kč
cena CELKEM včetně DPH						2 565,88 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 046

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 046	Nová místnost 5NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				717,41
1	340271612R00	Zazdíčka otvorů pl.do 4 m2, párobet.tvár,tl.12,5cm 0,7*2,0*0,125	m3	0,17500	4 099,50	717,41
				0,175		
Díl: 61		Úprav povrchů vnitřní				854,00
2	812421637R00	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,80000	305,00	854,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				547,00
3	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 1,0*3,5	m2	3,50000	54,00	189,00
				3,5		
4	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	50,00	50,00
5	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,20000	140,00	168,00
6	96-01	Broušení mazaniny, očištění podkladu	m2	2,00000	70,00	140,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				418,95
7	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m zdjivo+omlítka	t	0,39900	1 050,00	418,95
Díl: 776		Podlahy povlakové				72,00
8	776511820R00	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou 2,0	m2	2,00000	36,00	72,00
				2		
Díl: 096		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 349,10
9	979990102R00	Poplatek za skládku suti - smés betonu a cihel 1,0111	t	1,00470	205,00	205,96
				1,0111		
		Položka pořadí 10 : 0,00640*-1		-0,0064		
10	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 0,00640	t	0,00640	1 200,00	7,68
				0,0064		
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,01110	130,00	131,44
12	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,04440	80,00	323,55
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,01110	177,00	178,96
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,15540	12,00	169,88
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,01110	115,00	116,28
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,06660	13,00	78,87
17	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,01110	135,00	136,50
		Celkem				3 958,46
		CELKEM				3 958,46 Kč
		DPH 21%				831,28 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				4 789,74 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 050


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 050	Záměna příčky 125 za 190 AKU, SNP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 286,33
1	311238130R00	Zdlvo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm přípočet : 1,5*3,05	m2	4,57500	895,40	4 553,96
				4,575		
2	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm odpočet : -1,5*3,05	m2	-4,57500	881,45	-3 117,53
				-4,575		
3	64/Dx	Změna zárubně s ústím 125 mm na zárubeň s ústím 190 mm	kus	1,00000	850,00	850,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				466,19
5	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 38 m	t	0,44399	1 050,00	466,19
Celkem						2 752,52
CELKEM						2 752,52 Kč
DPH 21%						578,03 Kč
cena CELKEM včetně DPH						3 330,55 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Bod 053

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 053	Bourání stropů 1PP, mč. 23.C.3				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				639,38
1	941955302R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 23.C.3 : 1,55*7,5	m2	11,62500 11,625	55,00	639,38
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 721,18
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 23.C.3 : 1,55*0,9	m2	1,39500 1,395	54,00	75,33
3	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 23.C.3 : 1,55*7,5*0,08	m3	0,93000 0,93	2 845,00	2 645,85
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 824,55
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,59609	130,00	337,49
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,59609	80,00	207,69
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,59609	177,00	459,51
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,34533	12,00	436,14
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,59609	115,00	298,55
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,57657	13,00	202,50
10	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	2,59609	205,00	532,20
11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,59609	135,00	350,47
		Celkem				6 185,11
		CELKEM				6 185,11 Kč
		DPH 21%				1 298,87 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				7 483,98 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 054

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 054	Bourání stropů 1PP, mč. 18.5				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				519,75
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 18.5 : (1,85+0,4)/2*8,4	m2	9,45000	55,00	519,75
				9,45		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 526,66
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 15.5 : 8,7*0,8	m2	6,96000	54,00	375,84
				6,96		
3	963051113R00	Bourání ZB stropů deskových tl. nad 8 cm 18.5 : (1,85+0,4)/2*8,4*0,08	m3	0,75600	2 845,00	2 150,82
				0,756		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 950,48
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,63096	130,00	472,02
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,63096	80,00	290,48
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,63096	177,00	642,88
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	50,83344	12,00	610,00
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,63096	115,00	417,56
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,78576	13,00	283,21
10	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	3,63096	205,00	744,35
11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,63096	135,00	490,18
		Celkem				6 996,89
		CELKEM				6 996,89 Kč
		DPH 21%				1 469,35 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				8 466,24 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 061

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 061,062	Bourání keramických soklů 5NP, mč. 29F				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				726,50
1	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	39,27000	18,50	726,50
		4.NP m.č. 10F - : 17,5		17,5		
		5.NP m.č. 29F - : 14,95		14,95		
		5.NP m.č. 28C - : 6,82		6,82		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				22,12
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,01571	130,00	2,04
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,07854	80,00	6,28
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01571	177,00	2,78
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,21991	12,00	2,64
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,01571	115,00	1,81
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,09425	13,00	1,23
8	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,01571	205,00	3,22
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,01571	135,00	2,12
		Celkem				748,62
		CELKEM				748,62 Kč
		DPH 21%				157,21 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				905,83 Kč

