






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		29
ÚSEK: Bourání a zapravení moniérových stropů pro kabelové trasy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání a zapravení moniérových stropů pro kabelové trasy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.1.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání a zapravení moniérových stropů pro kabelové trasy DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 1.NP, 2.NP, 4.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.001, D.1.1.002, D.1.1.004 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 29 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po odstrojení objektu a po obnažení stávajících stavebních konstrukcí bylo zjištěno, že není reálné dodržet projektem stanovené trasy rozvodů pro vedení inženýrských sítí. Pro možnost vedení nových kabelových tras pro elektro instalace je nutno provést zásahy do stropních konstrukcí tvořených zavěšenými moniérovými podhledy. Dle laboratorního rozboru bylo zjištěno, že se jedná o sádrové konstrukce vyztužené drátěným pletivem s oky 3 cm. Tento materiál s ohledem na svoje stáří a složení je náchylný na jakékoli jeho narušení. Z tohoto důvodu bylo vytvořena technologie pro možnost realizace zásahů do zavěšených konstrukcí a je nutné dodržet stanovený postup, který je předmětem položek rozpočtové části ZL. zásahy se týkají podhledů v místnostech 17 C, D (1NP), 17 C, D a 21 C, D (2NP), kde budou vybourány v celém rozsahu, celé skladbě. Nahrazení vybouraných podhledů budou předmětem samostatného ZL, a to na základě vypracované revize projektové dokumentace. Tato situace se objevuje i ve 4NP (místnost 5 C, D a plochách mezonetu foyer). Z důvodu nejasností vedení přesné trasy budou sneseny i příčky schodiště v místnostech 5 C, D. Jejich obnovení bude řešeno samostatným změnovým listem stavby. Tento změnový list má zásadní vliv na konečný termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: 		DATUM: 12.12.2017
TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEKÝVÁ K ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE K OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE K OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE K OZNÁMENÍ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	29																
ÚSEK: Bourání a zapravení moniérových stropů pro kabelové trasy																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání a zapravení moniérových stropů pro kabelové trasy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.1.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání a zapravení moniérových stropů pro kabelové trasy DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 1.NP. 2.NP, 4.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.001, D.1.1.002, D.1.1.004 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 29 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">4 819 558,33 Kč</td><td style="text-align: right;">1 012 107,25 Kč</td><td style="text-align: right;">5 831 665,58 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-4 268,39 Kč</td><td style="text-align: right;">-896,36 Kč</td><td style="text-align: right;">- 5 164,75 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">4 815 289,94 Kč</td><td style="text-align: right;">1 011 210,89 Kč</td><td style="text-align: right;">5 826 500,83 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	4 819 558,33 Kč	1 012 107,25 Kč	5 831 665,58 Kč	Méněpráce:	-4 268,39 Kč	-896,36 Kč	- 5 164,75 Kč	Rozdíl:	4 815 289,94 Kč	1 011 210,89 Kč	5 826 500,83 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	4 819 558,33 Kč	1 012 107,25 Kč	5 831 665,58 Kč														
Méněpráce:	-4 268,39 Kč	-896,36 Kč	- 5 164,75 Kč														
Rozdíl:	4 815 289,94 Kč	1 011 210,89 Kč	5 826 500,83 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 12.12.2017															
VYJÁDŘENÍ:																	
Tady bude vyjádření AD GP																	
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

ZMĚNOVÝ LIST č.29 - Bourání moniérových stropů pro kabelové trasy

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Bourání moniérových stropů pro kabelové trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:						
	1-1	Vvřezání a vybourání kabelové trasy				
1	963981104	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, pro závit tyč., ampule 2 kusy/1 nosník/1 pole a následný přepočít na mb : 2*2/5*250	kus	200,00000	138,60	27 720,00
2	966079851	Přerušení ocelových profilů průřezu do 1 cm2 20 kusů/1 pole délky 5 metrů : 20/5*250	kus	1 000,00000	10,53	10 530,00
3	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,61675	790,00	15 497,23
4	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	19,92500	478,80	9 540,09
5	979011219	Příp.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	39,85000	228,60	9 109,71
6	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,92500	177,00	3 526,73
7	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	274,62000	12,00	3 295,44
8	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	19,92500	236,25	4 707,28
9	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	79,70000	113,50	9 045,95
10	1 01	Příprava a rozměření kabelové trasy	m	250,00000	147,60	36 900,00
11	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm V 1 mb trasy obsaženo: 2,52 m obvodového řezu + 0,8 m vnitřního řezu	m	250,00000	506,70	126 675,00
12	972086391R00	Vybourání podhledu moniér. pl. 0,25 m2, ručně 147/0,25	ks	588,00000	349,65	205 594,20
13	975043121R01	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m přepočít 1 pole na mb trasy : (2*5,5)/5*250	m	550,00000	459,90	252 945,00
14	975048111R01	Příplatek za každý další 1 m výšky,do 750 kg/m 1*550	m	550,00000	24,12	13 266,00
15	31179126R1	Tyč závitová M10, DIN 975, poz. šroubovice pr. 10mm pro přikotvení podpěrných nosníků : 1 pole 4 kusy á 1m- přepočít 1 pole na mb trasy : (2*2*1)/5*250	m	200,00000	20,25	4 050,00
Díl:						
	2-2	Zapravení kabelové trasy				
16	411351215	Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 12kPa (1,7*0,7*2+0,7*0,8)/5*250	m2	147,00000	863,10	126 875,70
17	411351216	Odstanění bednění stropů deskových do 5,9m, 12kPa Položka pořadí 16 : 147,00000	m2	147,00000	186,75	27 452,25
18	411381821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) pr. 10mm (0,617 kg/m)- přepočít jednoho pole na mb : 0,5553	t	0,55530	31 050,00	17 242,07
19	621481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné (1,5*0,5*2+0,5*0,6)/5*250	m2	90,00000	135,45	12 190,50
	63180001.A	Sítovina sklotextilní 4x4 mm, 1x50m	m2	90,00000	21,96	1 976,40
20	963981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule- napojení (2*12+2*2+3*4)/5*250	kus	2 000,00000	107,55	215 100,00
21	767583711	Montáž závěsných táhel nosných roštů (1,5*0,5*2+0,5*0,6)/5*250	m2	90,00000	373,50	33 615,00
22	781479701	Příplatek za práci v omezeném prostoru lože z epoxid hmoty : (0,5*2*2+0,5*1,5*4+0,5*0,6*2+0,5*0,5*10)/5*250 penetrace hrany vyřezaných otvorů : 0,1*(1,5*4+0,6*2+0,5*6)/5*250 bednění otvorů : (1,7*0,7*2+0,7*0,8)/5*250 zalití sádrovou vrstvou : (1,5*0,5*2+0,5*0,6)/5*250 perlínka : (1,5*0,5*2+0,5*0,6)/5*250 finální sádrová vrstva : (1,5*0,5*2+0,5*0,6)/5*250	m2	873,00000	162,00	141 426,00
23	2-2 02	Příplatek za malé plochy Položka pořadí 22 : 873,00000	m2	873,00000	182,00	158 886,00
24	2-2 03	Vypodložení stropu pro korekci nerovností při podchycení podhledu nosníky (5*2)/5*250	m	500,00000	147,60	73 800,00
25	317300011	D+M Uložení z epoxidové hmoty EPORIP pro uložení pozinkovaných prutů / ztužení podhledu mezi otvory/ hrobočky na délku prutu: (0,3*0,04*2*2+0,3*0,04*1,5*4+0,3*0,04*0,6*2+0,3*0,04*0,5*10)/5*250	m3	9,72000	15 890,00	154 450,80
26	411381111	Výztuž stropů žebřerčným pletivem 50x50x4 mm, naohýbáno od výrobce 4,12 kg/m2 : (1,2*1,5*2+1,2*0,6)/5*250	m2	216,00000	595,00	128 520,00
27	601012181RU2-2	Omítka stropů vápenosádrová ručně,tloušťka 15 mm, řílcovaná, vč. napojení do okolních vrstev (1,5*0,5*2+0,5*0,6)/5*250	m2	90,00000	333,00	29 970,00
28	614071711-2	Adhézní můstek- práce (1,5*4+0,6*2+0,5*6)/5*250	m	510,00000	120,50	61 455,00
29	632411111	Zalití sádrovou vrstvou z horní strany podhledu, pomocí čerpadla (1,5*0,5*2+0,6*0,5)/5*250	m2	90,00000	3 203,00	288 270,00
30	963981104R1	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, výztuž, ampule- doplnění závěsů doplnění závěsů- zakotvení v podhledu i ve stropu : 5 kusů/mb : 5*250	kus	1 250,00000	138,60	173 250,00
31	R-971011111	Odstanění štukové vrstvy vnitřních stropů - restaurátorský postup	m2	51,00000	106,20	5 365,20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		$(0,1*((1,5*2+0,5*2)*2+(0,6*2+0,5*2)))/5*250$		51		
32	975043121R02	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	550,00000	137,97	75 883,50
		opětovná montáž stojek pro demontáž nosníku pro podchycení podhledu :				
		přečpočet 1 pole na mb trasy : (2*5,5)/5*250		550		
33	975048111R02	Příplatek za každý další 1 m výšky,do 750 kg/m	m	550,00000	7,24	3 979,80
		1*550		550		
34	979011211R02	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,29846	478,80	621,70
35	979011219R02	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,59692	228,60	593,66
36	979081111R02	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,29846	177,00	229,83
37	979081121R02	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,06000	12,00	216,72
38	979087312R02	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,29846	236,25	306,76
39	979087392R02	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	5,19384	113,50	589,50
40	999281111R02	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	44,42918	790,00	35 099,05
41	53395301R2	Ocelová konstr. závěsu	kg	625,00000	50,10	31 312,50
		5 kusů závěsů/mb : 5*0,5*250		625		
Díl:	3-3	Vyřezání a vybourání otvorů 600x600mm v sádrových podhledech				
42	4-4 01	Příprava a rozměření	m	250,00000	147,60	36 900,00
43	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	50,00000	506,70	25 335,00
		1*50		50		
44	972086391R00	Vybourání podhledu moniér. pl. 0,25 m2, ručně	ks	128,00000	349,65	44 755,20
		32/0,25				
45	966079851R03	Přerušení ocelových profilů průřezu do 1 cm2	kus	300,00000	10,53	3 159,00
		6kusů/ 1 otvor : 6*50		300		
46	979011211R03	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,99500	478,80	1 912,81
47	979011219R03	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	7,99000	228,60	1 826,51
48	979081111R03	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,99500	177,00	707,12
49	979081121R03	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,94000	12,00	575,28
50	979087312R03	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	3,99500	236,25	943,82
51	979087392R03	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	15,98000	113,50	1 813,73
Díl:	4-4	Zpravení otvorů 600x600mm v sádrových				
52	767583711	Montáž závěsných táhel nosných roštů	m2	18,00000	373,50	6 723,00
		0,6*0,6*50		18		
53	411351215R04	Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 12kPa	m2	32,00000	863,10	27 619,20
		0,8*0,8*50		32		
54	411351216R04	Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 12kPa	m2	32,00000	186,75	5 976,00
		Položka pořadí 54 : 32,00000		32		
55	4113611114	Výztuž stropů žebřerkovým pletivem 50x50x4 mm, přesně naohýbáno od výrobce	m2	28,50000	435,60	12 414,60
		4,12 kg/m2 : (0,95*0,6)*50		28,5		
56	4-4 02	Příplatek za malé plochy	m2	92,00000	182,00	16 744,00
		Položka pořadí 62 : 92,00000		92		
57	601012161RU2-4	Omička stropů vápenosádrová ručně,tloušťka 15 mm, filcovaná, vč. napojení do okolních vrstev	m2	18,00000	333,00	5 994,00
		0,6*0,6*50		18		
58	6140717114	Adhézní můstek- práce	m	120,00000	120,50	14 460,00
		(0,6*4)*50		120		
59	621481211RT24	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového lepidla Baumit	m2	18,00000	135,45	2 438,10
		0,6*0,6*50		18		
60	63180001.A	Sítovina sklotextilní 4x4 mm, 1x50m	m2	90,00000	21,96	1 976,40
61	6324111114	Zaliti sádrovou vrstvou z horní strany podhledu, pomocí čerpadla	m2	18,00000	3 203,00	57 654,00
		0,6*0,6*50		18		
62	781479701R04	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	92,00000	162,00	14 904,00
		penetrace hrany vyřezaných otvorů : 0,1*0,6*2*50		6		
		bednění otvorů : 0,8*0,8*50		32		
		zaliti sádrovou vrstvou : 0,6*0,6*50		18		
		perlinka : 0,6*0,6*50		18		
		finální sádrová vrstva : 0,6*0,6*50		18		
63	953981103R04	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule- napojení	kus	600,00000	107,55	64 530,00
		3*4*50		600		
64	953981104R4	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, výztuž, ampule- doplnění závěsů	kus	250,00000	138,60	34 650,00
		doplnění závěsů- 5ks/otvor : 5*50		250		
65	R-9710111114	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů - restaurátorský postup	m2	12,00000	105,20	1 262,40
		(0,1*0,6*4)*50		12		
66	979011211R04	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,30552	478,80	146,28
67	979011219R04	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,61104	228,60	139,68
68	979081111R04	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,30552	177,00	54,08
69	979081121R04	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,27000	12,00	51,24
70	979087312R04	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,30552	236,25	72,18
71	979087392R04	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,22208	113,50	138,71
72	999281111R04	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,97364	790,00	3 929,18
73	53395301R2	Ocelová konstr. závěsu	kg	100,00000	50,10	5 010,00
		4 kusy závěsů/kus : 4*50*0,5		100		
Díl:	96	Vrtání otvorů pro kabeláž				
74	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	138,00000	1 716,30	236 849,40
		31*2				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		14*2				
		24*2				
		navrtání sloupů, pro průchod kabeláže				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
		962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)				
75	962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,66240	636,00	2 329,29
		4NP 5C,D 2,1*4,36*0,2*2				
76	714110801R00	Demontáž akust. obkladů	m2	95,49000	127,80	12 203,62
77	714110802R00	Demontáž akust. obkladů, podkladových roštů	m2	95,49000	33,48	3 197,01
78	R-71411	Odstanění akustických tkanin	m2	95,49000	85,00	8 116,65
79	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	1 401,27600	506,70	710 026,04
		17C,D x2 + 21C,D (11*2,65+5*11*5,525)*2+(12*2,1+4*6,1)*2+(4*5,525+11*2,05)*2		854,56		
		4NP (19*4,725+10*9,25)*2+(7*2,45+5*3,725)		400,325		
		4NP 5C,D (18*2,1+4*8,85)*2		146,4		
80	972086391R00	Vybourání podhledu monír. pl. 0,25 m2	ks	953,30000	349,65	333 321,35
		17C,D x2 + 21C,D 95,49/0,25				
		4NP (9,25*4,725+2,45*3,725)*2/0,25				
		4NP 5C,D (2,1*8,85)*2/0,25				
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				
		612 90 Ubroušení výstupků betonu po odbednění				
		do roviny povrchu s případným ojedinelým zahlazením míst cementovou maltou				
81	612901112R00	...stěn	m2	108,00000	100,00	10 800,00
		90+18				
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů				
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání				
82	952901114R00	...světla výška podlaží přes 4 m	m2	2 222,95500	79,00	175 613,45
		5,5*27,9*2*3+10,5*37,13*3+95,49+37,17		2222,955		
Díl:	5-5	Nájem podchycení stropu				
		61 05 Nájem podchycení stropu				
83		nájem stojek, trojnožek a hlavíc - 1měsíc	m	250,00000	249,00	62 250,00
84		nosníků, trojnožek a hlavíc, stojek-3měsíce	m	250,00000	975,00	243 750,00
		počítáno 1x5m pole mezi průvlaky				
Díl:	6-6	Pomocné lešení				
85	946941102RT1	...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,00000	1 000,00	2 000,00
86	946941192RT1	...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	den	60,00000	300,00	18 000,00
		40+20				
87	946941802RT1	...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,00000	800,00	1 600,00
Díl:		VRN				
88	AA	Provedení odborného rozboru materiálu	kpl	1,00000	8 450,00	8 450,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
89	979011111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	34,96997	130,00	4 546,10
90	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	139,87989	80,00	11 190,39
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
91	979081111R00	...do 1 km	t	34,96997	177,00	6 189,69
92	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	489,57963	12,00	5 874,96
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				
93	979082111R00	...do 10 m	t	34,96997	115,00	4 021,55
94	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	209,81984	13,00	2 727,66
		979 08-4 Poplatek za skládku				
		979 08-4 Poplatek za skládku				
95	979990102R00	...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	3,30431	206,00	677,38
		3,6624*0,8		2,92992		
		138*(3,14*0,03*0,03)*0,4*2,4		0,37438848		
96	979990108a	Poplatek za skládku suti - sádrové monírérky	t	53,81700	400,00	21 526,80
		953,3*0,25*0,05*2,4		28,599		
		poplatek, Vyřezání a vybourání kabelové trasy-přesuny napočítány v oddíle 1-1		19,925		
		přesuny všude				
		poplatek, Zpravení kabelové trasy-přesuny napočítány v oddíle 2-2		1,298		
		přesuny všude				
		poplatek, Vyřezání a vybourání otvorů 600x600mm v sádrových podhledech-		3,995		
		přesuny všude přesuny napočítány v oddíle 3-3				
		poplatek, Zpravení otvorů 600x600mm v sádrových podhledech-přesuny		0,3055		
		přesuny všude napočítány v oddíle 4-4				
97	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	34,96997	136,00	4 720,95
		cihel-zdino 3,6624*0,8				
		monír.strop 953,3*0,25*0,05*2,4				
		138*(3,14*0,03*0,03)*0,4*2,4				
98	97999019a	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky, textilie, aku desky	t	3,06667	1 200,00	3 680,00
		95,49*0,035*0,9+0,05873		3,06665		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		skladba podhledu místností 17. 21				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
99	766421811R00	...panely velikosti do 1,6 m2 17C.: 17,06 17D.: 16,87	m2	-33,93000 17,06000 16,87000	55,00	-1 866,15
100	766421822R00	...podkladových roštů	m2	-33,93000	12,00	-407,16
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
101	979011111R00	...za první podlaží nad nebo pod základními podlažím	t	-1,62864	130,00	-211,72
102	979081111R00	...do 1 km	t	-1,62864	177,00	-288,27
103	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	-22,80096	12,00	-273,61
104	979082111R00	...do 10 m	t	-1,62864	115,00	-187,29
105	979990161R00	...dřevo	t	-1,62864	500,00	-814,32
106	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-1,62864	135,00	-219,87
		Celkem vícepráce				4 819 558,33 Kč
		Celkem méněpráce				-4 268,39 Kč
		CELKEM				4 815 289,94 Kč
		DPH 21%				1 011 210,89 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				5 826 500,83 Kč

