

## **DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. PN 2017\_0058 , SRM 8020008227  
uzavřené dne 29.11.2017

### **Vlastník sítě elektronických komunikací :**

#### **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Josefem Liškou, Specialistou , Výstavba přístupové sítě Čechy

dle Pověření ze dne 9.6.2017

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

### **Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací ::**

#### **Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55**

Se sídlem : Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

zastoupený : Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem

IČ : 00497061

DIČ : CZ00497061

Bankovní spojení : ČSOB a.s. Plzeň

Číslo účtu : 625860/0300

(dále jen „Stavebník“)

za takto dohodnutých podmínek:

### **I.**

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím.

### **II.**

- 2.1 Dle čl. V , bod 5.2 se cena za přeložku z 86 573,00Kč bez DPH zvyšuje na základě změny technického řešení na částku **98 036,63 Kč bez DPH.**
- 2.2 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

### **III.**

- 3.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy PN 2017\_0058 , SRM 8020008227 ze dne 29.11.2017
- 3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni dne .....

V Plzni dne .....

---

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. :  
Josef Liška  
Specialista, Výstavba přístupové sítě Čechy

---

Stavebník :  
Mgr. Miloslav Šteffek  
ředitel

**Přílohy:**

rozpočet překládky po finančním dodatku  
situace se zakreslením nové trasy

Název stavby: **VPIC Plzeň, nová hala SOUS**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Pavlíková

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.095	KMP:	1.210	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.135	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

**Rozdělení dle zón:****1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**4: Do 1 tis. obyv.**

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

**REKAPITULACE:**

<b>PŘÍPRAVA</b>	<b>20 997,48 Kč</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>	<b>28 549,70 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	<b>15 287,75 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>	<b>4 196,62 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>	<b>6 504,77 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>	<b>3 702,90 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>	<b>6 714,62 Kč</b>
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>	<b>2 768,92 Kč</b>
<b>MATERIÁL DOD. CETIN</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>	<b>6 313,87 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>98 036,63 Kč</b>
<b>STAVEB. ČINNOST</b>	<b>59 425,01 Kč</b>
<b>NESTAVEB. ČINNOST</b>	<b>38 611,62 Kč</b>

.....  
Zhotovil

  
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
 Dřábská 2681/6  
 130 00 Praha 3  
 DIČ: CZ04084063  
 241

Kontroloval

Vytisknuto: 22-02-2018 13:23:21

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
953646	S	Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě řešení střetů mimo PD	1674.00 JV	1 674,00 Kč
958210	S	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443,48 Kč
953634	S	Projekt tlkm liniové metalické sítě projekt	14880.00 JV	14 880,00 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	90.00 m	1 355,40 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	95.00 m	26 594,30 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice, železnice	60.00 m	600,00 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955091	S	Demontáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	731,33 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	253,54 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	6.00 ks	175,56 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr. číslování	5.00 ks	97,55 Kč
955296	S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	840,56 Kč
954981	S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	35.00 m	920,50 Kč
956268	S	Montáž samostatné konzole(háku) na stěnu	1.00 ks	155,28 Kč
955310	S	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks	158,00 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	926,35 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	100.00 m	1 654,00 Kč
955303	S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	889,32 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	11.00 ks	214,61 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	1 413,90 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu kolaudace	3720.00 JV	3 720,00 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
955022	S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	30.00 m	496,20 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	11.00 ks	150,81 Kč
955040	S	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	25.00 m	268,50 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>				
956278	S	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 196,62 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>				
956281	S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 196,62 Kč
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308,15 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>				
955313	S	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	3 702,90 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>				
955315	S	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	3 554,80 Kč
958085	S	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 011,70 Kč
958459	S	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	148,12 Kč
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>				
957736	S	Výměna jed.patkováného stožáru - stávající patka	1.00 ks	2 589,81 Kč
955208	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	145,41 Kč
955209	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	1.00 ks	33,70 Kč
<b>POPLATKY</b>				
955367	S	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. za VBŘ	3000.00 JV	3 000,00 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	95.00 m	404,70 Kč
300105	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	100.00 m	1 614,00 Kč
300175	S	Kabel samonosný TCEKFLES 3x4x0,6	35.00 m	971,95 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	1.00 ks	236,82 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	1.00 ks	22,22 Kč
306328	S	Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-na omítku	1.00 ks	706,52 Kč
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	497,71 Kč
307033	S	Svorka lanová D 9-12 mm	3.00 ks	46,92 Kč
309380	S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	2.00 ks	231,58 Kč
302343	S	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	90.00 m	1 325,70 Kč
303222	S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	3.00 ks	255,75 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>				
304267	S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč

