

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	90690005	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0005	bednění okna označ.č.21		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
9069	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR-IV.ETAPA		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	MĚSTO ZNOJMO,Obroková 12/1,Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	682	GZS
R	PSV celkem	4 715	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	5 398	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	5 398	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 398	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		5 398 Kč
DPH	21,0 %		1 134 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 532 Kč

Poznámka :

Stavba :	9069 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER-IV.ETAPA	Rozpočet :	90690005
Objekt :	0005 bednění okna označ.č.21		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	385	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	4 715	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	292	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		682	4 715	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			5 398	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	9069 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER-IV.ETAPA	Rozpočet: 90690005
Objekt :	0005 bednění okna označ.č.21	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - bednění okna označ.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m <i>1,20*(2,12+0,30*2+0,10*2)</i>	m2	3,50 <i>3,50</i>	110,00	385,44	0,00158	0,00554		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				385,44		0,00554		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,01	874,00	4,84				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4,84				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování <i>9,5120</i> <i>0,15*25,78</i>	m2	13,38 <i>9,51</i> <i>3,87</i>	33,80	452,21	0,00016	0,00214	-0,01400	-0,18731
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk <i>(2,12+0,10*2)*(4,00+0,10)</i>	m2	9,51 <i>9,51</i>	130,00	1 236,56	0,00010	0,00095		
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn <i>(2,12+0,10*2)*(4,00+0,10)*0,012</i> <i>0,00317*25,78</i>	m3	0,20 <i>0,11</i> <i>0,08</i>	533,00	104,41	0,01549	0,00303		
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm <i>(2,12+0,10*2+0,30*2) *4</i> <i>(4,00+0,10+0,30*2) *3</i>	m	25,78 <i>11,68</i> <i>14,10</i>	65,50	1 688,59	0,00193	0,04976		
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm <i>9,5120*1,10</i>	m2	10,46 <i>10,46</i>	100,07	1 047,05	0,00790	0,08266		
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,14	1 347,00	186,61				
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				4 715,44		0,13854		-0,18731
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,19	485,00	90,84				
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,56	231,50	130,08				
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,19	227,50	42,61				
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,12	25,40	28,55				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				292,08				