

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	90690002	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0002	bednění okno označ.č.4		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
9069	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR-IV.ETAPA		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	MĚSTO ZNOJMO,Obroková 12/1,Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	488	GZS
			0
R	PSV celkem	2 767	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	3 255	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	3 255	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 255	Ostatní náklady celkem
			0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		3 255 Kč
DPH	21,0 %		684 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 939 Kč

Poznámka :

Stavba :	9069 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER-IV.ETAPA	Rozpočet :	90690002
Objekt :	0002 bednění okno označ.č.4		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	322	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	2 767	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	162	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		488	2 767	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			3 255	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	9069 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER-IV.ETAPA	Rozpočet: 90690002
Objekt :	0002 bednění okno označ.č.4	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - bednění okno označ.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m <i>1,20*(1,64+0,30*2+0,10*2)</i>	m2	2,93 2,93	110,00	322,08	0,00158	0,00463		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				322,08		0,00463		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	874,00	4,04				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4,04				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování <i>4,5816</i> <i>0,15*19,03</i>	m2	7,44 4,58 2,85	33,80	251,34	0,00016	0,00119	-0,01400	-0,10411
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk <i>(1,64+0,10*2)*(2,39+0,10)</i>	m2	4,58 4,58	130,00	595,61	0,00010	0,00046		
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn <i>(1,64+0,10*2)*(2,39+0,10)*0,012</i> <i>0,00317*19,03</i>	m3	0,12 0,06 0,06	533,00	61,45	0,01549	0,00179		
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm <i>(1,64+0,10*2+0,30*2) *4</i> <i>(2,39+0,10+0,30*2) *3</i>	m	19,03 9,76 9,27	65,50	1 246,47	0,00193	0,03673		
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm <i>4,5816*1,10</i>	m2	5,04 5,04	100,07	504,33	0,00790	0,03981		
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,08	1 347,00	107,73				
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				2 766,93		0,07998		-0,10411
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	485,00	50,49				
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,31	231,50	72,30				
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10	227,50	23,68				
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,62	25,40	15,87				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				162,34				