

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90690003</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>0003</b>	<b>bednění okna označ.č.4a,b</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9069</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR-IV.ETAPA</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	MĚSTO ZNOJMO,Obroková 12/1,Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	451	GZS
R	PSV celkem	2 639	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	3 089	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	3 089	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 089	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	3 089 Kč
DPH	21,0 %	649 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 738 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9069 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER-IV.ETAPA</b>	Rozpočet :	90690003
Objekt :	<b>0003 bednění okna označ.č.4a,b</b>		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	293	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	2 639	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	154	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>451</b>	<b>2 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			3 089	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	9069 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER-IV.ETAPA	Rozpočet: 90690003
Objekt :	0003 bednění okna označ.č.4a,b	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - bednění okna označ.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>								
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m <i>1,20*(1,42+0,30*2+0,10*2)</i>	m2	2,66 <i>2,66</i>	110,00	293,04	0,00158	0,00421		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>293,04</b>		<b>0,00421</b>		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	874,00	3,68				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,68</b>				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>								
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování <i>4,2606</i> <i>0,15*18,57</i>	m2	7,05 <i>4,26</i> <i>2,79</i>	33,80	238,16	0,00016	0,00113	-0,01400	-0,09865
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk <i>(1,42+0,10*2)*(2,53+0,10)</i>	m2	4,26 <i>4,26</i>	130,00	553,88	0,00010	0,00043		
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn <i>(1,42+0,10*2)*(2,53+0,10)*0,012</i> <i>0,00317*18,57</i>	m3	0,11 <i>0,05</i> <i>0,06</i>	533,00	58,63	0,01549	0,00170		
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm <i>(1,42+0,10*2+0,30*2) *4</i> <i>(2,53+0,10+0,30*2) *3</i>	m	18,57 <i>8,88</i> <i>9,69</i>	65,50	1 216,34	0,00193	0,03584		
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm <i>4,2606*1,10</i>	m2	4,69 <i>4,69</i>	100,07	469,00	0,00790	0,03702		
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,08	1 347,00	102,54				
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 638,54</b>		<b>0,07612</b>		<b>-0,09865</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	485,00	47,84				
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,30	231,50	68,51				
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10	227,50	22,44				
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,59	25,40	15,03				
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>153,83</b>				