

SLEPÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet | 90690001 | OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| 0001 | bednění okna označ.10 | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | |
| 9069 | OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR-IV.ETAPA | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | MĚSTO ZNOJMO,Obroková 12/1,Znojmo | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| Z | HSV celkem | 376 | GZS |
| | | | 0 |
| R | PSV celkem | 1 827 | |
| | | | |
| R | M práce celkem | 0 | |
| | | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | |
| | | | |
| | ZRN celkem | 2 203 | |
| | | | |
| | HZS | 0 | |
| | | | |
| | ZRN+HZS | 2 203 | Ostatní náklady neuvedené |
| | | | 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 2 203 | Ostatní náklady celkem |
| | | | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 2 203 Kč |
| DPH | 21,0 % | 463 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 2 666 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|---|------------|------------------------------|
| Stavba : | 9069 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER-IV.ETAPA | Rozpočet : | 90690001 |
| Objekt : | 0001 bednění okna označ.10 | | OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0 | 1 827 | 0 | 0 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | | 376 | 1 827 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----------|
| GZS | | | 2 203 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|--|--|
| Stavba : | 9069 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER-IV.ETAPA | Rozpočet: 90690001 |
| Objekt : | 0001 bednění okna označ.10 | OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - bednění okna označ. |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t) |
|------------------|---------------|---|----|-------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | | | | | |
| 1 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m <i>1,20*(1,25+0,30*2+0,10*2)</i> | m2 | 2,46 <i>2,46</i> | 110,00 | 270,60 | 0,00158 | 0,00389 | | |
| Celkem za | | 94 Lešení a stavební výtahy | | | | 270,60 | | 0,00389 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 2 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0,00 | 874,00 | 3,40 | | | | |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 3,40 | | | | |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | | | | | |
| 3 | 762131811R00 | Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování <i>2,4070</i> <i>0,15*14,98</i> | m2 | 4,65 <i>2,41</i> <i>2,25</i> | 33,80 | 157,31 | 0,00016 | 0,00074 | -0,01400 | -0,06516 |
| 4 | 762191952U00 | Bednění stěna otvor -4m2 deska měk <i>(1,25+0,10*2)*(1,56+0,10)</i> | m2 | 2,41 <i>2,41</i> | 130,00 | 312,91 | 0,00010 | 0,00024 | | |
| 5 | 762195000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn <i>(1,25+0,10*2)*(1,56+0,10)*0,012</i> <i>0,00317*14,98</i> | m3 | 0,08 <i>0,03</i> <i>0,05</i> | 533,00 | 40,72 | 0,01549 | 0,00118 | | |
| 6 | 762321911RT2 | Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm <i>(1,25+0,10*2+0,30*2) *4</i> <i>(1,56+0,10+0,30*2) *3</i> | m | 14,98 <i>8,20</i> <i>6,78</i> | 65,50 | 981,19 | 0,00193 | 0,02891 | | |
| 7 | 60726010.A | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm <i>2,4070*1,10</i> | m2 | 2,65 <i>2,65</i> | 100,07 | 264,96 | 0,00790 | 0,02092 | | |
| 8 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 0,05 | 1 347,00 | 70,04 | | | | |
| Celkem za | | 762 Konstrukce tesařské | | | | 1 827,12 | | 0,05200 | | -0,06516 |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | | |
| 9 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0,07 | 485,00 | 31,60 | | | | |
| 10 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0,20 | 231,50 | 45,25 | | | | |
| 11 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,07 | 227,50 | 14,82 | | | | |
| 12 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,39 | 25,40 | 9,93 | | | | |
| Celkem za | | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 101,60 | | | | |