

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	90690005	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0005	bednění okna označ.č.14b		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
9069	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR-IV.ETAPA		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	MĚSTO ZNOJMO,Obroková 12/1,Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	483	GZS
R	PSV celkem	3 126	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	3 610	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	3 610	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 610	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	3 610 Kč
DPH	21,0 %	758 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 368 Kč

Poznámka :

Stavba :	9069 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER-IV.ETAPA	Rozpočet :	90690005
Objekt :	0005 bednění okna označ.č.14b		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	294	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	3 126	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	185	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		483	3 126	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			3 610	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	9069 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER-IV.ETAPA	Rozpočet: 90690005
Objekt :	0005 bednění okna označ.č.14b	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - bednění okna označ.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m <i>1,20*(1,43+0,30*2+0,10*2)</i>	m2	2,68 <i>2,68</i>	110,00	294,36	0,00158	0,00423		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				294,36		0,00423		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	874,00	3,70				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3,70				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování <i>5,3953</i> <i>0,15*20,65</i>	m2	8,49 <i>5,40</i> <i>3,10</i>	33,80	287,06	0,00016	0,00136	-0,01400	-0,11890
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk <i>(1,43+0,10*2)*(3,21+0,10)</i>	m2	5,40 <i>5,40</i>	130,00	701,39	0,00010	0,00054		
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn <i>(1,43+0,10*2)*(3,21+0,10)*0,012</i> <i>0,00317*20,65</i>	m3	0,13 <i>0,06</i> <i>0,07</i>	533,00	69,40	0,01549	0,00202		
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm <i>(1,43+0,10*2+0,30*2) *4</i> <i>(3,21+0,10+0,30*2) *3</i>	m	20,65 <i>8,92</i> <i>11,73</i>	65,50	1 352,58	0,00193	0,03985		
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm <i>5,3953*1,10</i>	m2	5,93 <i>5,93</i>	100,07	593,90	0,00790	0,04688		
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,09	1 347,00	122,11				
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				3 126,42		0,09065		-0,11890
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,12	485,00	57,67				
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,36	231,50	82,58				
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,12	227,50	27,05				
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,71	25,40	18,12				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				185,41				