



## DODATEK č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO č. 468/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)

Smluvní strany

### I. Smluvní strany

Objednatel: zastoupené se sídlem IČ DIČ: bankovní spojení číslo účtu	Město Kolín Mgr. Vitem Rakušanem, starostou Karlovo nám. č. 78, 280 12 Kolín 00235440 CZ00235440 Česká spořitelna 3661832/0800
--	--



Zhotovitel: Sídlo:  IČ: DIČ: Bankovní spojení: č. účtu:	ACG-Real s.r.o. Radimova 622/38, 169 00 Praha 6 Pobočka Tábor: Kosova 2894, 390 02 Tábor 270 94 359 CZ270 94 359 [REDACTED]
---	--

Dodatek upravuje cenu za dokončení díla

### IV. Cena dodávky

Celková částka plnění se navyšuje o částku 781.051,70 Kč včetně DPH, kompletní vícepráce za rok 2017, odsouhlasené Ing. Škorpíkem, viz příloha

Cena bez DPH	5.065.140,03 Kč
DPH 21%	1.063.679,83 Kč
Cena celkem	6.128.819,86 Kč

#### Po navýšení

Cena bez DPH	5.710.637,30 Kč
DPH 21%	1.199.234,26 Kč
Cena celkem	6.909.871,56 Kč

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato

smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.“

V ostatním bodech se smlouva nemění.

**Doložka:**

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 12. 02. 2018, usnesení č. 4529/131/R/2018

V Táboře, dne 15. 2. 2018

V Kolíně, dne 14. 02. 2018



**ACG-Real s.r.o.**  
Lubomír Smažík, jednatel



Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 673  
Stavba: ZADÁNÍ STAVBY - 2.ETAPA

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 7.4.2017

Objednatel: IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ: 270 94 359  
ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 645 497,27  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 645 497,27**

DPH základní	21,00%	ze	645 497,27	135 554,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 781 051,70**

Projektant

Zpr

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis.

Razítko

Objednavatel

Zhot

Datum a podpis

tur

*Spa...*

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 673

Stavba: ZADÁNÍ STAVBY - 2.ETAPA

Místo:

Datum: 7.4.2017



Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>645 497,27</b>	<b>781 051,70</b>
ZL 1	kompletní otlučení fasády severní strany	1 644,29	1 989,59
ZL 2	Oplechování věžiček	268 714,20	325 144,18
ZL 3	Vyrovnání podkladu pod KZS	74 840,33	90 556,80
ZL 4	Dešťové svody	35 181,10	42 569,13
ZL 5	Fasáda	-196 269,33	-237 485,89
ZL 6	Nátěr KEIM	94 267,61	114 063,81
ZL 7	Podkladní vrstva pod prejzy	2 956,80	3 577,73
ZL 8	Oprava středové římsy	13 810,00	16 710,10
ZL 9	Lepení fabionů kolem oken	187 002,27	226 272,75
ZL10	Klempřiské knstrukce	121 369,20	146 856,73
ZL 11	Foliový žlab	41 980,80	50 796,77
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>645 497,27</b>	<b>781 051,70</b>



# ROZPOČET

Stavba: ZADÁNÍ STAVBY - 2.ETAPA

Objekt: ZL 1 - kompletní otlučení fasády severní strany

Místo: Datum: 7.4.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 644,29**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 644,29**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

96 - Bourání konstrukcí

0,00

odpočty -

**-15 801,50**

1	K	97801-5241.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	-1 487,180	10,00	-14 871,80
7	K	97908-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,066	300,00	-619,80
5	K	97999-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	-2,066	150,00	-309,90

přípočty -

**17 445,79**

3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	129,105	47,60	6 145,40
2	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	129,105	54,10	6 984,58
6	K	97908-0101.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,617	300,00	2 285,10
8	K	97908-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	88,816	10,00	888,16
4	K	97999-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	7,617	150,00	1 142,55

# ROZPOČET

Stavba: ZADÁNÍ STAVBY - 2. ETAPA

**Objekt:** ZL 3 - Vyrovnání podkladu pod KZS

Místo:

Datum: 7.4.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>74 840,33</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							74 840,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							74 840,33
62 - Úprava povrchů vnějších							74 840,33
2	M	1410471710.R1	Fasádní polystyren 70F 30mm	m2	148,140	38,20	5 658,95
3	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	148,140	467,00	69 181,38

# ROZPOČET

Stavba: ZADÁNÍ STAVBY - 2.ETAPA

Objekt: ZL 4 - Dešťové svody

Místo: Datum: 7.4.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**35 181,10**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**35 181,10**

#### 8 - Trubní vedení

**35 181,10**

3	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	1,000	2 350,00	2 350,00
10	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného z polypropylenu DN 125	m	54,000	59,80	3 229,20
11	K	877270310	Montáž kolien na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	6,000	158,00	948,00
12	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,000	174,00	174,00
1	K	R1	Jádrové vrtání	ks	3,000	5 200,00	15 600,00
2	M	562311000	vtok střešní s folii BITUMEN pro plochou střechu HL62/1 75-160 mm	kus	1,000	1 740,00	1 740,00
<p><i>Střešní vtok pro ploché střechy, tepelně izolovaný se svislým odtokem DN75, s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou, s plastovým záchytným košem. K napojení na systémy asfaltových hydroizolací.</i></p>							
4	M	286113080	trubka kanalizace plastová KGEM-125x2000 mm SN4	kus	24,000	243,00	5 832,00
5	M	286113070	trubka kanalizace plastová KGEM-125x1000 mm SN4	kus	6,000	131,00	786,00
6	M	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 160/125	kus	1,000	66,70	66,70
7	M	286113550	koleno kanalizace plastové KGB 125x30°	kus	2,000	67,40	134,80
8	M	286113570	koleno kanalizace plastové KGB 125x67°	kus	2,000	92,70	185,40
9	M	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	2,000	69,50	139,00
13	K	R2	Demontáž vnitřního žlabu	hod	4,000	100,00	400,00
14	K	R3	Provedení drážky v izolantu pro potrubí DN 125 a její zapravení	m	14,500	248,00	3 596,00

# ROZPOČET

Stavba: ZADÁNÍ STAVBY - 2. ETAPA

Objekt: ZL 5 - Fasáda

Místo: Datum: 7.4.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-196 269,33**

HSV - Práce a dodávky HSV -196 269,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00  
62 - Úprava povrchů vnějších 0,00

Odpočty - -346 389,33

13	K	622 31-9124.RU1	Zateplovací systém ETICS, sokl, PERIMETR 70mm s omítkou mozaikovou weber.pas marmolit 6kg/m2	m2	-341,090	1 011,00	-344 841,99
14	K	622 31-9454.RT5	Zatepl. systém ostění ETICS, EPS70 F 40 mm s omítkou silikát 3,3 kg/m2 - odpočet polystyrenu	m2	-45,510	34,00	-1 547,34

Přípočty - 150 120,00

22	K	622325217	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 65%	m2	135,000	465,00	62 775,00
20	K	622325107	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 65%	m2	135,000	221,00	29 835,00
15	K	62 47-1116.R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	135,000	106,00	14 310,00
16	K	622 47-1319.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	270,000	160,00	43 200,00



# ROZPOČET

Stavba: ZADÁNÍ STAVBY - 2.ETAPA

Objekt: ZL 6 - Nátěr KEIM

Místo:

Datum: 7.4.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**94 267,61**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**79 825,21**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**78 793,61**

62 - Úprava povrchů vnějších

**78 793,61**

2	K	62 47-1116.R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	206,320	106,00	21 869,92
3	K	622 47-1319.R58	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	206,320	160,00	33 011,20
10	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	206,320	38,90	8 025,85
9	K	622325211	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	206,320	77,00	15 886,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**1 031,60**

96 - Bourání konstrukcí

**1 031,60**

5	K	978 01-5321.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 10 %	m2	206,320	5,00	1 031,60
7	K	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,000	300,00	0,00
8	K	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,000	10,00	0,00
6	K	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,000	150,00	0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**14 442,40**

783 - Dokončovací práce - nátěry

**14 442,40**

4	K	783 90-2811.R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem barev	m2	206,320	70,00	14 442,40
---	---	-----------------	---------------------------------------	----	---------	-------	-----------