



# Ústecký kraj

**Krajský úřad**

Číslo objednatele: **17/SML2955/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel**

##### **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Pavla Schneiderová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 2390532/0800

*(dále jen „objednatel“)*

a

#### **Zhotovitel/dodavatel:**

##### **RB STAV plus s.r.o.**

Sídlo: **V Lánech 123/20, 182 00 Praha 8 - Březiněves**

Zastoupený: Dmytro Batrynem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Dmytro Batryn

E-mail/telefon: [redacted]

IČO: 27323099

DIČ: CZ27323099

Bank. spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [redacted]

*(dále jen „zhotovitel“)*

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu oddíl C vložka 239674 pod sp. zn. C 239674 /v obchodním rejstříku u Městského úřadu v Praze

*(dále jen „zhotovitel“ i příkazník)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **SMLOUVU O DÍLO – dodatek č. 1**

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2017 na akci :  
**„Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín – Zateplení budovy a výměna oken“, stavební práce** a to takto:

### **I.**

#### **Předmět smlouvy a díla**

**doplňuje se bod 9.**

9. Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací, skutečně zjištěným stavem. Změnový list č. 1 a 2 víceprací a méněprací jsou přílohou č.1 a 2 tohoto dodatku č.1.

### **II.**

#### **Doba a místo plnění díla**

**ruší se bod 1., čl. II v plném znění a nahrazuje se novým textem:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **27 týdnů** od předání staveniště.

### **III.**

#### **Cena díla a platební podmínky**

**ruší se bod 1., čl. III v plném znění a nahrazuje se novým textem:**

**bod 1.**

Cena díla se na základě doplnění v čl.I. bod 9. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu odsouhlaseného změnového listu č. 1 a 2 které jsou přílohou tohoto dodatku:

1.1 Původní cena díla je stanovena ve výši ve výši 7 623 932,09 Kč (slovy: sedmmiliónůšestsetdvacetřítisícdevětsetřicetdva korun českých, devět českých haléřů) bez DPH a 9 224 957,83 Kč (slovy: devětmiliónůdvěstědvacetčtyřítisícdevětsetpadesát sedm korun českých a osmdesát tři haléřů) s 21 % DPH.

1.2 Nová cena díla je stanovena ve výši 8 039 794,06 Kč ( slovy: osmmiliónůřicetdevětšestsetdevadesátčtyři korun českých a šest haléřů) bez DPH a 9 728 150,81 Kč ( slovy: devětmiliónůsedmsetdvacetosmtisícstopadesát korun českých a osmdesát jedna haléřů) s 21% DPH

1.3 Vícepráce činí 858 585,84 Kč (slovy: osmsetpadesátosmtisícpětsetosmdesátpět korun českých a osmdesátčtyři halérů) bez DPH a méněpráce 442 723,87 Kč (slovy: čtyřistačtyřicetdvatisídesetdvacet tři korun českých osmdesátsedm halérů) bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 5. 3. 2018

V Praze dne 19. 2. 2018

.....  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
hejtman

.....  
**RB STAV plus s.r.o.**  
Dmytro Batryn  
Jednatel společnosti

#### **Přílohy**

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
(příloha k žádosti o změnu)

<b>Identifikace stavby:</b> Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín – Zateplení budovy a výměna oken	<b>Číslo změny:</b> 1
	<b>Datum:</b> 03.01.2018
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
<p><b>Změnový list č.1 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace rekonstrukce. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny jsou podloženy položkově.</b></p> <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p> <p><b><u>Soupis přípočty:</u></b> <span style="float: right;"><b>566 950,93 ,-Kč</b></span></p> <p>Část investiční:</p> <p style="padding-left: 20px;">- ZL 01, ZL 02, ZL 03 <span style="float: right;">88 446,38 ,-Kč</span></p> <p>Část opravy:</p> <p style="padding-left: 20px;">- VP 01 – VP 10 <span style="float: right;">478 504,55 ,-Kč</span></p> <p><b><u>Soupis odpočty :</u></b> <span style="float: right;"><b>- 442 723,87 ,-Kč</b></span></p> <p>Část investiční:</p> <p style="padding-left: 20px;">- IMP 01, IMP 02 <span style="float: right;">- 77 840,00 ,-Kč</span></p> <p>Část opravy:</p> <p style="padding-left: 20px;">- MP 01 – MP 08 <span style="float: right;">- 364 883,87 ,-Kč</span></p> <p>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů ..... <b>+ 124 227,06 ,-Kč</b></p>	
Počet listů příloh: Žádost o prodloužení termínu (10), položkový rozpočet změn (85)	
Navrhovaná změna ceny díla:	<b>+ 124 227,06 ,- Kč bez DPH</b>
<b>zvýšení ceny o</b>	+ 124 227,06 Kč (bez DPH)
<b>snížení ceny o</b>	0 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
<b>prodloužení lhůty o</b>	0 kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> stavbyvedoucí	
Za objednatele: Ludmila Nováčková – TDS	

## ODSOUHLESENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby:</b> <b>Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín – Zateplení budovy a výměna oken</b>		<b>Číslo změny:</b> <b>1</b>																									
		<b>Datum:</b> <b>03.01.2018</b>																									
<b>Určeno pro</b>	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>																								
<b>Odesláno/předáno:</b>	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>																								
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:																											
<p>Změnový list č.1 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace rekonstrukce. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny jsou podloženy položkově.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;"><u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u></td> <td style="border: none; text-align: right;"><b>566 950,93 ,-Kč</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Část investiční:</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- ZL 01, ZL 02, ZL 03</td> <td style="border: none; text-align: right;">88 446,38 ,-Kč</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Část opravy:</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- VP 01 – VP 10</td> <td style="border: none; text-align: right;">478 504,55 ,-Kč</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">-</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><u>Soupis odsouhlasených odpočtů :</u></td> <td style="border: none; text-align: right;"><b>- 442 723,87 ,-Kč</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Část investiční:</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- IMP 01, IMP 02</td> <td style="border: none; text-align: right;">- 77 840,00 ,-Kč</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Část opravy:</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- MP 01 – MP 08</td> <td style="border: none; text-align: right;">- 364 883,87 ,-Kč</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů</td> <td style="border: none; text-align: right;"><b>+ 124 227,06 ,-Kč</b></td> </tr> </table>				<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>	<b>566 950,93 ,-Kč</b>	Část investiční:		- ZL 01, ZL 02, ZL 03	88 446,38 ,-Kč	Část opravy:		- VP 01 – VP 10	478 504,55 ,-Kč	-		<u>Soupis odsouhlasených odpočtů :</u>	<b>- 442 723,87 ,-Kč</b>	Část investiční:		- IMP 01, IMP 02	- 77 840,00 ,-Kč	Část opravy:		- MP 01 – MP 08	- 364 883,87 ,-Kč	Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů	<b>+ 124 227,06 ,-Kč</b>
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>	<b>566 950,93 ,-Kč</b>																										
Část investiční:																											
- ZL 01, ZL 02, ZL 03	88 446,38 ,-Kč																										
Část opravy:																											
- VP 01 – VP 10	478 504,55 ,-Kč																										
-																											
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů :</u>	<b>- 442 723,87 ,-Kč</b>																										
Část investiční:																											
- IMP 01, IMP 02	- 77 840,00 ,-Kč																										
Část opravy:																											
- MP 01 – MP 08	- 364 883,87 ,-Kč																										
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů	<b>+ 124 227,06 ,-Kč</b>																										
Počet připojených listů: 95		Počet připojených výkresů:																									
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 7 623 932,09 ,-Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:																									
zvýšení ceny o	124 227,06 ,- Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	kalendářních dní																								
snížení ceny o	0,- Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	kalendářních dní																								
<b>celková cena po změně</b>	<b>7 748 159,15 ,- Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	<b>Datum dokončení:</b>																								
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>																									
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.																											
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: - TDS Ludmila Nováčková		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: RB STAV plus s.r.o. – <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>																									

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko:  
Pavla Schneiderová referent INV KÚÚK

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20180112-003

**Stavba:** Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č. 1

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 3.1.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha

IČ: 27323099

DIČ: CZ27323099

Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	124 227,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH 124 227,06**

DPH základní	21,00%	ze	124 227,06	26 087,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>150 314,74</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20180112-003  
**Stavba:** Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č. 1  
Místo: Děčín - Bynov Datum: ##  
Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem Projektant: CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohor:  
Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha Zpracovatel: CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohor:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>124 227,06</b>	<b>150 314,74</b>
<b>MPR</b>	<b>Méně práce</b>	<b>-442 723,87</b>	<b>-535 695,88</b>
<b>INV-MP</b>	<b>Část Investiční</b>	-77 840,00	-94 186,40
IMP 01	Neprováděné práce - Zateplení objektu	-65 520,00	-79 279,20
IMP 02	Neprováděné práce - Elektroinstalace	-12 320,00	-14 907,20
<b>OPV-MP</b>	<b>Část Opravy</b>	-364 883,87	-441 509,48
MP 01	Neprováděné práce - laťování	-34 618,00	-41 887,78
MP 02	Úprava rozměrů Okenních výplní	-10 390,49	-12 572,49
MP 03	Neprováděné práce - sjednocující nátěr střechy	-133 369,63	-161 377,25
MP 04	Nájez + určení rozsahu zpevněných ploch	-24 996,99	-30 246,36
MP 05	Změna rozsahu odvodnění a Izolace spodní stavby	-51 293,24	-62 064,82
MP 06	Změna pojistné folie	-31 071,43	-37 596,43
MP 07	Změna výměny krytiny	-73 788,81	-89 284,46
MP 08	Úprava oplechování - po odbour. balustrády	-5 355,28	-6 479,89
<b>VCP</b>	<b>Více práce</b>	<b>566 950,93</b>	<b>686 010,63</b>
<b>INV-VP</b>	<b>Část Investiční</b>	88 446,38	121 437,64
ZL 01	Přemístění VZT jednotek	2 923,20	3 537,07
004	VZT	1 395,00	1 687,95
005	Elektroinstalace	1 528,20	1 849,12
ZL 02	Rozvaděč EI - pro VZT	5 600,00	6 776,00
ZL 03	vyrovnání parapetů + oprava kordonové římsy	79 923,18	96 707,05
<b>OPV-VP</b>	<b>Část Opravy</b>	478 504,55	564 572,98
VP 01	Úprava výměry bednění	53 471,54	64 700,56
VP 02	Úprava rozměrů Okenních výplní	8 115,80	9 820,12
VP 03	výměna osvětlovacích těles	68 654,88	83 072,40
VP 04	Změna rozsahu a typu zpevněné plochy	41 207,04	49 860,52
VP 05	Změna rozsahu odvodnění a Izolace spodní stavby	19 371,20	23 439,15
VP 06	Změna pojistné folie	112 381,14	135 981,18
VP 07	Změna výměny krytiny + rozsah	88 419,26	106 987,30
VP 08	Bourání balustrád - úprava rozsahu + statické zajištění	51 874,24	62 767,83
VP 09	Úprava oplechování - po odbour. balustrády	19 415,74	23 493,05
VP 10	úprava nátěry a výmalby	15 593,71	18 868,39
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>124 227,06</b>	<b>150 314,74</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: INV-MP - Část Investiční

## Úroveň 3: IMP 01 - Neprováděné práce - Zateplení objektu

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha 8 - Březiněves

IČ: 27323099

DIČ: CZ27323099

Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-65 520,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-65 520,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-65 520,00	-13 759,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-79 279,20</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: INV-MP - Část Investiční

## Úroveň 3: IMP 01 - Neprováděné práce - Zateplení objektu

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-65 520,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-65 520,00
767 - Konstrukce zámečnické	-65 520,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-65 520,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: INV-MP - Část Investiční

## Úroveň 3: IMP 01 - Neprováděné práce - Zateplení objektu

Místo: Děčín - Bynov

Datum: 03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prá Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**-65 520,00**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-65 520,00**

##### 767 - Konstrukce zámečnické

**-65 520,00**

113	M	Z04-R01	Nová stříška nad vchodem - Z04 950x1500	kus	-9,000	7 280,00	-65 520,00
-----	---	---------	---	-----	--------	----------	------------

*Nová stříška nad vchodem s integrovaným hliníkovým okapem. Zasklení akrylátovým sklem tl. 4mm. Nosná kce nerezová. Kotevní materiál na zateplovací systém*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: INV-MP - Část Investiční

## Úroveň 3: IMP 02 - Neprováděné práce - Elektroinstalace

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha 8 - Březiněves

IČ: 27323099

DIČ: CZ27323099

Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Viz. samostatná PD - elektroinstalace

Náklady z rozpočtu	-12 320,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-12 320,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-12 320,00	-2 587,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-14 907,20</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: INV-MP - Část Investiční

## Úroveň 3: IMP 02 - Neprováděné práce - Elektroinstalace

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-12 320,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-12 320,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	-12 320,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-12 320,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: INV-MP - Část Investiční

## Úroveň 3: IMP 02 - Neprováděné práce - Elektroinstalace

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prá Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

-12 320,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

-12 320,00

#### 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

-12 320,00

39	K	210200012	videointercom - montáž <i>videointercom čtyřtlačítkové-2xvenkovní jednotka, 4xvnitřní jednotka, zdroj, 2xzámek dveří,</i>	kus	-1,000	5 600,00	-5 600,00
40	M	000000005	videointercom čtyřtlačítkový <i>videointercom čtyřtlačítkové-2xvenkovní jednotka, 4xvnitřní jednotka, zdroj, 2xzámek dveří,</i>	kus	-1,000	6 720,00	-6 720,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

**Úroveň 3: MP 01 - Neprováděné práce - lat'ování**

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha 8 - Březiněves

IČ: 27323099

DIČ: CZ27323099

Projektant:

CorrectBC,s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC,s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-34 618,00
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH -34 618,00**

DPH základní	21,00%	ze	-34 618,00	-7 269,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -41 887,78**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 01 - Neprováděné práce - lat'ování

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-34 618,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-34 618,00
762 - Konstrukce tesařské	-34 618,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-34 618,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 01 - Neprováděné práce - latování

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prž Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**-34 618,00**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-34 618,00**

##### 762 - Konstrukce tesařské

**-34 618,00**

13	K	762342214	Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	-172,895	75,00	-12 967,13
			"JV a SZ" - $(2 * ((30,39 + 18,58) / 2 * 5,66) / \cos(30))$		-320,049		
			"SV a JZ" - $(2 * (11,65 * 5,705 / 2) / \cos(30) + 2 * (5,695 * 4,630) / \cos(30))$		-137,639		
			dmtž		273,567		
			"vikýř" (7*0,6*0,6)		2,520		
			"Komíny" (0,47*12,8+2*1,35*0,47+1,28*1,11)		8,706		
			Mezisoučet - dle SoD		-172,895		
			0		0,000		
			Mezisoučet - revize 25.10.		0,000		
			Součet		-172,895		
					0,000		
			Součet		0,000		
14	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	-0,436	7 500,00	-3 270,00
			-1,05*((0,04*0,06)*172,895)		-0,436		
			Mezisoučet - dle SoD		-0,436		
			0		0,000		
			Mezisoučet - revize 25.10.		0,000		
			Součet		-0,436		
15	K	762342441	Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	-123,449	130,00	-16 048,37
			"rozteč 750mm" -0,75*164,599		-123,449		
			Mezisoučet - dle SoD		-123,449		
			0		0,000		
			Mezisoučet - revize 25.10.		0,000		
			Součet		-123,449		
16	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	-0,311	7 500,00	-2 332,50
			-1,05*(123,449*(0,04*0,06))		-0,311		
			Mezisoučet - dle SoD		-0,311		
			0		0,000		
			Mezisoučet - revize 25.10.		0,000		
			Součet		-0,311		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

**Úroveň 3: MP 02 - Úprava rozměrů Okenních výplní**

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-10 390,49
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH -10 390,49**

DPH základní	21,00%	ze	-10 390,49	-2 182,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-12 572,49</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 02 - Úprava rozměrů Okenních výplní

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-10 390,49</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-722,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-525,00
997 - Přesun sutě	-197,57
PSV - Práce a dodávky PSV	-9 667,92
766 - Konstrukce truhlářské	-9 667,92
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-10 390,49</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 02 - Úprava rozměrů Okenních výplní

Místo: Děčín - Bynov

Datum: 03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**-10 390,49**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**-722,57**

##### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-525,00**

7	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	-1,500	350,00	-525,00
Původní rozpočet - viz VŘ-SoD							
1. PP							
"P01"-2*(0,84*0,85)					-1,428		
"P02"-2*(0,84*0,85)					-1,428		
Mezisoučet					-2,856		
Skutečné zaměření - revize							
1. PP							
"P01"2*(0,76*0,446)					0,678		
"P02"2*(0,76*0,446)					0,678		
Mezisoučet					1,356		
Součet					-1,500		

##### 997 - Přesun sutě

**-197,57**

10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,098	336,00	-32,93
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,980	33,60	-32,93
12	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	-0,078	1 344,00	-104,83
13	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,020	1 344,00	-26,88

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-9 667,92**

##### 766 - Konstrukce truhlářské

**-9 667,92**

33	M	611400200-P01	Plastové okno jednokřídlové, sklápěcí 840x850	kus	-2,000	2 433,50	-4 867,00
----	---	---------------	---	-----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

zaoblené hrany na rámu a křídle, zasklené izolačním dvojsklem, neprůhledným, průsvitným, hladkým. Kování celoobvodové s mikroventilací, ovládání na pákový ovladač. Stavební hloubka rámu 82mm, síť proti hmyzu, trojitý systém těsnění. Barva bílá.  $U_{w} \leq 1,1 W/m^2.K$  pro zkušební rozměr dle ČSN 10 077-1, ČSN 10 077-2. Kování: křídla budou uzavírána integrovanou převodovkou- vícebodové kování, závěsy seřiditelné ve 3 směrech, zatížení větrem(dle ČSN EN 12210): minimálně třída C3/B3, průhyb rámu: tř.B, vodotěsnost(dle ČSN EN 12208):min. tř. 7A, vzduchová neprůzvučnost: 33 světelný součinitel prostupu: 0,75, průvzdušnost(dle ČSN EN 12207): tř.4

Původní rozpočet - viz VŘ-SoD

"P01 - 1.PP"-2

-2,000

34	M	611400200-P02	Plastové okno jednokřídlové, sklápěcí 830x800	kus	-2,000	2 383,00	-4 766,00
----	---	---------------	---	-----	--------	----------	-----------

zaoblené hrany na rámu a křídle, zasklené izolačním dvojsklem, neprůhledným, průsvitným, hladkým. Kování celoobvodové s mikroventilací, ovládání na pákový ovladač. Stavební hloubka rámu 82mm, síť proti hmyzu, trojitý systém těsnění. Barva bílá.  $U_{w} \leq 1,1 W/m^2.K$  pro zkušební rozměr dle ČSN 10 077-1, ČSN 10 077-2. Kování: křídla budou uzavírána integrovanou převodovkou- vícebodové kování, závěsy seřiditelné ve 3 směrech, zatížení větrem(dle ČSN EN 12210): minimálně třída C3/B3, průhyb rámu: tř.B, vodotěsnost(dle ČSN EN 12208):min. tř. 7A, vzduchová neprůzvučnost: 33 světelný součinitel prostupu: 0,75, průvzdušnost(dle ČSN EN 12207): tř.4

Původní rozpočet - viz VŘ-SoD

"P02 - 1.PP"-2

-2,000

47	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	-0,029	840,00	-24,36
48	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,029	364,00	-10,56

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

**Úroveň 3: MP 03 - Neprováděné práce - sjednocující nátěr střechy**

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha 8 - Březiněves

IČ: 27323099

DIČ: CZ27323099

Projektant:

CorrectBC,s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC,s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-133 369,63
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH -133 369,63**

DPH základní	21,00%	ze	-133 369,63	-28 007,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -161 377,25**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 03 - Neprováděné práce - sjednocující nátěr střechy

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-133 369,63</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-133 369,63
783 - Dokončovací práce - nátěry	-133 369,63
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-133 369,63</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 03 - Neprováděné práce - sjednocující nátěr střechy

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**-133 369,63**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

-133 369,63

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

-133 369,63

66	K	783401303	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým	m2	-172,895	50,00	-8 644,75
			"JV a SZ"2*((30,39+18,58)/2*5,66)/Cos(30)		320,049		
			"SV a				
			JZ"2*(11,65*5,705/2)/Cos(30)+2*(5,695*4,630)/Cos(30)		137,639		
			Mezisoučet		457,688		
			-dmtž		-273,567		
			"vikýř"-(7*0,6*0,6)		-2,520		
			"Komíny"-(0,47*12,8+2*1,35*0,47+1,28*1,11)		-8,706		
			Mezisoučet		-284,793		
			Součet		172,895		
			-172,895		-172,895		
67	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ometením	m2	-446,462	11,00	-4 911,08
			"JV a SZ"2*((30,39+18,58)/2*5,66)/Cos(30)		320,049		
			"SV a				
			JZ"2*(11,65*5,705/2)/Cos(30)+2*(5,695*4,630)/Cos(30)		137,639		
			Mezisoučet		457,688		
			"vikýř"-(7*0,6*0,6)		-2,520		
			"Komíny"-(0,47*12,8+2*1,35*0,47+1,28*1,11)		-8,706		
			Mezisoučet		-11,226		
			Součet		446,462		
			-446,462		-446,462		
68	K	783406807	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-172,895	50,00	-8 644,75
			"JV a SZ"2*((30,39+18,58)/2*5,66)/Cos(30)		320,049		
			"SV a				
			JZ"2*(11,65*5,705/2)/Cos(30)+2*(5,695*4,630)/Cos(30)		137,639		
			Mezisoučet		457,688		
			-dmtž		-273,567		
			"vikýř"-(7*0,6*0,6)		-2,520		
			"Komíny"-(0,47*12,8+2*1,35*0,47+1,28*1,11)		-8,706		
			Mezisoučet		-284,793		
			Součet		172,895		
			-172,895		-172,895		
69	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-446,462	83,00	-37 056,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"JV a SZ"2*((30,39+18,58)/2*5,66)/Cos(30)		320,049		
			"SV a				
			JZ"2*(11,65*5,705/2)/Cos(30)+2*(5,695*4,630)/Cos(30)		137,639		
			Mezisoučet		457,688		
			"vikýř"-(7*0,6*0,6)		-2,520		
			"Komíny"-(0,47*12,8+2*1,35*0,47+1,28*1,11)		-8,706		
			Mezisoučet		-11,226		
			Součet		446,462		
			-446,462		-446,462		
70	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-446,462	83,00	-37 056,35
			"JV a SZ"2*((30,39+18,58)/2*5,66)/Cos(30)		320,049		
			"SV a				
			JZ"2*(11,65*5,705/2)/Cos(30)+2*(5,695*4,630)/Cos(30)		137,639		
			Mezisoučet		457,688		
			"vikýř"-(7*0,6*0,6)		-2,520		
			"Komíny"-(0,47*12,8+2*1,35*0,47+1,28*1,11)		-8,706		
			Mezisoučet		-11,226		
			Součet		446,462		
			-446,462		-446,462		
71	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-446,462	83,00	-37 056,35
			"JV a SZ"2*((30,39+18,58)/2*5,66)/Cos(30)		320,049		
			"SV a				
			JZ"2*(11,65*5,705/2)/Cos(30)+2*(5,695*4,630)/Cos(30)		137,639		
			Mezisoučet		457,688		
			"vikýř"-(7*0,6*0,6)		-2,520		
			"Komíny"-(0,47*12,8+2*1,35*0,47+1,28*1,11)		-8,706		
			Mezisoučet		-11,226		
			Součet		446,462		
			-446,462		-446,462		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

**Úroveň 3: MP 04 - Nájez + určení rozsahu zpevněných ploch**

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha 8 - Březiněves

IČ: 27323099

DIČ: CZ27323099

Projektant:

CorrectBC,s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC,s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-24 996,99
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH -24 996,99**

DPH základní	21,00%	ze	-24 996,99	-5 249,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-30 246,36</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 04 - Nájez + určení rozsahu zpevněných ploch

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-24 996,99</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-24 996,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-8 710,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-12 587,95
998 - Přesun hmot	-3 698,67
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-24 996,99</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 04 - Nájez + určení rozsahu zpevněných ploch

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**-24 996,99**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**-24 996,99**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**-8 710,37**

16	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	-1,334	2 850,00	-3 801,90
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Dle VR a SoD

doplnění vybourané mazaniny - tl. 100mm

š.0,9m

-0,1\*0,9\*(3,12+0,8+9,53+2,53+9,73+5,72+10,33) -3,758

Rampa

-0,1\*2 -0,200

Mezisoučet -3,958

Změna - Dodatek

0,1\*0,9\*(3,12+(9,59+0,9)) 1,225

0,1\*0,9\*(5,72+9,82) 1,399

Mezisoučet 2,624

Součet -1,334

17	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	-1,134	125,60	-142,43
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

Dle VR a SoD

doplnění vybourané mazaniny - tl. 100mm

š.0,9m

-0,1\*0,9\*(3,12+0,8+9,53+2,53+9,73+5,72+10,33) -3,758

Mezisoučet -3,758

Změna - Dodatek

0,1\*0,9\*(3,12+(9,59+0,9)) 1,225

0,1\*0,9\*(5,72+9,82) 1,399

Mezisoučet 2,624

Součet -1,134

18	K	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	-0,100	500,00	-50,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	--------

Rampa

-0,1\*1 -0,100

19	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	-1,752	120,00	-210,24
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

Dle VR a SoD

doplnění vybourané mazaniny - tl. 100mm

-0,1\*(3,12+0,8+9,53+2,53+9,73+5,72+10,33) -4,176

Rampa

-0,1\*2 -0,200

Mezisoučet -4,376

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Změna - Dodatek				
			0,1*0,9*(3,12+(9,59+0,9))		1,225		
			0,1*0,9*(5,72+9,82)		1,399		
			Mezisoučet		2,624		
			Součet		-1,752		
20	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	-0,400	252,00	-100,80
			Bednění hran - rampy				
			-0,2*2*1		-0,400		
21	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	-0,400	100,00	-40,00
			Bednění hran - rampy				
			-0,2*2*1		-0,400		
22	K	637211112	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60 mm	m2	-7,275	600,00	-4 365,00
			Dle VR a SoD				
			"Obvod objektu - původní okap chodník"				
			-				
			0,5*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+11,65)		-34,210		
			Mezisoučet		-34,210		
			Změna - Dodatek				
			0,5*(11,72+2*(9,6+0,4+5)+12,15)		26,935		
			Mezisoučet		26,935		
			Součet		-7,275		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-12 587,95

28	K	916231111	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z kameniva těžného	m	-68,420	110,00	-7 526,20
			"Obvod objektu - původní okap chodník"				
			-(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+11,65)		-68,420		
29	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	-72,000	48,50	-3 492,00
			"Obvod objektu - původní okap chodník"				
			-				
			(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+11,65)*1,05		-71,841		
			-72		-72,000		
32	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm	m	-4,830	325,00	-1 569,75
			Dle VR a SoD				
			bourané mazaniny				
			-(3,12+0,8+9,53+2,53+9,73+5,72+10,33)		-41,760		
			Mezisoučet		-41,760		
			Změna - Dodatek				
			3,12+9,59+0,9+3,2+1,5		18,310		
			1,7+6,2+9,82+0,9		18,620		
			Mezisoučet		36,930		
			Součet		-4,830		

#### 998 - Přesun hmot

-3 698,67

33	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	-13,186	280,50	-3 698,67
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

**Úroveň 3: MP 05 - Změna rozsahu odvodnění a izolace spodní stavby**

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha 8 - Březiněves

IČ: 27323099

DIČ: CZ27323099

Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-51 293,24
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH -51 293,24**

DPH základní	21,00%	ze	-51 293,24	-10 771,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -62 064,82**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 05 - Změna rozsahu odvodnění a Izolace spodní stavby

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-51 293,24</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-47 398,80
1 - Zemní práce	-28 515,22
8 - Trubní vedení	-11 627,33
998 - Přesun hmot	-7 256,25
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 894,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-3 894,44
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-51 293,24</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 05 - Změna rozsahu odvodnění a izolace spodní stavby

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**-51 293,24**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-47 398,80**

#### 1 - Zemní práce

**-28 515,22**

2	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	-2,907	183,50	-533,43
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

Dle VR a SoD

"š. x hl. x Obvod objektu"

-

0,9\*1,2\*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+(9,73-1,16)+11,65+5,86+10,48)

-100,796

Mezisoučet

-100,796

Změna - Dodatek

"JZ, JV-

D2.1"0,9\*0,6\*(11,72+9,6+0,8+(5+2,1+5)+0,8)

18,911

"SV, JV-D2.1"0,9\*0,6\*(9,6+12,15)

11,745

"SZ, JZ-D1"0,9\*0,9\*(3,12+9,53+2,53+6,935)

17,913

"SV, S-D1"0,9\*2,5\*(6,2+0,9+9,82+5)

49,320

Mezisoučet

97,889

Součet

-2,907

3	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-2,907	19,53	-56,77
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Dle VR a SoD

"š. x hl. x Obvod objektu"

-

0,9\*1,2\*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+(9,73-1,16)+11,65+5,86+10,48)

-100,796

Mezisoučet

-100,796

Změna - Dodatek

"JZ, JV-

D2.1"0,9\*0,6\*(11,72+9,6+0,8+(5+2,1+5)+0,8)

18,911

"SV, JV-D2.1"0,9\*0,6\*(9,6+12,15)

11,745

"SZ, JZ-D1"0,9\*0,9\*(3,12+9,53+2,53+6,935)

17,913

"SV, S-D1"0,9\*2,5\*(6,2+0,9+9,82+5)

49,320

Mezisoučet

97,889

Součet

-2,907

4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-73,362	73,36	-5 381,84
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Dle VR a SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"hl. x Obvod objektu"				
			-				
			1,4*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+(9,7		-130,662		
			3-1,16)+11,65+5,86+10,48)				
			Mezisoučet		-130,662		
			Změna - Dodatek				
			"SV, S-D1"2,5*(6,2+0,9+9,82+6)		57,300		
			Mezisoučet		57,300		
			Součet		-73,362		
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-73,362	16,00	-1 173,79
			Dle VR a SoD				
			"hl. x Obvod objektu"				
			-				
			1,4*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+(9,7		-130,662		
			3-1,16)+11,65+5,86+10,48)				
			Mezisoučet		-130,662		
			Změna - Dodatek				
			"SV, S-D1"2,5*(6,2+0,9+9,82+6)		57,300		
			Mezisoučet		57,300		
			Součet		-73,362		
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-2,907	64,08	-186,28
			Dle VR a SoD				
			"š. x hl. x Obvod objektu"				
			-				
			0,9*1,2*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+(9,73-1,16)+11,65+5,86+10,48)		-100,796		
			Mezisoučet		-100,796		
			Změna - Dodatek				
			"JZ, JV-D2.1"0,9*0,6*(11,72+9,6+0,8+(5+2,1+5)+0,8)		18,911		
			"SV, JV-D2.1"0,9*0,6*(9,6+12,15)		11,745		
			"SZ, JZ-D1"0,9*0,9*(3,12+9,53+2,53+6,935)		17,913		
			"SV, S-D1"0,9*2,5*(6,2+0,9+9,82+5)		49,320		
			Mezisoučet		97,889		
			Součet		-2,907		
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-2,907	72,71	-211,37
			Dle VR a SoD				
			"š. x hl. x Obvod objektu"				
			-				
			0,9*1,2*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+(9,73-1,16)+11,65+5,86+10,48)		-100,796		
			Mezisoučet		-100,796		
			Změna - Dodatek				
			"JZ, JV-D2.1"0,9*0,6*(11,72+9,6+0,8+(5+2,1+5)+0,8)		18,911		
			"SV, JV-D2.1"0,9*0,6*(9,6+12,15)		11,745		
			"SZ, JZ-D1"0,9*0,9*(3,12+9,53+2,53+6,935)		17,913		
			"SV, S-D1"0,9*2,5*(6,2+0,9+9,82+5)		49,320		
			Mezisoučet		97,889		
			Součet		-2,907		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-2,907	200,00	-581,40
			Dle VR a SoD "š. x hl. x Obvod objektu" - 0,9*1,2*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+(9,73-1,16)+11,65+5,86+10,48) Mezisoučet		-100,796 -100,796		
			Změna - Dodatek "JZ, JV- D2.1"0,9*0,6*(11,72+9,6+0,8+(5+2,1+5)+0,8) "SV, JV-D2.1"0,9*0,6*(9,6+12,15) "SZ, JZ-D1"0,9*0,9*(3,12+9,53+2,53+6,935) "SV, S-D1"0,9*2,5*(6,2+0,9+9,82+5) Mezisoučet Součet		18,911 11,745 17,913 49,320 97,889 -2,907		
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-5,379	285,00	-1 533,02
			Dle VR a SoD "vytěžená zemina 1,85t/m3" -100,796*1,85 Mezisoučet		-186,473 -186,473		
			Změna - Dodatek "JZ, JV- D2.1"0,9*0,6*(11,72+9,6+0,8+(5+2,1+5)+0,8)*1,85 "SV, JV-D2.1"0,9*0,6*(9,6+12,15)*1,85 "SZ, JZ-D1"0,9*0,9*(3,12+9,53+2,53+6,935)*1,85 "SV, S-D1"0,9*2,5*(6,2+0,9+9,82+5)*1,85 Mezisoučet Součet		34,985 21,728 33,139 91,242 181,094 -5,379		
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	-2,907	75,84	-220,47
			Dle VR a SoD "š. x hl. x Obvod objektu" - 0,9*1,2*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+(9,73-1,16)+11,65+5,86+10,48) Mezisoučet		-100,796 -100,796		
			Změna - Dodatek "JZ, JV- D2.1"0,9*0,6*(11,72+9,6+0,8+(5+2,1+5)+0,8) "SV, JV-D2.1"0,9*0,6*(9,6+12,15) "SZ, JZ-D1"0,9*0,9*(3,12+9,53+2,53+6,935) "SV, S-D1"0,9*2,5*(6,2+0,9+9,82+5) Mezisoučet Součet		18,911 11,745 17,913 49,320 97,889 -2,907		
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-12,853	350,00	-4 498,55
			Dle VR a SoD "š. x hl. x Obvod objektu" - 0,6*0,3*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+(9,73-1,16)+11,65+5,86+10,48) Mezisoučet		-16,799 -16,799		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Změna - Dodatek				
			"SV, S-D1"0,6*0,3*(6,2+0,9+9,82+5)		3,946		
			Mezisoučet		3,946		
			Součet		-12,853		

12	M	583438740	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 třída A	t	-25,706	550,00	-14 138,30
			<i>Drcené kamenivo dle ČSN EN 12620 (kamenivo do betonu) a ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi)</i>				
			-12,853*2 "Přepočtené koeficientem množství		-25,706		

### 8 - Trubní vedení

-11 627,33

24	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm	m	-71,410	100,00	-7 141,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

			Dle VR a SoD				
			"Obvod objektu"				
			-(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+(9,73-1,16)+11,65+5,86+10,48)		-93,330		
			Mezisoučet		-93,330		
			Změna - Dodatek				
			"SV, S-D1"6,2+0,9+9,82+5		21,920		
			Mezisoučet		21,920		
			Součet		-71,410		

25	M	286112210	trubka drenážní flexibilní D 65 mm	m	-74,981	30,50	-2 286,92
----	---	-----------	------------------------------------	---	---------	-------	-----------

			Dle VR a SoD				
			-93,33*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-97,997		
			Mezisoučet		-97,997		
			Změna - Dodatek				
			"SV, S-D1"(6,2+0,9+9,82+5)*1,05		23,016		
			Mezisoučet		23,016		
			Součet		-74,981		

26	K	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek ze skelné tkaniny, slaměných rohoží apod. proti zarůstání kořeny, zanášení zemitými částicemi nebo pískem DN do 130	m	-17,947	100,00	-1 794,70
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

			Dle VR a SoD				
			obalení drenáže				
			-				
			2*PI*0,04*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+(9,73-1,16)+11,65+5,86+10,48)		-23,456		
			Mezisoučet		-23,456		
			Změna - Dodatek				
			"SV, S-D1"2*PI*0,04*(6,2+0,9+9,82+5)		5,509		
			Mezisoučet		5,509		
			Součet		-17,947		

27	M	693111410	textilie 150 g/m2 do š 8,8 m	m2	-19,742	20,50	-404,71
----	---	-----------	------------------------------	----	---------	-------	---------

			obalení drenáže*1,1				
			-				
			1,1*(2*PI*0,04*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+(9,73-1,16)+11,65+5,86+10,48))		-25,802		
			Mezisoučet		-25,802		
			Změna - Dodatek				
			"SV, S-D1"1,1*2*PI*0,04*(6,2+0,9+9,82+5)		6,060		
			Mezisoučet		6,060		
			Součet		-19,742		

### 998 - Přesun hmot

-7 256,25

33	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	-25,869	280,50	-7 256,25
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 894,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-3 894,44
34	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-12,986	22,00	-285,69
			Dle VR a SoD				
			"Obvod objektu - hl. cca 1,5"				
			-				
			1,5*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+11,65)		-102,630		
			Mezisoučet		-102,630		
			Změna - Dodatek				
			"SZ, JZ-D1"0,9*(3,12+9,53+2,53+6,935)*1,2		23,884		
			"SV, S-D1"2,5*(6,2+0,9+9,82+5)*1,2		65,760		
			Mezisoučet		89,644		
			Součet		-12,986		
35	M	111631510	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg	kg	-4,546	48,60	-220,94
			Dle VR a SoD				
			"Obvod objektu - hl. cca 1,5"				
			-102,63*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		-35,921		
			Mezisoučet		-35,921		
			Změna - Dodatek				
			89,644*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		31,375		
			Mezisoučet		31,375		
			Součet		-4,546		
36	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-12,986	125,00	-1 623,25
			Dle VR a SoD				
			"Obvod objektu - hl. cca 1,5"				
			-				
			1,5*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+11,65)		-102,630		
			Mezisoučet		-102,630		
			Změna - Dodatek				
			"SZ, JZ-D1"0,9*(3,12+9,53+2,53+6,935)*1,2		23,884		
			"SV, S-D1"2,5*(6,2+0,9+9,82+5)*1,2		65,760		
			Mezisoučet		89,644		
			Součet		-12,986		
37	M	628322700	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	-15,583	98,50	-1 534,93
			Dle VR a SoD				
			"Obvod objektu - hl. cca 1,5"				
			-102,63*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-123,156		
			Mezisoučet		-123,156		
			Změna - Dodatek				
			89,644*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		107,573		
			Mezisoučet		107,573		
			Součet		-15,583		
38	K	711161308	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 2,0 m	m2	-2,379	22,00	-52,34
			Dle VR a SoD				
			"Obvod objektu - hl. cca 1,5"				
			-				
			1,5*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+11,65)		-102,630		
			Mezisoučet		-102,630		
			Změna - Dodatek				
			"JZ, JV-D2.1"0,45*(11,72+9,6+0,8+(5+2,1+5)+0,8)		15,759		
			"SV, JV-D2.1"0,45*(9,6+12,15)		9,788		
			"SZ, JZ-D1"0,9*(3,12+9,53+2,53+6,935)		19,904		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"SV, S-D1"2,5*(6,2+0,9+9,82+5)		54,800		
			Mezisoučet		100,251		
			Součet		-2,379		
39	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné	m2	-2,379	22,00	-52,34
			Dle VR a SoD				
			"Obvod objektu - hl. cca 1,5"				
			-				
			1,5*(30,11+11,44+0,8+0,39+1,83+9,53+2,67+11,65)		-102,630		
			Mezisoučet		-102,630		
			Změna - Dodatek				
			"JZ, JV-				
			D2.1"0,45*(11,72+9,6+0,8+(5+2,1+5)+0,8)		15,759		
			"SV, JV-D2.1"0,45*(9,6+12,15)		9,788		
			"SZ, JZ-D1"0,9*(3,12+9,53+2,53+6,935)		19,904		
			"SV, S-D1"2,5*(6,2+0,9+9,82+5)		54,800		
			Mezisoučet		100,251		
			Součet		-2,379		
40	M	693110010	geotextilie tkaná polypropylenová okno střešní plastové - výsuvně kyvné křídlo 100 g/m2	m2	-2,498	10,50	-26,23
			Dle VR a SoD				
			-102,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-107,762		
			Mezisoučet		-107,762		
			100,251*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		105,264		
			Mezisoučet		105,264		
			Součet		-2,498		
41	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,082	812,00	-66,58
42	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,082	392,00	-32,14



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 06 - Změna pojistné folie

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-31 071,43</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-31 071,43
765 - Krytina skládaná	-31 071,43
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-31 071,43</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 06 - Změna pojistné folie

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**-31 071,43**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-31 071,43**

##### 765 - Krytina skládaná

**-31 071,43**

42	M	283292880	folie střešní pojistná (reakce na oheň - třída F) 140 g/m <sup>2</sup> dle SoD -445,742*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m <sup>2</sup>	-490,316	50,00	-24 515,80
					-490,316		
44	M	283292880	folie střešní pojistná (reakce na oheň - třída F) 140 g/m <sup>2</sup> -1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m <sup>2</sup>	-1,150	50,00	-57,50
					-1,150		
46	M	283292880	folie střešní pojistná (reakce na oheň - třída F) 140 g/m <sup>2</sup> -13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m <sup>2</sup>	-14,950	50,00	-747,50
					-14,950		
48	M	283292880	folie střešní pojistná (reakce na oheň - třída F) 140 g/m <sup>2</sup> "Hřeben"24,265 "Nároží"50,796 Mezisosoučet - š.50cm 75,061*0,5 -37,531*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m <sup>2</sup>	-43,161	50,00	-2 158,05
					24,265		
					50,796		
					75,061		
					37,531		
					-43,161		
50	M	283292880	folie střešní pojistná (reakce na oheň - třída F) 140 g/m <sup>2</sup> "úžlabí"15,473 Mezisosoučet - š.50cm 37,531*0,5 -18,766*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m <sup>2</sup>	-21,581	50,00	-1 079,05
					15,473		
					15,473		
					18,766		
					-21,581		
52	M	283292880	folie střešní pojistná (reakce na oheň - třída F) 140 g/m <sup>2</sup> "JV"8,6+0,44+13,1+0,44+8,63 "SV"11,65+5,95 "SZ"10,38+9,68+10,33 "JZ"11,65+5,95 Mezisosoučet š.50cm -96,8*0,5	m <sup>2</sup>	-48,400	50,00	-2 420,00
					31,210		
					17,600		
					30,390		
					17,600		
					96,800		
					-48,400		
54	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	-0,087	750,00	-65,25
55	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,087	325,00	-28,28



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 07 - Změna výměny krytiny

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-73 788,81</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-73 788,81
764 - Konstrukce klempířské	-73 788,81
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-73 788,81</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 07 - Změna výměny krytiny

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**-73 788,81**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-73 788,81**

##### 764 - Konstrukce klempířské

**-73 788,81**

18	K	764001843	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	-172,895	11,20	-1 936,42
			"JV a SZ"2*((30,39+18,58)/2*5,66)/Cos(30)		320,049		
			"SV a				
			JZ"2*(11,65*5,705/2)/Cos(30)+2*(5,695*4,630)/Cos(30)		137,639		
			Mezisosoučet		457,688		
			-dmtž		-273,567		
			"vikýř"-(7*0,6*0,6)		-2,520		
			"Komíny"-(0,47*12,8+2*1,35*0,47+1,28*1,11)		-8,706		
			Mezisosoučet		-284,793		
			Součet		172,895		
			-172,895		-172,895		
28	K	764101131	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, sklon střechy do 30 st.	m2	-172,895	412,50	-71 319,19
			<i>Použití původní krytiny</i>				
			"JV a SZ"2*((30,39+18,58)/2*5,66)/Cos(30)		320,049		
			"SV a				
			JZ"2*(11,65*5,705/2)/Cos(30)+2*(5,695*4,630)/Cos(30)		137,639		
			Mezisosoučet		457,688		
			-dmtž		-273,567		
			"vikýř"-(7*0,6*0,6)		-2,520		
			"Komíny"-(0,47*12,8+2*1,35*0,47+1,28*1,11)		-8,706		
			Mezisosoučet		-284,793		
			Součet		172,895		
			-172,895		-172,895		
39	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,496	750,00	-372,00
40	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,496	325,00	-161,20

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

**Úroveň 3: MP 08 - Úprava oplechování - po odbour. balustrády**

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha 8 - Březiněves

IČ: 27323099

DIČ: CZ27323099

Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-5 355,28
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-5 355,28</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-5 355,28	-1 124,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-6 479,89</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 08 - Úprava oplechování - po odbour. balustrády

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-5 355,28</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 355,28
764 - Konstrukce klempířské	-5 355,28
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-5 355,28</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: MPR - Méně práce

Část: OPV-MP - Část Opravy

## Úroveň 3: MP 08 - Úprava oplechování - po odbour. balustrády

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**-5 355,28**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-5 355,28**

##### 764 - Konstrukce klempířské

**-5 355,28**

36	K	764222434	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	-17,230	310,00	-5 341,30
			"JV"-(8,6+8,63)		-17,230		
			Součet		-17,230		
39	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,013	750,00	-9,75
40	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,013	325,00	-4,23

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: INV-VP - Část Investiční

**Úroveň 4: 004 - VZT**

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 395,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 395,00</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	1 395,00	292,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 687,95</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: INV-VP - Část Investiční

## Úroveň 4: 004 - VZT

Místo: Děčín - Bynov

Datum: 03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 395,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	1 395,00
751 - Vzduchotechnika	1 395,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 395,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: INV-VP - Část Investiční

## Úroveň 4: 004 - VZT

Místo: Děčín - Bynov

Datum: 03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**1 395,00**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 395,00**

##### 751 - Vzduchotechnika

**1 395,00**

17	K	751511122	Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	3,000	200,00	600,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Přesun výdechu v tělosvičně

"1.NP 1.07"3

3,000

19	M	429810150a	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 250mm tl. 0,50	m	3,000	265,00	795,00
----	---	------------	---	---	-------	--------	--------



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: INV-VP - Část Investiční

## Úroveň 4: 005 - Elektroinstalace

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 528,20</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	1 528,20
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	505,50
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	1 022,70
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 528,20</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: INV-VP - Část Investiční

## Úroveň 4: 005 - Elektroinstalace

Místo: Děčín - Bynov

Datum: 03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**1 528,20**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 528,20**

##### 743 - Elektromontáže - hrubá montáž

**505,50**

8	K	743312110	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 20 mm s víčkem	m	15,000	28,00	420,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

Přesun větracích jednotek

"II.NP - 2.07"7,5

7,500

"III.NP - 3.07"7,5

7,500

Součet

15,000

9	M	345718340	lišta elektroinstalační vkladací LV 18 x 13	kus	7,500	11,40	85,50
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

1ks 2m

15/2

7,500

##### 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

**1 022,70**

29	K	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	30,000	17,92	537,60
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

Přesun větracích jednotek

"II.NP - 2.07"2\*7,5

15,000

"III.NP - 3.07"2\*7,5

15,000

Součet

30,000

30	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	31,500	15,40	485,10
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: INV-VP - Část Investiční

### Úroveň 3: ZL 02 - Rozvaděč EI - pro VZT

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab; Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prácheň; Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 600,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	5 600,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 600,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 600,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: INV-VP - Část Investiční

## Úroveň 3: ZL 02 - Rozvaděč EI - pro VZT

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab; Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prácheň; Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------------	---------------------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**5 600,00**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**5 600,00**

##### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

**5 600,00**

N1	K	7413200-63A	Dodávka a montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,000	138,89	0,84	116,67	350,00
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	------	--------	--------

*Výměna pojistky po navýšení příkonu hlavního jističe.*

N2	K	741-R1-VZT	Ozazení a vybavení rozvaděče pro jističe VZT	ks	1,000	6 250,00	0,84	5 250,00	5 250,00
----	---	------------	--	----	-------	----------	------	----------	----------

*Včetně propojení s hl. rozváděčem a zednického začištění*

*Vybavení rozvodnice:*

*rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře - plastová  
jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1 - 8ks  
jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/3 - 1ks  
jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 40B/3 - 1*



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: INV-VP - Část Investiční

### Úroveň 3: ZL 03 - vyrovnání parapetů + oprava kordonové římsy

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab; Projektant:  
Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Pr; Zpracovatel:

CorrectBC,s.r.o.,E.Krásnohorské  
CorrectBC,s.r.o.,E.Krásnohorské

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>79 923,18</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	79 923,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64 103,74
998 - Přesun hmot	15 819,44
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>79 923,18</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: INV-VP - Část Investiční

## Úroveň 3: ZL 03 - vyrovnání parapetů + oprava kordonové římsy

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab: Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Pr: Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------------	---------------------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**79 923,18**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**79 923,18**

##### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**64 103,74**

N3	K	622325502	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 20% "Oprava kordonové římsy - JV š. 550mm*0,55*(30,39+2*(11,72+5,65))	m2	35,822	1 040,00	0,84	873,60	31 294,10
					35,822				
N4	K	622325506	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 50% "Oprava kordonové římsy - JV š. 550mm*0,55*(30,39+0*0,4)	m2	16,715	2 240,00	0,84	1 881,60	31 450,94
					16,715				
N5	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm "oprava pod parapety - předpoklad"25	m	25,000	64,70	0,84	54,35	1 358,70
					25,000				

#### 998 - Přesun hmot

**15 819,44**

60	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	56,498			280,00	15 819,44
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

**Úroveň 3: VP 01 - Úprava výměry bednění**

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha 8 - Březiněves

IČ: 27323099

DIČ: CZ27323099

Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Úprava výměry bednění - předpokládaná výměna v rozsahu 2mb od okapové hrany

Náklady z rozpočtu	53 471,54
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 53 471,54**

DPH základní	21,00%	ze	53 471,54	11 229,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 64 700,56**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 01 - Úprava výměry bednění

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>53 471,54</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	53 471,54
762 - Konstrukce tesařské	53 471,54
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>53 471,54</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 01 - Úprava výměry bednění

Místo: Děčín - Bynov

Datum: 03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

53 471,54

#### PSV - Práce a dodávky PSV

53 471,54

##### 762 - Konstrukce tesařské

53 471,54

9	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	4,360	1 747,20	7 617,79
			"prkna tl. 25mm"-54.713*0,025		-1,368		
			Mezisoučet - dle SoD		-1,368		
			"prkna tl. 25mm"229,101*0,025		5,728		
			Mezisoučet - revize 25.10		5,728		
			Součet		4,360		
10	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	174,388	75,00	13 079,10
			"Demontovaná plocha"-227,608		-227,608		
			"zpětné laťování"-(-172,895)		172,895		
			Mezisoučet - dle SoD		-54,713		
			"Nová montáž - části dřevěného bednění střešního (v šířce cca 2m od okapové hrany)" $2 * (10,38 + 10,33 + 2 * 11,65 + 30,39)$		148,800		
			"Nová montáž - střešního souvrství nad schodištěm (pro novou skladbu střešního pláště)" $(9,68 * 4,63) / 2 * \text{Cos}(30) + 2 * (5,695 * 4,630) / \text{Cos}(30)$		80,301		
			Mezisoučet revize 25.10		229,101		
			Součet		174,388		
11	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	4,360	7 500,00	32 700,00
			"prkna tl. 25mm"-54.713*0,025		-1,368		
			Mezisoučet - dle SoD		-1,368		
			"prkna tl. 25mm"229,101*0,025		5,728		
			Mezisoučet - revize 25.10		5,728		
			Součet		4,360		
12	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	1,493	50,00	74,65
			"JV a SZ"- $(2 * ((30,39 + 18,58) / 2 * 5,66) / \text{Cos}(30))$		-320,049		
			"SV a JZ"- $(2 * (11,65 * 5,705 / 2) / \text{Cos}(30) + 2 * (5,695 * 4,630) / \text{Cos}(30))$		-137,639		
			-(-dmtž*0,8)		218,854		
			"vikýř"-(-7*0,6*0,6))		2,520		
			"Komíny"-(- (0,47*12,8+2*1,35*0,47+1,28*1,11))		8,706		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet - Dle SoD				-227,608
			"Demontáž části dřevěného bednění střechy(v šířce cca 2m od okapové hrany)" $2*(10,38+10,33+2*11,65+30,39)$				148,800
			"Demontáž střešního souvrství nad schodištěm(pro novou skladbu střešního pláště)" $(9,68*4,63)/2*\text{Cos}(30)+2*(5,695*4,630)/\text{C}$ os(30)				80,301
			Mezisoučet				229,101
			Součet				1,493



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

### Úroveň 3: VP 02 - Úprava rozměrů Okenních výplní

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab: Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>8 115,80</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	8 115,80
766 - Konstrukce truhlářské	8 115,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>8 115,80</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 02 - Úprava rozměrů Okenních výplní

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab: Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------------	---------------------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**8 115,80**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**8 115,80**

##### 766 - Konstrukce truhlářské

**8 115,80**

N9	M	611400200-P01NV	Plastové okno jednokřídlové, sklápěcí 760x446	kus	2,000	2 433,50	0,84	2 044,14	4 088,28
----	---	-----------------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------

zaoblené hrany na rámu a křídle, zasklené izolačním dvojsklem,  
neprůhledným, průsvitným, hladkým. Kování celoobvodové s mikroventilací, ovládání na pákový ovladač. Stavební hloubka rámu 82mm, síť proti hmyzu, trojitý systém těsnění. Barva bílá. Uws1,1W/m2.K pro zkušební rozměr dle ČSN 10 077-1, ČSN 10 077-2. Kování: křídla budou uzavírána integrovanou převodovkou- vícebodové kování, závěsy seřiditelné ve 3 směrech, zatížení větrem(dle ČSN EN 12210): minimálně třída C3/B3, průhyb rámu: tř.B, vodotěsnost(dle ČSN EN 12208):min. tř. 7A, vzduchová neprůzvučnost: 33 světelný součinitel prostupu: 0,75, průvzdušnost(dle ČSN EN 12207): tř.4

Skutečné zaměření - revize

"P01 - 1.PP"2

2,000

N10	M	611400200-P02NV	Plastové okno jednokřídlové, sklápěcí 760x446	kus	2,000	2 383,00	0,84	2 001,72	4 003,44
-----	---	-----------------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------

zaoblené hrany na rámu a křídle, zasklené izolačním dvojsklem,  
neprůhledným, průsvitným, hladkým. Kování celoobvodové s mikroventilací, ovládání na pákový ovladač. Stavební hloubka rámu 82mm, síť proti hmyzu, trojitý systém těsnění. Barva bílá. Uws1,1W/m2.K pro zkušební rozměr dle ČSN 10 077-1, ČSN 10 077-2. Kování: křídla budou uzavírána integrovanou převodovkou- vícebodové kování, závěsy seřiditelné ve 3 směrech, zatížení větrem(dle ČSN EN 12210): minimálně třída C3/B3, průhyb rámu: tř.B, vodotěsnost(dle ČSN EN 12208):min. tř. 7A, vzduchová neprůzvučnost: 33 světelný součinitel prostupu: 0,75, průvzdušnost(dle ČSN EN 12207): tř.4

Skutečné zaměření - revize

"P02 - 1.PP"2

2,000

47	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,020			840,00	16,80
48	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020			364,00	7,28



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: INV-VP - Část Investiční

### Úroveň 3: ZL 04 - výměna osvětlovacích těles

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lb; Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Pr; Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>68 654,88</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	68 654,88
741 - Elektroinstalace - silnoproud	68 654,88
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>68 654,88</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: INV-VP - Část Investiční

## Úroveň 3: ZL 04 - výměna osvětlovacích těles

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab; Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prácheň; Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------------	---------------------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**68 654,88**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**68 654,88**

##### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

**68 654,88**

N6	K	741371003	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje bez krytu	kus	42,000	265,00	0,84	222,60	9 349,20
Včetně osazení zářivkových trubíc a revize									
					"1.02"6	6,000			
					"2.02"9	9,000			
					"2.04"9	9,000			
					"3.02"9	9,000			
					"3.04"9	9,000			
					Součet	42,000			
N7	M	3481444-2x58	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové 2x58W	kus	42,000	1 550,000	0,840	1 302,00	54 684,00
Svitidlo dle návrhu výpočtu osvětlení např.: Mřížkové svítidlo 2x58W AL/EP LLX/PR MODUS Včetně dodávek zářivkových trubíc									
N8	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	42,000	131,00	0,84	110,04	4 621,68
					"1.02"6	6,000			
					"2.02"9	9,000			
					"2.04"9	9,000			
					"3.02"9	9,000			
					"3.04"9	9,000			
					Součet	42,000			



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

### Úroveň 3: VP 04 - Změna rozsahu a typu zpevněné plochy

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab; Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorská

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prácheň; Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorská

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>41 207,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	40 555,76
1 - Zemní práce	1 151,04
5 - Komunikace pozemní	17 905,66
8 - Trubní vedení	3 326,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 747,11
997 - Přesun sutě	7 284,15
998 - Přesun hmot	1 141,40
PSV - Práce a dodávky PSV	651,28
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	651,28
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>41 207,04</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 04 - Změna rozsahu a typu zpevněné plochy

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Laž Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorská

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prá Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------------	---------------------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**41 207,04**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**40 555,76**

##### 1 - Zemní práce

**1 151,04**

N11	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu Změna - Dodatek "Zpevněná plocha - zámková dlažba"(2*0,6+9,73)*3,2 Mezisoučet Součet	m2	34,976	35,00	0,84	29,40	1 028,29
N12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 0,3*0,3*2,2	m3	0,198	340,00	0,84	285,60	56,55
N13	M	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	0,396	199,00	0,84	167,16	66,20

##### 5 - Komunikace pozemní

**17 905,66**

N14	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm Změna - Dodatek "Zpevněná plocha - zámková dlažba - tl. 100mm-150mm dle podloží"(2*0,6+9,73)*2,9 Mezisoučet Součet	m2	31,697	159,00	0,84	133,56	4 233,45
N15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Změna - Dodatek "Zpevněná plocha - zámková dlažba"(2*0,6+9,73)*2,9 Mezisoučet Součet	m2	31,697	272,00	0,84	228,48	7 242,13
N16	M	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	33,282	230,00	0,84	193,20	6 430,08

##### 8 - Trubní vedení

**3 326,40**

N17	K	877265261	Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,000	150,00	0,84	126,00	126,00
N18	M	562311ACO	dvorní vpust z polymerbetonu o půdorysu 25/25cm - DN100 s pozinkovaným roštem Např. ACO self	kus	1,000	2 160,00	0,84	1 814,40	1 814,40
N19	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	619,00	0,84	519,96	519,96
N20	M	592241345	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/90 62,5x4x9 cm	kus	1,000	211,00	0,84	177,24	177,24
N21	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50 zpětné osazení původního rámu včetně poklopu	kus	1,000	820,00	0,84	688,80	688,80

##### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**9 747,11**

20	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 Vstupní rampa 0,1*1	m3	0,100			4 200,00	420,00
21	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 Dle VR a SoD doplnění vybourané mazaniny - tl. 100mm š.0,9m -0,1*0,9*(3,12+0,8+9,53+2,53+9,73+5,72+10,33) Rampa -0,1*2	m3	2,164			4 200,00	9 088,80
									-3,758
									-0,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		-3,958				
			Změna - Dodatek						
			0,1*0,9*(3,12+(9,59+0,9))		1,225				
			0,1*0,9*(5,72+9,82)		1,399				
			"Zpevněná plocha - zámková dlažba"0,1*(2*0,6+9,73)*3,2)		3,498				
			Mezisoučet		6,122				
			Součet		2,164				
N22	K	971042331	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	1,000	218,00	0,84	183,12	183,12
N23	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 <i>pro zpětnou montáž</i>	kus	1,000	65,70	0,84	55,19	55,19

#### 997 - Přesun sutě

7 284,15

2	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m	t	9,659			235,20	2 271,80
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	48,295			23,50	1 134,93
			9,659*5 "Přepočtené koeficientem množství		48,295				
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,659			336,00	3 245,42
22	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,056			125,00	632,00

#### 998 - Přesun hmot

1 141,40

N24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,993	170,00	0,84	142,80	1 141,40
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	--------	----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

651,28

##### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

651,28

15	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	2,200			276,00	607,20
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	2,200			18,40	40,48
17	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003			521,00	1,56
18	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003			359,00	1,08
19	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,003			320,00	0,96

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

**Úroveň 3: VP 05 - Změna rozsahu odvodnění a izolace spodní stavby**

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha 8 - Březiněves

IČ: 27323099

DIČ: CZ27323099

Projektant:

CorrectBC,s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC,s.r.o., E.Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 371,20
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>19 371,20</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	19 371,20	4 067,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>23 439,15</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 05 - Změna rozsahu odvodnění a izolace spodní stavby

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 371,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 371,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 657,61
998 - Přesun hmot	713,59
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 371,20</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 05 - Změna rozsahu odvodnění a izolace spodní stavby

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

19 371,20

#### HSV - Práce a dodávky HSV

19 371,20

##### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 657,61

6	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	89,644	206,07	18 472,94
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Změna - Dodatek

"SZ, JZ-D1"0,9\*(3,12+9,53+2,53+6,935)\*1,2 23,884

"SV, S-D1"2,5\*(6,2+0,9+9,82+5)\*1,2 65,760

Mezisoučet 89,644

Součet 89,644

7	K	622135091	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	89,644	2,06	184,67
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Změna - Dodatek

"SZ, JZ-D1"0,9\*(3,12+9,53+2,53+6,935)\*1,2 23,884

"SV, S-D1"2,5\*(6,2+0,9+9,82+5)\*1,2 65,760

Mezisoučet 89,644

Součet 89,644

##### 998 - Přesun hmot

713,59

33	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	2,544	280,50	713,59
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

### Úroveň 3: VP 06 - Změna pojistné folie

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lb; Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Pr; Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>112 381,14</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	112 381,14
765 - Krytina skládaná	112 381,14
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>112 381,14</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 06 - Změna pojistné folie

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prá Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------------	---------------------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**112 381,14**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**112 381,14**

##### 765 - Krytina skládaná

**112 381,14**

N25	M	283293280	folie Guttafol DO 165 Metal vysoce difúzní (1,5 x 25 m)	m2	853,220	154,00	0,84	129,36	110 372,54
41	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	40,540			40,00	1 621,60
			"plocha střechy" - dle SoD						
			-445,742		-445,742				
			Mezisoučet		-445,742				
			Dle nového zaměření - hlavní plocha						
			"a-aa"19,25*6,6		127,050				
			"2xb"2*(6*5,6)		67,200				
			"2xc"2*19,85		39,700				
			"2xd"2*40,226		80,452				
			"2xe"2*(3,28+9,3)/2*7		88,060				
			"f"6,6*12,7		83,820				
			Mezisoučet		486,282				
			Součet		40,540				
54	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,360			750,00	270,00
55	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,360			325,00	117,00



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 07 - Změna výměny krytiny + rozsah

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>88 419,26</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	88 419,26
764 - Konstrukce klempířské	88 419,26
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>88 419,26</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 07 - Změna výměny krytiny + rozsah

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**88 419,26**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**88 419,26**

##### 764 - Konstrukce klempířské

**88 419,26**

17	K	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti	m2	207,174	11,20	2 320,35
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Dle nového zaměření

"a-aa"19,25\*6,6 127,050

"2xb"2\*(6\*5,6) 67,200

"2xc"2\*19,85 39,700

"2xd"2\*40,226 80,452

"2xe"2\*(3,28+9,3)/2\*7 88,060

"f"6,6\*12,7 83,820

Mezisoučet 486,282

-dmtž -273,567

"vikýř"-(9\*0,5\*0,5) -2,250

"Komíny"-(0,47\*1,28+2\*1,35\*0,47+1,28\*1,11) -3,291

Mezisoučet -279,108

Součet 207,174

29	K	764121431	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st.	m2	207,174	412,50	85 459,28
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Dle nového zaměření

"a-aa"19,25\*6,6 127,050

"2xb"2\*(6\*5,6) 67,200

"2xc"2\*19,85 39,700

"2xd"2\*40,226 80,452

"2xe"2\*(3,28+9,3)/2\*7 88,060

"f"6,6\*12,7 83,820

Mezisoučet 486,282

-dmtž -273,567

"vikýř"-(9\*0,5\*0,5) -2,250

"Komíny"-(0,47\*1,28+2\*1,35\*0,47+1,28\*1,11) -3,291

Mezisoučet -279,108

Součet 207,174

39	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,595	750,00	446,25
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

40	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,595	325,00	193,38
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

**Úroveň 3: VP 08 - Bourání balustrád - úprava rozsahu + statické zajištění**

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab; Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Pr; Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>51 874,24</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	51 874,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 124,26
997 - Přesun sutě	22 749,98
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>51 874,24</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 08 - Bourání balustrád - úprava rozsahu + statické zajištění

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Laž Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------------	---------------------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**51 874,24**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**51 874,24**

##### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**29 124,26**

1	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	9,525			416,00	3 962,40
Balustrády D 1.1.b-11									
"dle PD"-2*(0,6*0,3*8,355)					-3,008				
"skutečnost"2*(1,5*0,5*8,355)					12,533				
Součet					9,525				
N26	K	985331112R	Statické zajištění za pomoci betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru 2*18*1,725	m	62,100	470,00	0,84	394,80	24 517,08
					62,100				
N27	M	130210120	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli Bst 500S, v tyčích, D 10 mm	t	0,038	20 200,00	0,84	16 968,00	644,78
					62,1*0,617/1000				0,038

##### 997 - Přesun sutě

**22 749,98**

2	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	11,192			235,20	2 632,36
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	55,960			23,50	1 315,06
					11,192*5 "Přepočtené koeficientem množství"				55,960
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,192			336,00	3 760,51
5	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	11,192			1 344,00	15 042,05
					"Sut' 9-bourací práce"11,192				11,192



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

**Úroveň 3: VP 09 - Úprava oplechování - po odbour. balustrády**

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lb; Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Pr; Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 415,74</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	19 415,74
762 - Konstrukce tesařské	4 858,85
764 - Konstrukce klempířské	14 556,89
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 415,74</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 09 - Úprava oplechování - po odbour. balustrády

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Laž Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------------	---------------------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**19 415,74**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**19 415,74**

##### 762 - Konstrukce tesařské

**4 858,85**

9	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) "prkna tl. 18mm"16,369*0,018	m3	0,295			1 747,20	515,42
					0,295				
10	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm 0,95*(8,6+8,63)	m2	16,369			75,00	1 227,68
					16,369				
11	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m alternativně tl. 18mm "prkna tl. 18mm"0,95*(8,6+8,63)*0,018	m3	0,295			7 500,00	2 212,50
					0,295				
N28	K	762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm 0,95*(8,6+8,63)	m2	16,369	22,60	0,84	18,98	310,75
					16,369				
14	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m 0,04*0,06*(0,95*(8,6+8,63)/0,5)	m3	0,079			7 500,00	592,50
					0,079				

##### 764 - Konstrukce klempířské

**14 556,89**

N29	K	764224411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm 0,95*(8,6+8,63)	m2	16,369	1040,00	0,84	873,60	14 299,96
					16,369				
39	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,239			750,00	179,25
40	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,239			325,00	77,68



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

### Úroveň 3: VP 10 - úprava nátěry a výmalby

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lb; Projektant:  
Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Pr; Zpracovatel:

CorrectBC,s.r.o.,E.Krásnohorské  
CorrectBC,s.r.o.,E.Krásnohorské

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>15 593,71</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	15 593,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 788,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 805,40
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>15 593,71</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnové list č.1

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 10 - úprava nátěry a výmalby

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

03.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab. Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------------	---------------------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**15 593,71**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

15 593,71

##### 783 - Dokončovací práce - nátěry

7 788,31

N30	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	45,900	202,00	0,84	169,68	7 788,31
			"Z03"2*(6*(1,5*2,55))		45,900				
			Součet		45,900				

##### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 805,40

N31	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	714,780	13,00	0,84	10,92	7 805,40
			vnitřní ostění hl. 45cm						
			Pohled JV						
			"O+N - P10"26*(2*2,55+1,35)*0,45		75,465				
			"O+N - Z1"1*(2*4,12+2,05)*0,45		4,631				
			"O+N - P01"2*(2*0,85+0,84)*0,45		2,286				
			Pohled JV - Mezisoučet		82,382				
			Pohled JZ						
			"O+N - P10"12*(2*2,55+1,35)*0,45		34,830				
			"O+N - P04"2*(2*1,87+0,65)*0,45		3,951				
			"O+N - P21"2*(2*2+1)*0,45		4,500				
			Pohled JZ - Mezisoučet		43,281				
			Pohled SZ						
			"O+N - P5"2*(2*1,7+1,26)*0,45		4,194				
			"O+N - P6"4*(2*1,78+1,26)*0,45		8,676				
			"O+N - P7"2*(2*1,85+1,26)*0,45		4,464				
			"O+N - P8"4*(2*2,3+1,26)*0,45		10,548				
			"O+N - P9"5*(2*2,51+1,35)*0,45		14,333				
			"O+N - Z2"1*(2*2,05+1,06)*0,45		2,322				
			Pohled SZ - Mezisoučet		44,537				
			Pohled SV						
			"O+N - P10"12*(2*2,55+1,35)*0,45		34,830				
			"O+N - P03"1*(2*2+0,65)*0,45		2,093				
			"O+N - P04"2*(2*1,87+0,65)*0,45		3,951				
			Pohled SV - Mezisoučet		40,874				
			"1.NP - výmalba stěn s osazovanými okny - učebny,						
			kanceláře"2,52*(4,98+4,72+6,85+5,47+2,36+2,68+2,5+3,84+5,29+2,82)		104,605				
			"2.NP - výmalba stěn s osazovanými okny - učebny,						
			kanceláře"2,52*(2,42+7,67+7+3,37+2,25+7,83+6,97+7,665)		113,841				
			"3.NP - výmalba stěn s osazovanými okny - učebny,						
			kanceláře"2,52*(2,42+7,67+7+3,37+2,25+7,83+6,97+7,665)		113,841				
			Mezisoučet		332,287				
			"opravný nátěr soklů"						
			"1.NP - výmalba stěn s osazovanými okny - učebny,						
			kanceláře"1,3*(4,98+4,72+6,85+5,47+2,36+2,68+2,5+3,84+5,29+2,82)		53,963				
			"2.NP - výmalba stěn s osazovanými okny - učebny,						
			kanceláře"1,3*(2,42+7,67+7+3,37+2,25+7,83+6,97+7,665)		58,728				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3.NP - vymalba stěn s osazovanými okny - učebny, kanceláře"1,3*(2,42+7,67+7+3,37+2,25+7,83+6, 97+7,665)		58,728				
			Mezísoučet		171,419				
			Součet		714,780				

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
(příloha k žádosti o změnu)

<b>Identifikace stavby:</b> Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín – Zateplení budovy a výměna oken	<b>Číslo změny:</b> <b>2</b>
	<b>Datum:</b> <b>19.01.2018</b>
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
<p>Při postupné demontáži stávající střešní krytiny, odkrytí bednění a odbourání balustrád bylo stavební firmou zjištěno, že stávající stav konstrukce krovu je v havarijním stavu. Toto poškození krovu je způsobeno dlouhodobým zatékáním a napadením dřevokazným hmyzem. Stav krovu neumožňuje podkladku střešní krytiny. Havarijní nosné části krovu je nutno vyřezat a nahradit novým řezivem. Jelikož tyto práce nebyly součástí PD a bez jejich provedení není možno položit novou střešní krytinu, je zapotřebí tyto práce provést. Tyto práce nelze provést bez projektové dokumentace vypracované statikem. Z tohoto důvodu byl projektant investorem požádán o vypracování PD na statické zajištění krovu a určení nutné výměny napadených částí krovu. Neočekávané práce spojené s opravou havarijního stavu krovu a s prohlídkou a návrhem řešení ze strany statika a následné vypracování PD mají negativní vliv na termín dokončení díla, neboť zhotovitel musel práce na střeše zastavit.</p>	
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
<b><u>Soupis přípočty:</u></b>	<b>291 634,91 ,-Kč</b>
Část opravy:	
- VP 11 – Havarijní stav krovu	291 634,91 ,-Kč
<b><u>Soupis odpočty :</u></b>	<b>0 ,- Kč</b>
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů .....	<b>+ 291 634,91 ,-Kč</b>
Počet listů příloh: Žádost o prodloužení termínu (10), položkový rozpočet změn (5)	
Navrhovaná změna ceny díla:	<b>+ 291 634,91 ,- Kč bez DPH</b>
<b>zvýšení ceny o</b>	+ 291 634,91 ,- Kč (bez DPH)
<b>snížení ceny o</b>	0 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
<b>prodloužení lhůty o</b>	42 kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> stavbyvedoucí	
Za objednatele: Ludmila Nováčková – TDS	

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: <b>Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín – Zateplení budovy a výměna oken</b>		Číslo změny: <b>2</b>	
		Datum: <b>19.01.2018</b>	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<p>Při postupné demontáži stávající střešní krytiny, odkrytí bednění a odbourání balustrád bylo stavební firmou zjištěno, že stávající stav konstrukce krovu je v havarijním stavu. Toto poškození krovu je způsobeno dlouhodobým zatékáním a napadením dřevokazným hmyzem. Stav krovu neumožňuje podkladku střešní krytiny. Havarijní nosné části krovu je nutno vyřezat a nahradit novým řezivem. Jelikož tyto práce nebyly součástí PD a bez jejich provedení není možno položit novou střešní krytinu, je zapotřebí tyto práce provést. Tyto práce nelze provést bez projektové dokumentace vypracované statikem. Z tohoto důvodu byl projektant investorem požádán o vypracování PD na statické zajištění krovu a určení nutné výměny napadených částí krovu. Neočekávané práce spojené s opravou havarijního stavu krovu a s prohlídkou a návrhem řešení ze strany statika a následné vypracování PD mají negativní vliv na termín dokončení díla, neboť zhotovitel musel práce na střeše zastavit.</p>			
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>		<b>291 634,91 ,-Kč</b>	
Část opravy:			
- VP 11 – Havarijní stav krovu		291 634,91 ,-Kč	
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů :</u>		<b>0 ,-Kč</b>	
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů		<b>+ 291 634,91 ,-Kč</b>	
Počet připojených listů: 15		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 7 748 159,15 ,-Kč (bez DPH)</b> (po ZL č.1)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	291 634,91 ,- Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	42 kalendářních dní ( 6 týdnů)
snížení ceny o	0,- Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	kalendářních dní
<b>celková cena po změně</b>	<b>8 039 794,06 ,- Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	<b>Datum dokončení: 28.2.2018</b>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Podpis zmocnění objednatele, datum, razítko: - TDS Ludmila Nováčková	Podpis zmocnění zhotovitele, datum, razítko: RB STAV plus s.r.o. [REDACTED]
Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: Pavla Schneiderová referent INV KÚÚK	Podpis zmocnění GP , datum, razítko: Correct BC s.r.o

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20180112-003

**Stavba:** Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnový list č. 2

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 19.1.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha

IČ: 27323099

DIČ: CZ27323099

Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	291 634,91
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **291 634,91**

DPH základní	21,00%	ze	291 634,91	61 243,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>352 878,24</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20180112-003

**Stavba:** Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnový list č.  
2

Místo: Děčín - Bynov

Datum: ##

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

Projektant: CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohor:

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha

Zpracovatel: CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohor:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>291 634,91</b>	<b>352 878,24</b>
VCP	Více práce	291 634,91	352 878,24
OPV-VP	Část Opravy	291 634,91	352 878,24
VP 11	Výměna poškozených částí krovu - havarijn <sup>í</sup> stav	291 634,91	352 878,24
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>291 634,91</b>	<b>352 878,24</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnový list č. 2

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

**Úroveň 3: VP 11 - Výměna poškozených částí krovu - havarijný stav**

JKSO: 801 37 13

Místo: Děčín - Bynov

CC-CZ:

Datum: 19.01.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Praha 8 - Březiněves

IČ: 27323099

DIČ: CZ27323099

Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem

IČ: 25028588

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	291 634,91
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>291 634,91</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	291 634,91	61 243,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>352 878,24</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnový list č. 2

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 11 - Výměna poškozených částí krovu - havarijní stav

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

19.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab; Projektant:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Pr; Zpracovatel:

CorrectBC, s.r.o., E. Krásnohorské

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>291 634,91</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	28 330,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 029,31
997 - Přesun sutě	26 301,09
PSV - Práce a dodávky PSV	263 304,51
762 - Konstrukce tesařské	213 021,64
765 - Krytina skládaná	17 099,51
783 - Dokončovací práce - nátěry	33 183,36
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>291 634,91</b>

# ROZPOČET

Stavba: Spec. MŠ a ZŠ, Děčín - zateplení budovy a výměna oken - Změnový list č. 2

Objekt: VCP - Více práce

Část: OPV-VP - Část Opravy

## Úroveň 3: VP 11 - Výměna poškozených částí krovu - havarijní stav

Místo: Děčín - Bynov

Datum:

19.01.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Laž Projektant:  
Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., V Lánech 123/20, 182 00 Prč Zpracovatel:

CorrectBC,s.r.o.,E.Krásnohorské  
CorrectBC,s.r.o.,E.Krásnohorské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------------	---------------------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**291 634,91**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**28 330,40**

##### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**2 029,31**

N32	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	10,066	240,00	0,84	201,60	2 029,31
					"vyrovnání pod pozednice "0,18*(46,6*1,2)	10,066			

##### 997 - Přesun sutě

**26 301,09**

1	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m	t	12,939			235,20	3 043,25
					"sut"12,939	12,939			
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	64,695			23,50	1 520,33
3	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,939			336,00	4 347,50
					"sut"12,939	12,939			
4	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	5,176			1 344,00	6 956,54
					"sut"12,939	12,939			
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	7,763			1 344,00	10 433,47
					"sut"12,939	12,939			

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**263 304,51**

##### 762 - Konstrukce tesařské

**213 021,64**

6	K	762083122	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	7,123			1 747,20	12 445,31
					"110/150"152*(0,11*0,15)	2,508			
					"160/200"2*19,4*(0,16*0,2)	1,242			
					"180/150"46,4*(0,18*0,15)	1,253			
					"90/180"33*(0,09*0,18)	0,535			
					"160/200"1,8*(0,16*0,2)	0,058			
					"160/160"2*(0,16*0,16)	0,051			
					"40/140"13*(0,04*0,14)	0,073			
					"80/180"15*(0,08*0,18)	0,216			
					Mezisoučet	5,936			
					"zakryté části"0,2*5,936	1,187			
					Mezisoučet	1,187			
					Součet	7,123			
7	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	160,800			27,90	4 486,32
					"1xM10"1,2*18	21,600			
					"2x2xM12"1,2*(2*2*14)	67,200			
					"2x2xM16"1,2*(2*2*15)	72,000			
					Součet	160,800			
N33	M	311971020	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M10 x 1000 mm	kus	7,128	37,40	0,84	31,42	223,93
					"1xM10"1,2*(0,3*18)	6,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
N34	M	311971030	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm	kus	22,176	58,10	0,84	48,80	1 082,28
					"2x2xM12"1,2*(0,3*(2*2*14))	20,160			
N35	M	311971050	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm	kus	23,760	109,00	0,84	91,56	2 175,47
					"2x2xM16"1,2*(0,3*(2*2*15))	21,600			
N36	M	311111280	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 10	tis kus	0,013	1 160,00	0,84	974,40	12,67
					"1xM10"1,2*(0,3*18)*2/1000	0,013			
N37	M	311111300	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 12	tis kus	0,134	1 740,00	0,84	1 461,60	195,85
					"2x2xM12"1,2*(2*2*14)*2/1000	0,134			
N38	M	311111340	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 16	tis kus	0,144	3 520,00	0,84	2 956,80	425,78
					"2x2xM16"1,2*(2*2*15)*2/1000	0,144			
N39	M	311212160	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 10 mm, otvor 11 mm	tis kus	0,013	863,00	0,84	724,92	9,42
N40	M	311212180	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 12 mm, otvor 14 mm	tis kus	0,134	1 720,00	0,84	1 444,80	193,60
N41	M	311212220	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 16 mm, otvor 18 mm	tis kus	0,144	3 840,00	0,84	3 225,60	464,49
N42	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	18,000	172,00	0,84	144,48	2 600,64
					4*4,5	18,000			
N43	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	222,000	135,00	0,84	113,40	25 174,80
					"110/150"152	152,000			
					"90/180"33	33,000			
					"zakryté části"0,2*185	37,000			
					Součet	222,000			
N44	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	58,080	169,00	0,84	141,96	8 245,04
					"140/180"46,4	46,400			
					"160/160"2	2,000			
					"zakryté části"0,2*48,4	9,680			
					Součet	58,080			
N45	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m	25,440	154,00	0,84	129,36	3 290,92
					"160/200"19,4+1,8	21,200			
					"zakryté části"0,2*21,2	4,240			
					Součet	25,440			
N46	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	13,000	249,00	0,84	209,16	2 719,08
					"40/140"13	13,000			
N47	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	222,000	360,00	0,84	302,40	67 132,80
N48	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	58,080	474,00	0,84	398,16	23 125,13
N49	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	25,440	694,00	0,84	582,96	14 830,50
12	K	762341210	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	178,760			75,00	13 407,00
					"demontáž/zpětná montáž pro výměnu poškozených částí krovu"				
					"AA - 2m"2*(2*4,38)	17,520			
					"C - 2m"2*6,02	12,040			
					"D"2*12	24,000			
					"Ex2 - 4m"2*(4*9,3)	74,400			
					"F - 4m"4*12,7	50,800			
					Součet	178,760			
13	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	178,760			50,00	8 938,00
N50	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	7,123	810,00	0,84	680,40	4 846,49
					"110/150"152*(0,11*0,15)	2,508			
					"160/200"2*19,4*(0,16*0,2)	1,242			
					"180/150"46,4*(0,18*0,15)	1,253			
					"90/180"33*(0,09*0,18)	0,535			
					"160/200"1,8*(0,16*0,2)	0,058			
					"160/160"2*(0,16*0,16)	0,051			
					"40/140"13*(0,04*0,14)	0,073			
					"80/180"15*(0,08*0,18)	0,216			
					Mezisoučet	5,936			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] URS 17/2	Koeficient - SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"zakryté části"0,2*5,936		1,187				
			Mezisoučet		1,187				
			Součet		7,123				
N51	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	216,356	40,30	0,84	33,85	7 324,08
			"Demontáž podhledu - rákos"2*88,06+40,236		216,356				
N52	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,196	1300,00	0,84	1 092,00	5 674,03
N53	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	5,196	466,00	0,84	391,44	2 033,92
N54	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	5,196	450,00	0,84	378,00	1 964,09

#### 765 - Krytina skládaná

17 099,51

41	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	171,880			40,00	6 875,20
			Zpětné použití demontované nové Folie "demontáž/zpětná montáž pro výměnu poškozených částí krovu" "2xE"2*44,03		88,060				
			"F"83,82		83,820				
			Součet		171,880				
53	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st.	m2	171,880			20,00	3 437,60
N55	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	280,341	28,40	0,84	23,86	6 687,81

2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na:

- a) montáž a demontáž plachty,  
b) opotřebení plachty.

"AA/2"(127,05-30,28)/2	48,385
"1xC"19,85	19,850
"1xD"40,226	40,226
"2xE"2*44,03	88,060
"F"83,82	83,820
Součet	280,341

36	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,092			750,00	69,00
37	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,092			325,00	29,90

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

33 183,36

N56	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení "Ošetření stávajících částí krovu - předpoklad"480	m2	480,000	11,20	0,84	9,41	4 515,84
N57	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	480,000	11,20	0,84	9,41	4 515,84
N58	K	783223111	Napouštěcí jednonásobný akrylátový fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	480,000	59,90	0,84	50,32	24 151,68