

Stavební rozpočet

Název stavby:	oprava vstupních zádveří	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby a účel:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Úřad práce Chomutov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	43	Schodiště				0,00	4 227,10	4 227,10		0,00
1	4300VD	Zřízení schodu před vstupem, beton, zámková dlažba	kpl	2,00	2 113,55	0,00	4 227,10	4 227,10	0,00	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)				0,00	4 147,12	4 147,12		0,00
2	45001VD	Zhotovení okapového chodníčku, beton	kpl	1,00	4 147,12	0,00	4 147,12	4 147,12	0,00	0,00
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				0,00	1 937,60	1 937,60		0,00
3	5900VD	Doplnění zámkové dlažby po vybourání obrubníků	kpl	1,00	1 937,60	0,00	1 937,60	1 937,60	0,00	0,00
	61	Úprava povrchů vnitřní				370,60	4 531,77	4 902,37		0,15
4	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří po montáži stěn	m	40,00	122,56	370,60	4 531,77	4 902,37	0,00	0,15
	62	Úprava povrchů vnější				11 116,36	25 536,53	36 652,89		2,80
5	622422521R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 %, případné otlučení	m2	49,95	583,79	6 272,76	22 887,63	29 160,39	0,05	2,70
6	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	49,95	150,00	4 843,59	2 648,91	7 492,50	0,00	0,10
	64	Osazování výplní otvorů				240 595,35	18 044,65	258 640,00		0,00
7	64002VD	D+M plastová stěna s vchodovými dveřmi, sklo průsvitné, neprůhledné, bezp. foli ks		2,00	73 320,00	136 409,30	10 230,70	146 640,00	0,00	0,00
8	64002VD	D+M plastová stěna vnitřní s dveřmi, sklo neprůhledné	ks	2,00	56 000,00	104 186,05	7 813,95	112 000,00	0,00	0,00
	711	Izolace proti vodě				67,58	6,63	74,21		0,02
9	711132101RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	4,00	18,55	67,58	6,63	74,21	0,01	0,02
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				7 277,73	5 816,52	13 094,25		3,48
10	712300010RA0	Odstranění povlakové krytiny	m2	33,15	35,00	0,00	1 160,25	1 160,25	0,09	3,12
11	712340012RAA	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 2x	m2	33,15	360,00	7 277,73	4 656,27	11 934,00	0,01	0,37
	733	Rozvod potrubí				0,00	2 420,52	2 420,52		0,00
12	73300VD	Úprava rozvodů topení vč. radiátorů	kpl	1,00	2 420,52	0,00	2 420,52	2 420,52	0,00	0,00
	764	Konstrukce klempířské				811,73	18 065,81	18 877,55		0,13
13	764929502R00	D+M odpadní trouby z popl.plechu, kruhové do D100 mm	m	6,00	624,59	71,57	3 675,96	3 747,53	0,00	0,00
14	764919596R00	D+M.kotlíku žlab.kónick.z popl.pl.pro půl.žl. rš 330	kus	2,00	439,53	0,00	879,06	879,06	0,00	0,00
15	764918910R00	D+M závětrné lišty z ocel.popl.plechu rš 250 mm	m	13,00	311,17	170,18	3 874,96	4 045,15	0,00	0,01
16	764918232R00	D+M okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 330 mm	m	10,10	472,68	283,72	4 490,34	4 774,07	0,00	0,02
17	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	13,00	40,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,02
18	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	2,00	25,40	0,00	50,80	50,80	0,00	0,00
19	764900040RAA	Demontáž odpadních trub	m	6,00	40,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,02
20	764900035RAA	Demontáž podokapných žlabů půlkruhových	m	10,10	40,00	0,00	404,00	404,00	0,00	0,05

21	764919231R00	D+M.oplech.okapů z popl. plechu na živičné krytině	m	10,10	417,52	286,25	3 930,68	4 216,94	0,00	0,02
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	15 950,00	15 950,00		0,22
22	767900020RAA	Demontáž a zpětná montáž obložení podhledů + doplnění	m2	29,00	550,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,01	0,22
	771	Podlahy z dlaždic				13 833,43	12 266,57	26 100,00		1,89
23	771950010RA0	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové	m2	29,00	900,00	13 833,43	12 266,57	26 100,00	0,07	1,89
	784	Malby				108,40	1 601,60	1 710,00		0,01
24	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	38,00	45,00	108,40	1 601,60	1 710,00	0,00	0,01
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				2 892,04	607,96	3 500,00		2,06
25	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	350,00	1 145,20	254,80	1 400,00	0,19	0,76
26	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	6,00	350,00	1 746,84	353,16	2 100,00	0,22	1,30
	94	Lešení a stavební výtahy				276,15	316,63	592,78		0,52
27	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	15,00	39,52	276,15	316,63	592,78	0,03	0,52
	96	Bourání konstrukcí				496,53	7 580,52	8 077,05		5,76
28	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, okapový chodníček	m3	0,32	2 144,75	0,00	686,32	686,32	2,20	0,70
29	965042241RT2	Bourání schodu před vchodem	m3	1,87	1 815,75	0,00	3 395,45	3 395,45	2,20	4,11
30	968072747R00	Vybourání kovových stěn prosklených pl. nad 4 m2	m2	49,84	80,16	496,53	3 498,75	3 995,27	0,02	0,95
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	2 301,07	2 301,07		0,00
31	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	11,00	209,19	0,00	2 301,07	2 301,07	0,00	0,00
	S0	Přesuny sutí				0,00	11 923,56	11 923,56		0,00
32	979981101R00	Kontejner, odvoz a likvidace, poplatek za skládku	t	6,00	1 250,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
33	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,00	487,26	0,00	2 923,56	2 923,56	0,00	0,00
Celkem:								415 128,07		