

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo „Výstavba nové nafukovací haly s vytápěním“ ze dne 31. 7. 2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zasilání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech technických je za objednatele oprávněn jednat investiční technik MČ Brno-Líšeň
ing. Luboš Věrný, [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: CALYPSO GROUP s.r.o.
Sídlo: Brožíkova 550, 530 09 Pardubice
IČO: 288 31 365
DIČ: CZ 288 31 365
Zastoupená: Ing. Radimem Hájkem, jednatelem společnosti
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu dodatku č. 2.

I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo upravuje v souladu s § 222 odst. 7, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek položky soupisu stavebních prací uvedených ve smlouvě o dílo za nové položky soupisu stavebních prací.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplňcích původní smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět smlouvy odst. 2.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle přiloženého **upraveného soupisu stavebních prací**, projektové dokumentace zpracované JŠ projekční a inženýrská, s.r.o. (dále jen dílo).

Čl. 3 Způsob a termín zhotovení díla, předání díla odst. 3.1

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo: výstavba nové (dodání a postavení) nafukovací haly s vytápěním o rozměrech 43,50 x 34,50, výstavba plynové a elektro přípojek nejpozději do 10 pracovních dní od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na^{4/4}..... schůzi konané dne^{1.3.2018}.....

V Brně dne: 1.3.2018

V BRNĚ dne: 7.3.2018

Za Objednatel

Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ

4)

Za Zhotovitele

Ing. Radim Hájek, jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 –Soupis stavebních prací

ZMĚNOVÝ LIST

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
D1.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
171104	Nafukovací hala Líšeň	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	171104
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
J	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0 Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0 Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	171104 Nafukovací hala Líšeň	Rozpočet :
Objekt :	D1.1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-24 551	0	0	0	0
5 Komunikace	8 658	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	15 893	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	171104 Nafukovací hala Líšeň	Rozpočet:
Objekt :	D1.1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113109305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.5 cm DOUČTOVÁNÍ VĚTŠÍ TLOUŠTKY - ROZDÍLU	m2	106,54	182,50	19 443,55
		přípojka plynu:7,2*0,7		5,04		
		trasa plyn:(1,6+38,4)*,7		28,00		
		trasa elektro:(8+33,9+7,7+7,9)*,7		40,25		
		společná trasa:(35,2+11+1,3)*,7		33,25		
2	132201101R00	VÝKOPY - RUČNĚ 50% STROJNĚ 50%, š.výkopu 0,5m	m3	-32 665,02	1,00	-32 665,02
		PŮVODNÍ - RUČNÍ VÝKOP 163,8025m3 x 600Kč:-98281,5		-98 281,50		
		SKUTEČNOST - RUČNÍ VÝKOP Z 50% = 60,6437m3 x 600Kč:36386,22		36 386,22		
		- STROJNÍ VÝKOP Z 50% = 60,6437m3 x 482Kč:29230,2634		29 230,26		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-33,90	150,00	-5 085,30
		SKUTEČNOST: oproti původnímu rozpočtu - poloviční množství, polovina byla kopána strojně, šířka 0,5m:				
		přípojka plynu:7,2*0,5*(1,25-0,25-.45)		1,98		
		trasa plyn:(1,6+38,4)*,5*(1,25-0,25-.45)		11,00		
		trasa elektro:(8+33,9+7,7+7,9)*,5*(1,25-.25-.45)		15,81		
		společná trasa:(35,2+11+1,3)*,5*(1,25-0,25-.45)		13,06		
		výkopy mimo zpevněné plochy:				
		trasa plyn v prostoru s keří u vstupu do areálu:(11,5+1)*,5*(1,25-.25)		6,25		
		společná trasa v prostoru hřiště:(2,4+6,9+4,4+26,7-4,6)*,5*(1,25-.25)		17,90		
		startovací a cílová jáma protlaku:2,5*2*1,5*2*,5		7,50		
		PŮVODNÍ VÝMĚRA:-107,407		-107,41		
4	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 ODEČET NEPROVÁDĚNO	m2	-116,60	42,00	-4 897,20
		trasa plyn v prostoru s keří u vstupu do areálu:-(11,5+1)*2		-25,00		
		společná trasa v prostoru hřiště:-(2,4+6,9+4,4+26,7-4,6)*2		-71,60		
		startovací a cílová jáma protlaku:-2,5*4*2		-20,00		
5	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ ODEČET - NEPROVÁDĚNO	kg	-12,83	105,00	-1 346,73
Celkem za 1 Zemní práce						-24 550,70
Díl: 5 Komunikace						
6	578131111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 3 cm	m2	23,96	361,35	8 657,95
		SKUTEČNOST:130,5		130,50		
		PŮVODNÍ VÝMĚRA:-106,54		-106,54		
Celkem za 5 Komunikace						8 657,95
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
7	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	23,96	185,00	4 432,60
		SKUTEČNOST :130,5		130,50		
		PŮVODNÍ VÝMĚRA:-106,54		-106,54		
8	919735112R00	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	76,40	150,00	11 460,00
		SKUTEČNOST:380,8		380,80		
		PŮVODNÍ VÝMĚRA:-304,4		-304,40		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						15 892,60