

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 201700239/OR**

číslo smlouvy objednatele: 201800025/OR

číslo smlouvy zhotovitele: .....<sup>7890</sup>.....

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Český Brod</b>
Sídlo objednatele:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
zastoupené	starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních Mgr. Hanou Dočkalovou, Ing. Petrem Čermákem - ve věcech technických, tel: [REDACTED]
IČ:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Tost.cz, s.r.o.</b>
Sídlo zhotovitele	Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupen	Františkem Vavříčkou, jednatelem společnosti
IČ:	25956019
DIČ:	CZ25956019
Bankovní spojení zapsaný:	[REDACTED] OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17388

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 k SoD.

**1.**

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 18. 10. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo na akci „Český Brod – stavební úpravy komunikačních prostor čp. 282“, číslo objednatele 201700239/OR, číslo zhotovitele .....<sup>7890</sup>.....

**Čl. III. Předmět smlouvy:**

Rozsah předmětu plnění díla se mění o méněpráce spočívající v neprovedení dílčích prací v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se o stavební práce a dodávky nerealizované a to:

- Zemní práce pro výtahovou šachtu evakuačního výtahu v hornině tř. 3
- Provedení skladby svislých izolací proti vodě z asfaltových pásů – jižní strana budovy od výtahové šachty k levému zadnímu rohu východní strany budovy, včetně stávajících stěn výtahové šachty v prostoru 1. PP
- Provedení šterkové podkladní vrstvy pod základovou desku výtahové šachty evakuačního výtahu ve výměře nižší než dle původního výkazu výměr z projektové dokumentace pro zadání
- Provedení konstrukce výtahové šachty dle PD a to pouze venkovní monolitické stěny a stěny z bednicích dílců vyplněné betonem, vč. vyztužení.

- Provedení a dodávka evakuačního výtahu dle specifikace dané v PD.
- Provedení zemních prací, zpevněných ploch a souvisejících konstrukcí – východní strana a část severní strany od levého rohu budovy k novému vstupu do budovy
- Provedení podchycení základových konstrukcí ve výměře nižší než dle původního výkazu výměr z projektové dokumentace pro zadání Veřejné zakázky malého rozsahu
- Okapový chodníček z kačírku – východní strana a část severní strany od levého rohu k novému vstupu do budovy
- Neprovádění štukové omítky a malby vnitřní stěny v m. č. 334a u zařizovacích předmětů o výšce 2,0m

Rozsah Předmětu díla se dále upravuje o vícepráce v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se o stavební práce a dodávky realizované a to:

- zemní práce pro výtahovou šachtu evakuačního výtahu v hornině tř. 5
- provedení svislých izolací proti vodě z vodostavebního betonu třídy C30/37 tl. cca 150mm, vč. vyztužení KARI sítí a ukotvení kotvami do skalního a zděného podkladu – jižní strana budovy od výtahové šachty k levému zadnímu rohu východní strany budovy, včetně stávajících stěn v prostoru výtahové šachty v 1. PP
- nové provedení svislých nosných konstrukcí, vč. vyztužení ze všech čtyřech stran výtahové šachty, střešní konstrukce a zastropení výtahové šachty v důsledku nutného posunutí šachty směrem od jižní fasády spolu se souvisejícími konstrukcemi a úpravami napojení na stávající stěny, podlahy a ostatní konstrukce Pavilonu A
- změna třídy betonu monolitických stěn výtahové šachty a opěrné stěny z třídy C 25/30 na třídu C30/37 dle upřesnění Statické části PD
- změna třídy betonu stěn výtahové šachty z bednicích dílců z třídy výplňového betonu C12/15, uvedeného v rozpočtu pro VŘ, která nedopovídala dané třídě betonu C 25/30 dle Statické části PD
- osazení a dodávka 4 ks kouřotěsných dveří v ostění před dveřmi nového evakuačního výtahu na straně z výtahu do vlastní budovy. Tyto dveře jsou nutné dle požadavků HZS.
- demolice 0,5m výšky kolektoru pro teplovod, vč. rozvodů potrubí
- přeložka funkčních rozvodů potrubí teplovodu – východní strana a část severní strany budovy od levého rohu k novému vstupu dovnitř budovy
- demolice stávající rozpadající se stěny a nová opěrná monolitická stěna s vyztužením KARI sítěmi pro zamezení poškození kolektoru teplovodu z pavilonu J do pavilonu A – levý zadní roh východní strany budovy po stěnu u nádrží s kyslíkem
- demolice rozpadající se šachty u VZT potrubí – východní strana budovy a nová šachta pro VZT potrubí
- zateplení soklu jižní strany od výtahové šachty k levému rohu východní strany z XPS polystyrenu tl.80mm, vč. přestěrkování lepidlem, bez finální úpravy soklu fasádní omítkou
- provedení a dodávka okapového chodníčku z betonové dlažby šedé hladké Best chodníková 400x400x50mm s osazením a dodávkou záhonového obrubníku a nahrazení části ploch z kačírku plochami pro osetí trávnikem – východní strana a část severní strany budovy od levého rohu budovy k novému vstupu do budovy
- provedení a dodávka keramického obkladu vnitřní stěny u zařizovacích předmětů v m. č. 334a o výšce 2,0m.



Práce jsou specifikovány v rozpočtech R89-0. 01. 04a), a b), R890-B. 02. 01a) a b), R890-B. 02. 02a) a b), R890-B. 02. 03a) a b), R890-B. 03. 03a) a b) a R890-B. 04. 01a) a b), vč. rekapitulací, které uvádí celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedeného díla a záruky na dílo.

#### **Čl. IV. Doba a místo plnění**

4.1 Termín dokončení díla se prodlužuje o 49 dní, tedy z původních 180dní na 229dní. Zahájení stavby dne: 20. 11. 2017. Dokončení díla dne: 7. 7. 2018.

#### **Čl. V. Cena za dílo**

Cena za zhotovení díla se v odstavci 5. 1. mění a bude znít takto:

Stanovuje se cena smluvní, konečná a nejvýše přípustná za zhotovení díla:

<b>SoD bez DPH</b>	<b>19.800.000,00 Kč</b>
<b>Změnový list č. 1</b>	
R890-B.01.04 a), b), vč. rekapitulace:	91.404,02 Kč
<b>Změnový list č. 2</b>	
R890-B.02.03.01a), b), R890-B.02.03.02a), b)	
R890-B.02.03.03a), b), vč. rekapitulace:	649.722,19 Kč
<b>Změnový list č. 3</b>	
R890-B.03.03a), b), vč. rekapitulace:	305.343,29 Kč
<b>Změnový list č. 4 - kouřotěsné dveře</b>	
R890-B.04.01a), b), vč. rekapitulace:	780.435,20 Kč
<b>Změnové listy č. 1-4 celkem bez DPH:</b>	<b>1.826.904,70 Kč</b>
(z toho vícepráce bez DPH	2.246.528,89 Kč
z toho méněpráce bez DPH	-419.624.19 Kč)
<b>Celková a konečná cena díla bez DPH</b>	<b>21.626.904,70 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>4.541.649,99 Kč</b>
<b>Celková a konečná cena díla vč. DPH</b>	<b>26.168.554,69 Kč</b>

Plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti. Celková a konečná cena díla obsahuje všechny práce potřebné pro bezvadné provedení díla, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 26.168.554,69 Kč (21.626.904,70 Kč bez DPH).

Odst. 5. 1 b) se doplňuje takto:

Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle Sborníku stavební prací RTS a. s. pro rok 2017 ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, nebo dle Sborníku stavebních prací ÚRS Praha pro rok 2017/I ve výši max. 80% těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší.

#### **Čl. VI. Platební podmínky**

6.5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je stanovena a mění se z 45 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli na 30 kalendářních dnů od dne jejího doručení objednateli.

#### **Čl. XVIII. Závěrečná ujednání**

18.19. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.


18.20. Tento Dodatek č.1 k SoD je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení



**STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282"**

**ZMĚNOVÝ LIST Č.1**

<b>Rekapitulace rozpočtu R890-B.01.04</b>	
Rozpočet R890-B.01.04a vícepráce	98 116,65 Kč
Rozpočet R890-B.01.04b méněpráce	-6 712,63 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>91 404,02 Kč</b>



**.CZ** 3)  
RADOST  
Ledeč nad Sázavou  
Tel.: 777 728 224



Rozpočet R890-B.01.04a vícepráce

Poř.	Kód	Popis	Výměra MJ	cena	Cena	Cen. soustava
		001.: Zemní práce			55 301,40 Kč	
1.	133401101.R	Hloubení šachet v hornině tř. 5-6	33,075 m3	1 672,00 Kč	55 301,40 Kč	RTS
		0096: Bourání konstrukcí			16 677,92 Kč	
3.	120901102	Bourání konstrukcí cihelných na maltu	8,0073 m3	1 214,00 Kč	9 720,86 Kč	RTS
4.	216904112.R	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	59,462 m2	117,00 Kč	6 957,05 Kč	RTS
		099.: Přesun hmot HSV			22 101,75 Kč	
416.	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	14,814 t	666,00 Kč	9 865,79 Kč	Položka SoD
417.	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	14,814 t	137,00 Kč	2 029,45 Kč	Položka SoD
418.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	281,457 t	12,00 Kč	3 377,48 Kč	Položka SoD
419.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	14,814 t	461,00 Kč	6 829,03 Kč	Položka SoD
		0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svr			4 035,58 Kč	
441.	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	9,008 m2	448,00 Kč	4 035,58 Kč	Položka SoD
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>98 116,65 Kč</b>	

**Rozpočet R890-B.01.04b-RK méněpráce**



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	cena	Cena	Cen. soustava	
		001.: Zemní práce					-6 712,63 Kč	
420	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-33,075	127,00 Kč	-4 200,53 Kč	ÚRS 2016-II	
93	635111142. AH	Násyp pod podlahy z kameniva 0-63 s udusáním - tl. 300 mm	m3	-2,1471	1 170,00 Kč	-2 512,11 Kč		
		<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>-6 712,63 Kč</b>		



# STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282"

## ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Rekapitulace rozpočtů R890-B.02.03.01-B.02.03.03	
dílčí rozpočet číslo	celkem
Rozpočet R890-B.02.03.01a vícepráce	561 964,67 Kč
Rozpočet R890-B.02.03.01b méněpráce	-83 600,75 Kč
Rozpočet R890-B.02.03.02a vícepráce	169 820,28 Kč
Rozpočet R890-B.02.03.02b méněpráce	-47 349,26 Kč
Rozpočet R890-B.02.03.03a vícepráce	56 093,76 Kč
Rozpočet R890-B.02.03.03b méněpráce	-7 206,50 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>649 722,19 Kč</b>





Výtahová šachta a sokl spodní část - R890-B.02.03.01a vícepráce

POŘ.	KÓD	POPIS	Výměra MJ	Jedn. Cena	Cena
<b>S: ČESKÝ BROD - Stavební úpravy komunikačních prostor budovy č.p. 282</b>					<b>561 964,67 Kč</b>
<b>D.1.1: Architektonicko-stavební řešení</b>					<b>7 427,78 Kč</b>
<b>VN_01: Nadzemní část obvodové stěny výtahové šachty</b>					<b>7 427,78 Kč</b>
141.	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	10,740 m2	256,00 Kč	2 749,44 Kč
142.	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	10,740 m2	359,00 Kč	3 855,66 Kč
143.	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	10,740 m2	76,60 Kč	822,68 Kč
<b>D.1.1.2.3.02: Svislé konstrukce</b>					<b>432 478,00 Kč</b>
<b>003: Svislé konstrukce</b>					<b>432 478,00 Kč</b>
<b>0031: Zdi pozemních staveb</b>					<b>240 749,10 Kč</b>
442.	311113124.AH	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 - vč. napojení na stávající konstrukce	90,130 m2	1 840,00 Kč	165 839,20 Kč
443.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	1,987 t	37 700,00 Kč	74 909,90 Kč
<b>D113 - 0034: Stěny a příčky</b>					<b>191 728,90 Kč</b>
445.	341321410.AH	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - vč. napojení na stávající konstrukce	0,690 m3	3 210,00 Kč	2 214,90 Kč
446.	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	47,380 m2	381,00 Kč	18 051,78 Kč
447.	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	47,380 m2	134,00 Kč	6 348,92 Kč
448.	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	4,037 t	40 900,00 Kč	165 113,30 Kč
<b>HSV - HSV</b>					<b>111 904,77 Kč</b>
<b>2 - Zakládání</b>					<b>49 319,28 Kč</b>
4.	279321511	ŽB základových zdí C30/37	9,100 m3	2 680,00 Kč	24 388,000 Kč
5.	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	51,000 m2	288,80 Kč	14 728,800 Kč
6.	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	51,000 m2	119,20 Kč	6 079,200 Kč
10.	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	0,199 t	20 720,00 Kč	4 123,280 Kč
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>26 734,80 Kč</b>
13.	3/001	Příplatek za rozdíl mezi betonem C12/15 a betonem C25/30 výtahové šachty - ztracené bednění výtahové šachty	34,000 m3	390,00 Kč	13 260,000 Kč
14.	3/002	Příplatek za rozdíl mezi betonem C25/30 a betonem C30/37 výtahové šachty - monolitická konstrukce výtahové šachty, opěrná stěna	33,480 m3	270,00 Kč	9 039,600 Kč
21.	312272323	Zdivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	1,2 m3	3 696,00 Kč	4 435,200 Kč
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>30 333,60 Kč</b>
143	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	22,520 m2	76,60 Kč	1 725,03 Kč
15.	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	36,032 m2	387,20 Kč	13 951,590 Kč

Výtahová šachta a sokl spodní část - R890-B.02.03.01a vícepráce

POŘ.	KÓD	POPIS	Výměra MJ	Jedn. Cena	Cena
16.	283764210	Isover sokl 3000 tl. 80mm	36,753 m2	299,20 Kč	10 996,498 Kč
20.	631319012.a	Příplatek za stržení povrchu hlavy parapetní části přibetonované parapetní části přibetonovaného základu v tloušťce betonové vrstvy do 150mm ve sklonu do 3%	25,42 m	144,00 Kč	3 660,48 Kč
<b>998 - Přesun hmot</b>					<b>5 517,09 Kč</b>
9.	9698011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	26,024 t	212,00 Kč	5 517,088 Kč
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>					<b>10 154,11 Kč</b>
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>					<b>10 154,11 Kč</b>
18.	764216448	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 700 mm	22,14 m	452,80 Kč	10 024,99 Kč
19.	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	100,25 %	1,29 Kč	129,12 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>561 964,67 Kč</b>

Výtahová šachta a sokl - R890-B.02.03.01b méněpráce

POŘ.	KÓD	POPIS	Výměra MJ	Jedn.cena	Cena
162.	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	- 44,220 m2	307,00 Kč	-13 575,54 Kč
163.	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	- 44,220 m2	51,20 Kč	-2 264,06 Kč
164.	XAH.008	Asfaltová penetrační emulze	- 44,220 m2	51,20 Kč	-2 264,06 Kč
165.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	- 44,220 m2	133,00 Kč	-5 881,26 Kč
166.	XAH.009	Hydroizolační asfaltový pás SBS podkladní - tl. 4 mm	- 44,220 m2	154,00 Kč	-6 809,88 Kč
167.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	- 44,220 m2	133,00 Kč	-5 881,26 Kč
168.	XAH.010	Hydroizolační asfaltový pás SBS vrchní - tl. 3 mm	- 44,220 m2	143,00 Kč	-6 323,46 Kč
439.	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	- 5,825 m3	6 970,00 Kč	-40 601,23 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>-83 600,75 Kč</b>



Výtahová šachta a sokl spodní část R890-B.02.03.02A vícepráce

ROZPOČET

POŘ.	KÓD	POPIS	Výměra MJ	Jedn. Cena	Cena
<b>D1 - D.1.1: Architektonicko-stavební řešení</b>					<b>63 517,69 Kč</b>
<b>D32 - D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace</b>					<b>63 517,69 Kč</b>
<b>D39 - D.1.1.3.04: Skladby</b>					<b>24 064,68 Kč</b>
<b>D40 - HN: Horizontální nové konstrukce</b>					<b>24 064,68 Kč</b>
<b>D42 - HN_01: Podlaha na stropní konstrukci, homogenní PVC v suchých provozech</b>					<b>8 705,20 Kč</b>
72.	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	4,000 m	58,90 Kč	235,60 Kč
73.	28411006.AH	Lišta speciální soklová PVC samolepící	4,000 m	56,40 Kč	225,60 Kč
74.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	6,000 m2	115,00 Kč	690,00 Kč
75.	28411021.AH	PVC homogenní zátěžové tl. 2 mm - světle šedé barvy	6,000 m2	463,00 Kč	2 778,00 Kč
76.	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm - tl. 16 mm	4,800 m2	779,00 Kč	3 739,20 Kč
31.	D42/001	Příplatek za malou plochu jednotlivě; doplnění - individuální kalkulace	7,2 m2	144,00 Kč	1 036,80 Kč
<b>HN_02: Podlaha na stropní konstrukci, homogenní PVC v suchých provozech</b>					<b>3 975,20 Kč</b>
77.	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	2,000 m	58,90 Kč	117,80 Kč
78.	28411006.AH	Lišta speciální soklová PVC samolepící	2,000 m	56,40 Kč	112,80 Kč
79.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	3,000 m2	115,00 Kč	345,00 Kč
80.	28411021.AH1	PVC homogenní zátěžové tl. 2 mm - oranžové barvy	3,000 m2	510,00 Kč	1 530,00 Kč
81.	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm - tl. 16 mm	2,400 m2	779,00 Kč	1 869,60 Kč
<b>D47 - HN_06: Strop výtahové šachty a propojovacího krčku</b>					<b>6 386,28 Kč</b>
110.	XAH 102	oplechování výtahové šachty; oplechování nové výtahové šachty; Rozměry: rozvinutá šířka 3340 mm; - Materiál: pozinkovaný plech tl. 0,6	1,009 m	3 420,00 Kč	3 450,78 Kč
118.	762341026.AH	Bednění stěch z desek OSB tl 22 mm - vč. kotvicích trnů	7,125 m2	412,00 Kč	2 935,50 Kč
<b>D53 - D.1.1.3.4.1.01: Sanační souvrství výtahová šachta</b>					<b>4 998,00 Kč</b>
138.	XAH.010	Hydroizolační asfaltový pás SBS vrchní - tl. 3 mm	17,000 m2	294,00 Kč	4 998,00 Kč
<b>D.1.1.3.05: Povrchové úpravy</b>					<b>31 649,79 Kč</b>
<b>006: Úpravy povrchu</b>					<b>31 649,79 Kč</b>
<b>0061: Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>31 649,79 Kč</b>
174.	612321141.AH	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - vč. omítkových lišt	93,115 m2	287,00 Kč	26 724,01 Kč
175.	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	93,115 m2	52,90 Kč	4 925,78 Kč
<b>784: Malby</b>					<b>7 803,22 Kč</b>
<b>784.: Malby</b>					<b>7 803,22 Kč</b>
183.	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	138,355 m2	56,40 Kč	7 803,22 Kč
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>					<b>83 337,91 Kč</b>
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>25 690,54 Kč</b>
32.	312311961	Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 25/30	1,2 m3	2 392,00 Kč	2 870,40 Kč
1.	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	37,0 kus	489,60 Kč	18 115,20 Kč
2.	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	2,31 m2	512,00 Kč	1 182,72 Kč



3.	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	2,31	m2	108,00 Kč	249,48 Kč
4.	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	3,495	m2	529,60 Kč	1 850,95 Kč
5.	346272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z porobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	2,73	m2	520,80 Kč	1 421,78 Kč
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>						<b>10 388,42 Kč</b>
6.	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	3,538	m3	2 688,00 Kč	9 510,48 Kč
8.	417238122	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	6,99	m	125,60 Kč	877,94 Kč
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>3 207,30 Kč</b>
33.	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	1,0	m3	2 416,00 Kč	2 416,00 Kč
34.	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	1,0	m3	302,40 Kč	302,40 Kč
35.	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	1,0	m3	83,20 Kč	83,20 Kč
36.	632481212	SeparáčnÍ vrstva z asfaltovaného pásu	3,4	m2	24,96 Kč	84,86 Kč
11.	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	7,2	m2	44,56 Kč	320,83 Kč
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>43 209,16 Kč</b>
12.	985564212	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 8 mm do chemické malty	290,157	kus	100,00 Kč	29 015,70 Kč
13.	953945144	Kotvy mechanické M 16 dl 255 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	54,767	kus	204,80 Kč	11 216,28 Kč
	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	6,99	m	304,00 Kč	2 124,96 Kč
	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	13,98	m	60,96 Kč	852,22 Kč
<b>997 - Přesun sutě</b>						<b>842,49 Kč</b>
464.	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	1,265	t	666,00 Kč	842,49 Kč
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>						<b>22 964,68 Kč</b>
<b>712 - Poviakové krytiny</b>						<b>121,38 Kč</b>
17.	712331101	Provedení poviakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	14,45	m2	8,40 Kč	121,38 Kč
<b>762 - Konstrukce tesařské</b>						<b>19 000,45 Kč</b>
18.	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím máčením třída ohrožení 3 a 4	0,462	m3	657,60 Kč	303,81 Kč
19.	762332142	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami	27,5	m	136,80 Kč	3 762,00 Kč
20.	605111660	řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I.	0,462	m3	5 104,00 Kč	2 358,05 Kč
21.	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	15,4	m2	35,44 Kč	545,78 Kč
22.	605141130	řezivo jehličnaté, střední latě impregnované dl 2 - 3,5 m	0,173	m3	4 864,00 Kč	841,47 Kč
25.	762823112	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 mezi nosnou kčí	86,388	m	34,00 Kč	2 937,19 Kč
26.	605111660	řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I.	1,452	m3	5 104,00 Kč	7 411,01 Kč
27.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	181,593	%	4,63 Kč	841,14 Kč
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>						<b>1 223,89 Kč</b>
31.	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	7,59	m	159,20 Kč	1 208,33 Kč
39.	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	12,083	%	1,29 Kč	15,56 Kč
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>						<b>1 141,34 Kč</b>
28.	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	0,059	kg	43,04 Kč	2,54 Kč
29.	130104320	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 6 mm	0,065	t	17 520,00 Kč	1 138,80 Kč
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>1 477,63 Kč</b>
30.	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	12,232	m2	120,80 Kč	1 477,63 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>169 820,28 Kč</b>

Výtahová šachta R890-B.02.03.02b - méněpráce

POŘ.	KÓD	POPIS	Výměra MJ	Jedn.cena	Cena
113.	762341032.AH	Bednění střech z desek OSB tl 12,5 mm	- 12,000 m2	266,00 Kč	-3 192,00 Kč
114.	XAH.028	D+M laťování z hliníkových profilů 30x50 mm	- 18,000 m	205,00 Kč	-3 690,00 Kč
116.	713151156.AH	Montáž izolace tepelné střech šikmých z desek sklonu do 30° tl do 180 mm	- 8,275 m2	102,00 Kč	-844,05 Kč
117.	63148107.AH	Deska minerální střešní izolační tl. 160 mm	- 8,275 m2	717,00 Kč	-5 933,18 Kč
119.	763164655.AH	SDK deska 1xDF 12,5 - vč. kotvicích prvků	- 8,275 m2	585,00 Kč	-4 840,88 Kč
120.	713141182.AH	Montáž izolace tepelné ukončení střech tl přes 170 mm šrouby, budova v do 20 m - vč. kotvicích prvků	- 0,303 m2	154,00 Kč	-46,66 Kč
450.	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	- 0,281 t	41 000,00 Kč	-11 521,00 Kč
451.	13010748.AH	Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm - včetně všech nátěrů (základní, antikorozní, protipožární)	- 0,019 t	61 500,00 Kč	-1 168,50 Kč
452.	13010956.AH	Ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=160 mm - včetně všech nátěrů (základní, antikorozní, protipožární)	- 0,262 t	61 500,00 Kč	-16 113,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>-47 349,26 Kč</b>

Výtahová šachta R890\_B.02.03.03a vícepráce

POŘ.	KÓD	POPIS	Výměra MJ	Jedn. Cena	Cena
<b>Celkem</b>					<b>56 093,76 Kč</b>
<b>D1 - D.1.1: Architektonicko-stavební řešení</b>					<b>22 371,88 Kč</b>
<b>D32 - D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace</b>					<b>22 371,88 Kč</b>
<b>781: Obklady</b>					<b>14 717,88 Kč</b>
<b>781.: Obklady</b>					<b>14 717,88 Kč</b>
176.	612321121.ah	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně vč omítkových lišt	11,56 m2	225,00 Kč	2 601,00 Kč
178.	XAH.019	Hydroizolační stěrka pod obklady - svisle	6,00 m2	461,00 Kč	2 766,00 Kč
179.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	11,56 m2	39,90 Kč	461,24 Kč
180.	781474112.AH	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - vč. řezání, tmelení a spárování	11,56 m2	564,00 Kč	6 519,84 Kč
181.	XAH.014	Keramické obklady 300x600 mm - barva světle šedá	11,56 m2	205,00 Kč	2 369,80 Kč
<b>D68 - D.1.1.3.09: Ostatní</b>					<b>7 654,00 Kč</b>
<b>D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>7 654,00 Kč</b>
<b>D70 - 0094: Lešení a stavební výtahy</b>					<b>7 654,00 Kč</b>
210.	949321211.AH	Příplatek k lešení dílcovému do šachet v do 30 m za první a ZKD den použití	356,00 m	21,50 Kč	7 654,00 Kč
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>					<b>33 721,88 Kč</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>33 721,88 Kč</b>
25	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	562,437 m2	36,88 Kč	20 742,68 Kč
26	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	104,0 kus	124,80 Kč	12 979,20 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>56 093,76 Kč</b>

Výtahová šachta R890\_B.02.03.03b méněpráce



POŘ.	KÓD	POPIS	Výměra MJ	Jedn. Cena	Cena
173.	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	-11,56 m2	154,00 Kč	-1 780,24 Kč
174.	612321141.AH	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - vč. omítkových lišt	-11,56 m2	287,00 Kč	-3 317,72 Kč
175.	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	-23,12 m2	52,90 Kč	-1 223,05 Kč
<b>784: Malby</b>					
<b>784.: Malby</b>					
182.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	-11,56 m2	20,20 Kč	-233,51 Kč
183.	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	-11,56 m2	56,40 Kč	-651,98 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>-7 206,50 Kč</b>



**STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282"**

**ZMĚNOVÝ LIST Č.3**

<b>Rekapitulace rozpočtu R890-B.03.03</b>	
Rozpočet R890-B.03.03a vícepráce	480 098,33 Kč
Rozpočet R890-B.03.03b méněpráce	-174 755,04 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>305 343,29 Kč</b>



**CZ** 3)  
DOST  
eč nad Sázavou  
l: 777 728 224



**Rozpočet R890-B.03.03a vícepráce**

Poř. Kód	Popis	Výměra MJ	Jedn. Cena	Cena
3.	132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	8,95 m3	666,00 Kč	5 961,39 Kč
10.	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	8,95 m3	56,20 Kč	503,05 Kč
11.	162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	8,95 m3	82,70 Kč	740,25 Kč
12.	162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	80,56 m3	35,90 Kč	2 892,08 Kč
441.	451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	4,14 m2	448,00 Kč	1 856,51 Kč
448.	341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	0,37 t	40 900,00 Kč	15 307,80 Kč
446.	341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	0,00 m2	381,00 Kč	0,00 Kč
447.	341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	0,00 m2	134,00 Kč	0,00 Kč
433.	274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30	1,20 m3	3 370,00 Kč	4 044,00 Kč
442.	311113124.AH Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C	26,32 m2	1 840,00 Kč	48 422,36 Kč
5	Příplatek za rozdíl mezi betonem C12/15 a betonem C25/30 výtahové šachty	6,05 m3	390,00 Kč	2 360,59 Kč
6	411351201 Bednění stropů deskových podepření do 3,5m	6,10 m2	421,60 Kč	2 571,76 Kč
7	411351204 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m	6,10 m2	137,60 Kč	839,36 Kč
458.	413941123.AH Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 - vč. napojení na stávající	0,14 t	34 800,00 Kč	4 802,40 Kč
459.	13010746 Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm	0,14 t	26 600,00 Kč	3 670,80 Kč
437.	273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30	1,36 m3	2 880,00 Kč	3 927,05 Kč
438.	273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	0,06 t	37 200,00 Kč	2 410,56 Kč
8	Dodávka + montáž pokop pochozí plechový/kompozitní zatížení A rozměru do 600/600mm. Např. <a href="https://www.poklopy.cloud/pro-pesi-pro-sachtu-js-600x600-mm">https://www.poklopy.cloud/pro-pesi-pro-sachtu-js-600x600-mm</a>	1,00 ks	2 990,00 Kč	2 990,00 Kč
9.	120901102 Bourání konstrukcí cihelných na maltu	2,50 m3	1 214,00 Kč	3 030,14 Kč
	<i>odbourání 1 šáru přízdívky topného kanálu</i>	<i>2,50 m3</i>		
10.	216904112.R00 Očištění tlakovou vodou zdva stěn	12,48 m2	117,00 Kč	1 460,16 Kč
13	279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné	16,8 m2	288,80 Kč	4 851,84 Kč
14	279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné	16,8 m2	119,20 Kč	2 002,56 Kč
16	279321511 ŽB základ zdí C30/37	4,2 m3	2 688,00 Kč	11 289,60 Kč
17	279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	0,052 t	20 720,00 Kč	1 077,44 Kč
18	985564212 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 8 mm do chemické malty	57,6 kus	100,00 Kč	5 760,00 Kč
17.	961044111.AH Bourání základů smíšených	21,69 m3	2 590,00 Kč	56 182,80 Kč
24.	963051113.AH Bourání betonových desek tl přes 80 mm	4,00 m3	2 560,00 Kč	10 240,00 Kč
5	733110810 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	242,59 m	38,00 Kč	9 218,42 Kč
416.	997013114 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	65,37 t	666,00 Kč	43 535,53 Kč

417.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	65,37 t	137,00 Kč	8 955,51 Kč
418.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1 242,00 t	12,30 Kč	15 276,66 Kč
419.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	65,37 t	461,00 Kč	30 134,96 Kč
6	1191421.R00	Dočasné zajištění kabelů do počtu 3 kabelů	49,36 m	158,40 Kč	7 818,62 Kč
7	rozpoet list 1	<b>Přemístění rozvodů CZT viz samostatný rozpočet</b>	1,00 kpl	125 455,20 Kč	125 455,20 Kč
8	91656-111.R00	Osazení záhonového obrubníku do lože z B12,5 s opěrou	49,00 m	102,40 Kč	5 017,60 Kč
9	59217310	Obrubník záhonový 500x50x250 mm	100,94 ks	27,00 Kč	2 725,38 Kč
12	91810-111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb B12,5	2,18 m3	2 260,00 Kč	4 921,78 Kč
13	59681-1111.R00	Kladení dlaždic pro pěší, lože z kameniva	19,60 m2	108,00 Kč	2 116,80 Kč
14	592-46000	Dlažba betonová šedá chodníková 40x40x5cm betonová STANDARD	19,99 m2	199,00 Kč	3 978,41 Kč
730.	182303113.ah	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl. 50 mm, rovina ve svahu do 1:1	78,40 m2	26,00 Kč	2 038,40 Kč
731.	10371500.AH	Substrát pro trávníky	11,76 m3	1 430,00 Kč	16 816,80 Kč
732.	181411133	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	78,40 m2	29,30 Kč	2 297,12 Kč
733.	00572410	Osivo směs travní parková	5,28 kg	113,00 Kč	596,64 Kč
<b>Cena celkem za práce bez DPH</b>					<b>480 098,33 Kč</b>

**Rozpočet R890-B.03.03b méněpráce**


Poř. Kód	Popis	Výměra MJ	Jedn. Cena	Cena
3.	132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	103,05 m3	-666,00 Kč	-68 630,05 Kč
4.	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	103,05 m3	-23,50 Kč	-2 421,63 Kč
5.	151301201 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	63,84 m2	-154,00 Kč	-9 831,36 Kč
6.	151301401 Zřízení vzepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	63,84 m2	-235,00 Kč	-15 002,40 Kč
7.	151301211 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	63,84 m2	-81,00 Kč	-5 171,04 Kč
8.	151301411 Odstranění vzepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	63,84 m2	-53,50 Kč	-3 415,44 Kč
10.	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	206,10 m3	-56,20 Kč	-11 582,61 Kč
11.	162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	103,05 m3	-82,70 Kč	-8 522,08 Kč
12.	162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	927,43 m3	-35,90 Kč	-33 294,85 Kč
126.	637121116 Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusáním	25,620 m2	-659,00 Kč	-16 883,58 Kč
<b>Cena celkem za práce bez DPH</b>				<b>-174 755,04 Kč</b>




**STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282"**

**ZMĚNOVÝ LIST Č.4**

<b>Rekapitulace rozpočtu R890-B.04.01</b>	
	cena celkem
Rozpočet R890-B.04.01a vícepráce	880 435,20 Kč
Rozpočet R890-B.04.01b méněpráce	-100 000,00 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>780 435,20 Kč</b>



**CZ**  
PRADOST  
Loděč nad Sázavou  
Tel: 777 723



**Rozpočet R890-B.04.01a vícepráce**

Poř.	Kód	Popis	Výměra MJ	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
					880 435,20 Kč	
1.		DVEŘE KOUŘOTĚSNÉ (požární dveře ocelové plné, kouřotěsné s požární odolností EI 30 DP1 CSm)	4,000 ks	220 108,80 Kč	880 435,20 Kč	
<p><i>cena neobsahuje propojovací kabeláž nutnou pro správnou funkci výtahových dveří s dveřmi kouřotěsnými</i></p>						
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>880 435,20 Kč</b>	

**Rozpočet R890-B.04.01b méněpráce**

Poř.	Kód	Popis	Výměra MJ	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
					-100 000,00 Kč	
1.		Odpočet ceny z dodávky výtahu V1 za kouřotěsnost výtahových dveří celkem	- 1,000 kpl	100 000,00 Kč	-100 000,00 Kč	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>-100 000,00 Kč</b>	