

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet

Zakázka: Novostavba spojovacího pojezdného chodníku na parc. p. č. 3663/2 a 3664/1 k. ú. Znojmo-město (z ul. Trentské k budově B Domova pro seniory, ul. U Lesíka)

Objednatel: IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.** IČ: **60729660**  
**Dyjákovice 313** DIČ: **CZ60729660**  
**67126 Dyjákovice**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			160 000
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
<b>Celkem</b>			<b>160 000</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>160 000</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>33 600</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **193 600** CZK

v Dyjákovících dne 15.2.2018

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			55 266
5	Komunikace	HSV			68 766
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 848
97	Prorážení otvorů	HSV			252
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 869
Cena celkem					160 000

### Položkový rozpočet

S:	Novostavba spojovacího pojezdného chodníku na parc. p. č. 3663/2 a 3664/1 k. ú. Znojmo-město (z ul. Trentské k budově B Domova pro seniory, ul. U Lesíka)
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>55 265,85</b>		<b>0,00</b>		<b>1,02</b>
	1	19900002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	58,50000	198,10	11 588,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	112100001RAA Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spálení větví	kus	1,00000	1 939,08	1 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	181300010RAD Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou	m2	112,00000	89,14	9 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	130,00000	8,53	1 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	182201101R00 Svahování násypů	m2	112,00000	31,54	3 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	58,50000	247,62	14 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	58,50000	17,68	1 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	58,50000	164,96	9 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	58,50000	25,91	1 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	7,00000	60,88	426,14	0,00	0,00	0,15	1,02
<b>Díl: 5</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>68 766,26</b>		<b>105,71</b>		<b>0,00</b>
	11	564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	130,00000	120,38	15 649,82	0,33	43,00	0,00	0,00
	12	564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	108,00000	120,38	13 001,39	0,33	35,72	0,00	0,00
	13	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	108,00000	168,38	18 185,49	0,07	7,98	0,00	0,00
	14	59245268R Dlažba bet. přírogní 20x10x8, povrch STANDARD	m2	108,00000	203,05	21 929,56	0,18	19,01	0,00	0,00
<b>Díl: 91</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>18 847,75</b>		<b>15,94</b>		<b>0,00</b>
	15	917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	81,00000	182,86	14 811,71	0,15	12,05	0,00	0,00
	16	59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	7,00000	86,86	608,01	0,05	0,34	0,00	0,00
	17	592173060R Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý	kus	74,00000	46,32	3 428,03	0,05	3,55	0,00	0,00
<b>Díl: 97</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>251,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	18	979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,01500	31,70	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	7,10500	8,08	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,015*7	7,10500	0,00				
	20	979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton	t	1,01500	152,38	154,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,01500	7,31	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 99</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>16 868,52</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	22	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	121,64570	138,67	16 868,52	0,00	0,00	0,00	0,00

**26**

**160 000**