

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Zkapacitnění propustku na silnici III/1568 v obci Nežetice

číslo smlouvy zhotovitele: 6081012LLH

číslo smlouvy objednatele: 21/P/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	[REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	[REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	[REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: **Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1**
Doručovací adresa: **Planá č. 72, 370 01 České Budějovice**
Zastoupený : **Ing. Pavlem Vrbou – ředitelem závodu České Budějovice**
tel.: 387 203 417 fax: 387 203 449
IČ: 45 27 49 24 DIČ: CZ 45274924

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení : [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Vrba	tel.: 387 203 417
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	[REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí :	[REDACTED]	[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a č. 2 bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	5 713 683,27 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	50 175,28 Kč
Změnový list č. 2 – méněpráce	- 1 378 322,33 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH	4 385 536,22 Kč
DPH 21%	920 962,61 Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně DPH 5 306 498,83 Kč

slovy: =Pětmilionůtřistašesttisícčtyřistadevadesátosm korun českých osmdesáttri haléře včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2

České Budějovice dne: 21. 10. 2016

České Budějovice, dne: 20. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. Pavel Vřha
ředitel závodu České Budějovice



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město
110 00 Praha 1

Stavba: Zkapacitnění propustku na silnici III-1568 v obci Nežetice

Rekapitulace změnových listů

P.Č.	Název změnového listu	Hodnota ZL
1	ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY	50 175,28 Kč
2	ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY	-1 378 322,33 Kč

Celkem bez DPH: -1 328 147,05 Kč
DPH 21%: -278 910,88 Kč
Celkem včetně DPH: -1 607 057,93 Kč



Ing. PaVel VRBA
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY		1								
Název a číslo stavby:	Zkapacitnění propustku na silnici III-1568 v obci Nežetice	Č. smlouvy objednatele: 21/P/2016								
Název objektu:	SO 201 Most přes Todeňský potok	Č. smlouvy zhotovitele: 6081012LLH								
Investor (objednatel):	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice									
TDS:	Inbest s. r. o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice									
Projektant (AD):	Linio plan s. r. o. Sochorova 23, 616 00 Brno									
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1									
Zdůvodnění a popis změn: V rámci stavby bylo nutné obnovit zatrubnění obou příkopů za opěrou Březí v celkové délce 26 m. Stávající zatrubnění bylo neprůchodné a materiál trub značně degradovaný. Navíc bylo potrubí přerušeno v rámci výkopových prací souvisejících s přeložkou vodovodní přípojky (SO 351). Nově navržené potrubí bylo provedeno z kanalizačních trub z tvrdého PVC – systém KG tuhost třídy SN 4 DN 300.										
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací): <table> <tr> <td>Ceklem vícepráce</td> <td>50 175,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>Ceklem bez DPH:</td> <td>50 175,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%:</td> <td>10 536,81 Kč</td> </tr> <tr> <td>Ceklem včetně DPH:</td> <td>60 712,09 Kč</td> </tr> </table>			Ceklem vícepráce	50 175,28 Kč	Ceklem bez DPH:	50 175,28 Kč	DPH 21%:	10 536,81 Kč	Ceklem včetně DPH:	60 712,09 Kč
Ceklem vícepráce	50 175,28 Kč									
Ceklem bez DPH:	50 175,28 Kč									
DPH 21%:	10 536,81 Kč									
Ceklem včetně DPH:	60 712,09 Kč									
Investor (objednatel):	SUS JČK	datum 21. 10. 2016 podpis								
TDS:	Inbest s. r. o.	datum 20. 10. 2016 podpis								
Projektant (AD):	Linio plan s. r. o.	datum 20. 10. 2016 podpis								
Dodavatel:	Eurovia CS, a. s.	datum 20. 10. 2016 podpis								
Přílohy:	- vyjádření AD k rekonstrukci odvodňovacího potrubí ze dne 29.9.2016	vyhotovení číslo 2								

Stavba : L-15-031-000 Zkapacitnění propustku na silnici III/1568 v obci Nežetice
 číslo a název SO: SO 201 Most přes Todeňský potok
 číslo a název rozpočtu: SO 201 VÍCEPRÁCE - Rekonstrukce odvodňovacího potrubí

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek			jednotková cena	Celkem cena		
					ve smlouvě	ve změně	rozdílu		ve smlouvě	ve změně	rozdílu
1	2	3	4	5	6	6.I	6.II	7	8	8.I	8.II
0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T					81 174,00	83 727,60	2 553,60
			dle pol. 123738: 61,11*1,9=116,11 [A] dle pol. 124738: 25,95*1,9=25,95 [B] dle pol. 131738: 276,68*1,9=525,69 [C] dle pol. 132738: 4,58*1,9=8,70 [D] Celkem: A+B+C+D=676,45 [E] PŘÍPOČET: 11,2*1,9=21,28 [B]								
		0	Všeobecné konstrukce a práce						81 174,00	83 727,60	2 553,60
1 Zemní práce											
27	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM příčné prahy v korytě 0,3*0,8*(4,1+1,5+2,9+4,7+1,4+4,5)=4,58 [A] PŘÍPOČET: 0,8*1,0*20,0=16 [B]	M3					2 519,00	11 319,00	8 800,00
28	132739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY 4,58*(31,0-20,0)=50,38 [A] PŘÍPOČET: (16,0-4,8)*(31-20)=123,2 [B]	M3				7,15	360,22	1 241,10	880,88
31	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 2*4,8*7,5+2*3,9*1,0+3,0*3,0*3,9 +3,4*3,4*4,0+2,8*2,8*4,0+2,8*2,8*4,1 +4*4,0*2,0*0,7*0,5+2*3,0*3,0*0,5*6,0 +3,0*3,0*0,5*(1,3+1,8+1,8+1,3)=317,74 [A] PŘÍPOČET (LOŽE, OBSYP): 0,8*0,6*26=12,48 [B]	M3		317,74			251 014,60	260 873,80	9 859,20
85	174102101		ZÁSYP JAM A RÝH SYPANINOU SE ZHUTNĚNÍM PŘÍPOČET (ZÁSYP): 0,8*0,3*20=4,8 [B]	M3					0,00	537,60	537,60
35	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M plocha dle ACAD 0,5*7,6+0,5*9,9=8,75 [A] PŘÍPOČET: 0,8*20,0=16 [B]	M2					245,00	693,00	448,00
36	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 8,75+39,1=47,85 [A] PŘÍPOČET: 0,8*20,0=16 [B]	M2					1 722,60	2 298,60	576,00
		1	Zemní práce						255 861,42	276 963,10	21 101,68
8 Potrubí											
86	871375211		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC – systém KG tuhost třídy SN 4 DN 300 PŘÍPOČET: 26 [A]	M				1 020,00	0,00	26 520,00	26 520,00
		8	Potrubí						0,00	26 520,00	26 520,00
			Celkem vícepráce						337 035,42	387 210,70	50 175,28



Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Brno
	L-15-031-100	Ing. Hlavatý	29.9.2016

Věc: VYJÁDŘENÍ K REKONSTRUKCI OVODŇOVACÍHO POTRUBÍ

Zkapacitnění propustku na silnici III/1568 v obci Nežetice

Souhlasíme s výměnou poškozených trub zatrubněného příkopu za opěrou Břeží v celkové délce 25 m. Vzhledem k celkovému stavu potrubí doporučujeme trouby DN 300 z důvodu snadnějšího napojení na stávající potrubí. Stávající potrubí se v rámci stavby pročistí dle projektu.

S pozdravem

Ing. Pavel Vacek
ředitel společnosti



Linio Plan, s. r. o
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
IČ: 277 38 809

Kontakt:  michal.hlavaty@linioplan.cz

ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY		2								
Název a číslo stavby:	Zkapacitnění propustku na silnici III-1568 v obci Nežetice	Č. smlouvy objednatele: 21/P/2016								
Název objektu:	SO 181 Dopravní opatření SO 201 Most přes Todeňský potok SO 431 Přeložka kbelu NN	Č. smlouvy zhotovitele: 6081012LLH								
Investor (objednatel):	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice									
TDS:	Inbest s. r. o. Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice									
Projektant (AD):	Linio plan s. r. o. Sochorova 23, 616 00 Brno									
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1									
Zdůvodnění a popis změn: <u>SO 181 Dopravní opatření</u> pol.č. 4 Stávající autobusovou zastávku nebylo nutné s ohledem na uspořádání staveniště přesouvat. pol.č. 9, 18 Zpevněná plocha nebyla provedena. Bezproblémové otáčení autobusové dopravy bylo zajištěno osazením DZ v rámci DIO. <u>SO 201 Most přes Todeňský potok</u> pol.č. 3, 5, 6, 8, 14 Práce prováděné se souhlasem investora - investor práce nepožadoval. pol.č. 15 Po domluvě s investorem nebyla informační tabule osazena. pol.č. 19 Pro převedení vody přes stavbu byla použita mobilní čerpadla. pol.č. 41, 42 Stěny stavební jámy byly zajištěny svahováním, nebylo nutné požití štětových stěn. pol.č. 44, 46, 48, 50 Na základě zpracované RDS bylo upřesněno množství kovových konstrukcí a armovací výztuže. pol.č. 72 Koncovka prostupu přes rámové stojky nebyla provedena z nerezové trubky. <u>SO 431 Přeložka kbelu NN</u> pol.č. 1 Přeložka podzemního vedení kabelu NN nebyla provedena v rámci stavby. Před zahájením výstavby zajistil pro investora přeložení kabelu správce sítě.										
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací): <table> <tr> <td>Ceklem méněpráce</td> <td>-1 378 322,33 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH:</td> <td>-1 378 322,33 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%:</td> <td>-289 447,69 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH:</td> <td>-1 667 770,02 Kč</td> </tr> </table>			Ceklem méněpráce	-1 378 322,33 Kč	Celkem bez DPH:	-1 378 322,33 Kč	DPH 21%:	-289 447,69 Kč	Celkem včetně DPH:	-1 667 770,02 Kč
Ceklem méněpráce	-1 378 322,33 Kč									
Celkem bez DPH:	-1 378 322,33 Kč									
DPH 21%:	-289 447,69 Kč									
Celkem včetně DPH:	-1 667 770,02 Kč									
Investor (objednatel):	SUS JČK	datum 21. 10. 2016								
TDS:	Inbest s. r. o.	datum 20. 10. 2016								
Projektant (AD):	Linio plan s. r. o.	20. 10. 2016								
Dodavatel:	Eurovia CS, a. s.	datum 20. 10. 2016 podpis								
Přílohy:		vyhotovení číslo 2								

Stavba : L-15-031-000 Zkapacitnění propustku na silnici III/1568 v obci Nežetice
 číslo a název rozpočtu: Měněpráce

Poř. č.pol.	Kód položky	Stavební objekt	Název položky	jednotka	Počet jednotek			jednotková cena	Celkem cena		
					ve smlouvě	ve změně	rozdílu		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	6.I	6.II	7	8	8.I	8.II
4	02720	SO 181	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Přemístění stávající autobusové zastávky o cca 100m dle požadavku ČSAD JIHOTRANS	KČ					16 500,00	0,00	- 16 500,00
9	113468	SO 181	ODSTRAN KRYTU VOZ ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM odstranění zpevněné plochy pro otáčení náhradní autobusové dopravy včetně podsypových vrstev	M3					2 722,50	0,00	- 2 722,50
18	58301	SO 181	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM Zpevnění plochy pro otáčení náhradní autobusové dopravy před mostem včetně podsypových vrstev	M2					24 200,00	0,00	- 24 200,00
3	02520	SO 201	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU pouze se souhlasem investora: 30 000 Kč (pro celou stavbu)	KČ					30 000,00	0,00	- 30 000,00
5	02620	SO 201	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU pouze se souhlasem investora: 30 000 Kč (pro celou stavbu)	KČ					30 000,00	0,00	- 30 000,00
6	02811	SO 201	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU - pouze se souhlasem investora - účast geologa pro posouzení základových poměrů - dozor geologa na stavbě - odsouhlasení způsobu navržení mostu 60 hod.	KČ					11 000,00	3 630,00	- 7 370,00
8	02910	SO 201	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ pouze se souhlasem investora ostatní měření dle požadavků investora 30 hod.	KČ					16 500,00	0,00	- 16 500,00
14	02960	SO 201	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR pouze se souhlasem investora Autorský dozor: 100 hod.	KČ					11 000,00	0,00	- 11 000,00
15	02991	SO 201	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS					16 500,00	0,00	- 16 500,00
19	11527	SO 201	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M obtok po dobu stavby - 1x DN 1000	M					51 480,00	0,00	- 51 480,00
41	23217	SO 201	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST) typ pažení nacení zhotovitel dle technolog. možností	T					744 198,00	0,00	- 744 198,00
42	237171	SO 201	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T					270 419,20	0,00	- 270 419,20
44	31717	SO 201	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY 10 kg na 1 kotvu	KG					52 900,00	23 632,50	- 29 267,50
46	317365	SO 201	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 parametricky 185 kg/m3	T					28 442,70	21 917,61	- 6 525,09
48	333365	SO 201	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 parametricky 180 kg/m3	T					128 549,85	98 573,48	- 29 976,38
50	389365	SO 201	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 parametricky 150 kg/m3	T					251 801,55	180 527,49	- 71 274,06
72	863342	SO 201	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM nerez koncovky prostupu přes rámové stojky	M					3 889,60	0,00	- 3 889,60
1	02730	SO 431	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ					16 500,00	0,00	- 16 500,00
Celkem méněpráce									1 706 603,40	328 281,08	- 1 378 322,33