



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Vyřizuje: xxx
Telefon: xxx
Fax: xxx
Mobil: xxx
E-mail: [xxx](mailto:xxx@szdc.cz)
Datum: 5.3.2018

Trat'ová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18

702 00 Ostrava-Přívoz

Dílčí objednávka č. 5 - ST OVA-VPO I

k rámcové smlouvě evidované pod číslem:

u objednatele: E635-S-1259/2017

u zhotovitele: 1/005/17

„Oprava geometrické polohy koleje“

Objednáváme u Vás úpravu směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek v období březen 2018, včetně doplnění kolejového lože s úpravou do předepsaného profilu, demontáže a zpětné montáže ukolejnění, MIB, přechodových a přejezdových konstrukcí.

Dohodnutá cena do 1.100.000,- Kč (bez DPH), účtovány budou skutečně provedené výkony dle cen „Výkazu výměr-rozpočtu“, který je přílohou rámcové smlouvy.

Termín realizace:

12. - 14.3.2018 (úseky a předpokládaný rozsah úprav viz. příloha)

Předpokládaná spotřeba šterku 5 Sa vozy na cca 3 km úpravy směrové a výškové polohy koleje a výhybek.

Příloha: plánovaný rozsah úpravy GPK na březen 2018

Vámi vystavená faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo jiné:

Obchodní jméno: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha I, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
DIČ: CZ70994234 IČ: 70994234

Lhůtu splatnosti faktur v minimální délce 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury).

Konečný příjemce - adresa pro doručení!: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038 702 00
Ostrava I

Kopii objednávky je nutno přiložit k vystavené faktuře.

Žádáme Vás o potvrzení této dílčí objednávky

V Ostravě dne 5.3.2018

Plánovaný rozsah úpravy GPK v období březen 2018

Příloha Dílčí objednávky č. 5 - ST OVA - VPO

		<i>Termín výluky</i>
Ostrava Svinov - Děhylov	km 262,520 - 263,300	12.3.2018
	km 263,920-264,120 (mezi přejezdem a výhybkou)	
	km 266,000 - 266,150 (po přejezd)	
Žst. Děhylov	km 268,050 - 269,150 (SKI)	13.3.2018
	včetně výhybek č.1,2	
Děhylov - Háj ve Sl.	km 270,800 - 271,100	14.3.2018
Žst. Háj ve Slezsku	km 275,550 - 276,150 (SK 1)	

Všechny výhybky a koleje jsou na betonových pražcích.

Na všech úsecích požadujeme provést úpravu metodou přesnou, přednostně s geodetickým zaměřením PPK pro navádění ASP.