

# ROZPOČET

Stavba: oprava kotce č. 16

příloha č.1 k SOD 6440-0401-2018-4

Objekt: 16

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	zhodnocení majetku	zhodnocení majetku
1	2	3	4	5	6	7	množství	cena

## Práce a dodávky

567 980,70

3 Světlé a kompletní konstrukce							8 714,00	
1		D+M Zabudované bednění nosných zdí z dílců 150/190/390mm (š/v/d) včetně betonové závlivky z betonu C16/25	m3	0,600			0,600	2 214,00
2		D+M kotev zdíva do podlahy a stěny, ocel 12/400mm na chem. kotvu	ks	52,000				
5 Komunikace							161 594,40	
3		vyrovnání podkladu podlahy betonem C16/25 do spádu 3-4 % včetně dodání betonu C16/25 3m3	m2	107,160				
4		D+M výstuž ocel betonářská ( síť 2000/3000/5mm)	ks	24,000				
5		D+M průmyslová podlaha z betonu tl. 60 mm gletovaný do hladka 6,6m3 ve spádu 3-4 % (vlastnosti betonu XD3, XF4, MX2) doložit dodacími listem z betonářky !	m2	107,160				
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							24 864,00	
6		Bourání a asfaltu v tl. 60-140 mm, včetně betonového podkladu.107,16 m2	m3	9,600				
7		Odvaz suší na skládku včetně skládkového	t	19,200				
6 Úpravy povrchu							127 360,00	
8		Oškrábání a omítí maleb zdíva	m2	272,000				
9		Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou omyvatelnou, včetně penetračního nátěru	m2	70,000				
10		Nátěry vnitřních omítek emailem dvojnásobným včetně penetraoe	m2	272,000				
11		Provedení omítek venkovního zdíva z tvárnice nebo desek malto, včetně instalace sklené armovací výstuže VERTEX	m2	272,000				
12		Tenkovrstvá úprava povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm s disperzní přísadou	m2	272,000				
13		Drobné opravy prasklin omítek včetně instalace armovací výstuže	m2	10,000				
712 Povlakové krytiny							66 080,00	
14		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	25,000				
15		Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	57,500				
16		pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	64,000				
17		pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	64,000				
18		Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibíli pásů hřebíky	m2	57,500				
19 762 Konstrukce tesařské							54 515,00	
20		Montáž bednění střech rovných z hrubých prken na sraz včetně spojovacích prostředků	m2	57,500			32,500	7 150,00
21		prkno SMJD neomit.II tl.24 dl.4000-6000 š.60-160	M3	1,100			0,800	4 720,00
22		Demontáž bednění střech z prken	m2	25,000				
23		Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných z řeziva hranatého I, včetně spojovacích prostředků	m	82,500			57,500	14 250,00
24		hranol SMJD neomit.II dl.4000 š.tl.100/200 mm.	M3	0,500			0,260	1 690,00
25		hranol SMJD neomit.II dl.4000 š.tl.80/140 mm.	M3	0,700			0,700	4 550,00
26		D+M dřevěné výpíňové stěny nad mříží a stěnou v kotci 2000/300 mm včetně nátěru	kus	12,000				
764 Konstrukce klempířské								
27		Demontáž závětné lišty	m	26,000				
28		Demontáž plechové střešní krytiny včetně latí	m2	35,750				
29		Demontáž parapetních lišt	m	23,000				
30		D+M Střešní prvky - závětná lišta řs 250 mm Lindap červený	m	29,000			3,000	480,00
767 Konstrukce zámečnické							50 950,00	
31		oprava průlezů pro psa z nerez - výměna vodících lišt z nerez - dva kusy v délce 1m, výměna táhla zavírání z nerez., oprava dvířek z plechu nerez 400/800mm srovnání navaření výstuže,	kus	11,000				
32		Otryskání mříží, oprava dovařením poškozených míst, výměna poškozených pantů, úprava ukotvením mříží, provedení povrchové úpravy žárový zinek + nástřik komaxit hnědý, montáž mříží čelní 1800x2000mm	kus	12,000				
		Demontáž stěn s výplní z drátěné síťe, svařovaných	m2	95,000				
783 Dokončovací práce - nátěry							40 215,80	
34		Nátěry tesařských kčl proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru (lignofox)	m3	2,200			1,760	105,60
35		Nátěry tesařských kčl lazurovací barvou dvojnásobnou	m2	140,000			37,500	1 312,50
36		Nátěr betonové podlahy dvojnásobný izobane včetně penetraoe	m2	107,160				

37	očištění střešní krytiny od mechu	m2	50,000	
<b>Elektromontážní práce</b>				
38	Demontáž a zpetná montáž stávajícího el. rozvaděče.	ks	1,000	
	Demontáž ocel konstrukce el rozvaděče.	ks	1,000	
	D+M ocel konstrukce el. Rozvaděče 1600/320 mm z L 60/60/6 opatřená žárovím PZ + komaxit v černém odstínu.	ks	1,000	
38	Demontáž stávajícího hromosvodu, lana 30m, 2ks jímáče, 26 ks podpěry, 10 svorky	bm	30,000	
39	D+M hromosvodu- Lano FeZn 25mm2 30m, jímáče 2ks v 0,8m, podpěra vedení PV21 na ploché střechy 100 mm 26 ks , svorky 10 ks.	bm	30,000	
40	Vypracování revizní zprávy	kus	1,000	

**Celkem**

567 980,70

36 472,10

DPH 21% - nejsme platci DPH

0,00

7 659,14

**cena celkem s DPH**

567 980,70

44 131,24

celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení

přesáhnout 40.000,-Kč s DPH