

Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo na „ZHOTOVENÍ STAVBY“ ve znění předchozích
Dodatků č. 1-7

Název projektu:
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupená: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 1616

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1236/2013

ISPROFIN: 3273215206

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupená: Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-2013-027/DBAB/D8



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 je potřeba v návaznosti na podepsané "ZMĚNOVÉ LISTY STAVBY" a na podepsaný „Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění“ ze dne 26. 04. 2016 změnit ustanovení Článku 3, bod 3.3. V této souvislosti se mění Článek 7., bod 7.9 Příloha č. 4 - Cena Díla dle SO a PS a dále se doplňuje Příloha č. 1 – Obchodní podmínky a Příloha č. 6 – Oprávněné osoby.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-1236/2013, č. Zhotovitele: 1-01-2013-027/DBAB takto:

Článek 3., PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Ustanovení čl. 3, bod 3.3 se mění tak, že nově zní:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **1 424 020 521,08 Kč**

Celkem vícepráce ze schválených

ZL Č. 19, 33, 40, 42, 44, 50, 51, 52: **35 524 178,44 Kč**

Celkem méněpráce ze schválených

ZL Č. 19, 40, 51, 52: **4 239 839,76 Kč**

Cena Díla po změně bez DPH: **1 455 304 859,76 Kč**

(slovy: jednamiliardačtyřístapadesátpětmilionůtřistačtyřitisícosmsetpadesátdevětkorunsedmdesátšest haléřů)

Rozčlenění Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy.


Článek 7., ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bod 7.9

Smluvní strany se dohodly na doplnění Přílohy č. 1 – **Obchodní podmínky**, a to:

Článku 6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE, který se doplňuje jak níže uvedeno:

6.11

Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatелеm, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Subdodavatele. Kontrola



bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených v Příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. Kontrola bude prováděna dle části třetí, bodů 3.2-3.5, a části čtvrté, bodů 4.2 – 4.5, Pokynu generálního ředitele č.3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění.

Článek 20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ, který se doplňuje jak níže uvedeno:

20.26

V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Subdodavatele odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ.

V souvislosti s výše uvedenými změnami Ceny Díla se tímto Dodatkem č. 8 zrušuje dosavadní Příloha č. 4 - Cena Díla dle SO a PS a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 4 Smlouvy, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 8 a je jeho nedílnou součástí.

Doplňuje se stávající text Přílohy č. 6 - Oprávněné osoby, a to za Objednatele o koordinátora BOZP na staveništi, kterým je SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 (██████████, tel.: ██████████).

Doplňuje se stávající text Přílohy č. 6 - Oprávněné osoby, a to za Objednatele o osobu oprávněnou k provádění kontroly zaměstnanců Zhotovitele, resp. Subdodavatele, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, a to: ██████████, e-mail: ██████████, tel.: ██████████.

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy na „ZHOTOVENÍ STAVBY“ Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly (č. smlouvy Objednatele: E618-S-1236/2013, č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-2013-027/DBAB/D4), ve znění Dodatku č. 1-7, nedotčená tímto Dodatkem č. 8 se nemění.
- Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 8 výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 8 na internetových stránkách Objednatele.



5. Nedílnou součástí Dodatku č. 8 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (Příloha č. 4 Smlouvy) - Cena Díla dle PS a SO

Příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 8 - Kopie „Zápisu z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění“

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 12.5.2016

V Ústí nad Labem dne

09-05-2016

.....


Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.



stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Včetně dodatku č.2	Včetně dodatku č.4	ACD po zaokrouhlení	Rozdíl	Včetně dodatku č.6	Včetně dodatku č.8	Cena stavby [Kč]
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly			1 360 511 181	1 395 351 081	1 412 933 051	1 412 933 008,92	42,08	1 424 020 521,08		1 455 304 859,76
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]		Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]		Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
SO 3711	ZST Úvaly, přeložka STL, plynovodu (ul. Na Spojce)	OSTATNÍ								
SO 01	Město Úvaly, Dělnova klanžarce	OSTATNÍ								
SO 02	Město Úvaly, Opěrná zeď	OSTATNÍ								
SO 03	Město Úvaly, Vvuzní ohebný	OSTATNÍ								
SO 04	Město Úvaly, Přeložka vodovodu	OSTATNÍ								
SO 05	Město Úvaly, Přírůčky	OSTATNÍ								
E.1.8 Pozemní komunikace										7 369 7
SO 1112	ZST Úvaly, spojovací chodník pro pěší	OSTATNÍ								
SO 2100.1	ZST Úvaly, most km 387,144 (Vrvoňka) - komunikace	OSTATNÍ								
SO 2102.1	ZST Úvaly, prodloužení podchodu - přístupová cesta	OSTATNÍ								
SO 8113	ZST Úvaly, úprava ul. Na Spojce	OSTATNÍ								
SO 8141	TM Běchovice, zjevná plocha	SZDC								
SO 8192	Úprava komunikací na stavbě	OSTATNÍ								
E.1.9 Kabelovody, kolektory										9 920 1
E.1.10 Protlukové objekty										47 739
SO 101	PHS Běchovice, ZS4	SZDC	1 300 389	1 300 389	2 052 722	2 052 721,49	0,61	2 052 721,49	2 052 721,49	
SO 3101	ZST Úvaly, protlukové stěny km 386,370 - 387,470	SZDC								
SO 3102	ZST Úvaly, protlukové stěny km 387,484 - 387,988	SZDC								
SO 3103	ZST Úvaly, protlukové stěny km 387,999 - 388,504	SZDC								
SO 3104	ZST Úvaly, protlukové stěny km 388,353 - 388,502	SZDC								
SO 3105	ZST Úvaly, protlukové stěny km 388,695 - 388,903	SZDC								
SO 3201	Praha Klánovice, protlukové stěny	SZDC								
SO 3301	Praha Újezd n. L. osy, protlukové stěny	SZDC								
SO 3401	Praha Běchovice, protlukové stěny	SZDC								
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů, E.3.2 Napájecí										29 459
SO 1161	Úvaly - Běchovice, odpočet	OSTATNÍ								
SO 1182	ZST Úvaly, odpočet arálu EMV	OSTATNÍ								
SO 1183	ZST Úvaly, odpočet a opěrná zeď vlečků Votava	OSTATNÍ								
SO 4151	ZST Úvaly, Provozni budova, stavební úpravy pro technologii	SZDC								
SO 4152	ZST Úvaly, Vvuzní budova, stavební úpravy	CD								
SO 4411.1	TM Běchovice, stavební úpravy - odpočet	SZDC								
SO 4111	ZST Úvaly, přístřešek	SZDC								
SO 4211	Zast. Praha Klánovice, přístřešek	SZDC								
SO 3111	ZST Úvaly, protluková opatření (IPO)	OSTATNÍ								
SO 3211	Praha Klánovice, protluková opatření (IPO)	OSTATNÍ								
SO 3311	Praha Újezd n. L. osy, protluková opatření (IPO)	OSTATNÍ								
SO 4121	ZST Úvaly, orientační systém	SZDC								
SO 4221	Zast. Praha Klánovice, orientační systém	SZDC								
SO 4131	ZST Úvaly, demolic	CD								
SO 4231	Úvaly - Běchovice, Blatov, demolic	SZDC								
SO 4411	TM Běchovice, stavební úpravy	SZDC								
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukojení kovových konstrukcí										187 985
SO 5101	ZST Úvaly, trakční vedení	SZDC								
SO 5201	Úvaly - Běchovice Blatov, trakční vedení	SZDC								
SO 5301	Běchovice Blatov, trakční vedení	SZDC								
SO 5401	Běchovice Blatov - Běchovice, trakční vedení	SZDC								
SO 5411	TM Běchovice, připojení napájecího vedení	SZDC								
SO 5412	TM Běchovice, připojení zdánlivého vedení	SZDC								
SO 5910	ZST Úvaly, ukojení ocel. konstrukcí a TP vč. výsuvných spojek	SZDC								
SO 5911	Úvaly - Praha Běchovice, ukojení ocelových konstrukcí a TP	SZDC								
SO 5912	ZST Praha Běchovice, ukojení ocelových konstrukcí a TP	SZDC								
E.3.4 Ohřev výměň, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládní odpočůčů, E.3.8 Vnější										22 807
SO 8104	ZST Úvaly, FOV	SZDC								
SO 8304	Běchovice Blatov, FOV	SZDC								
SO 2102.3	ZST Úvaly, most km 387,695 (podchod na nástupiště), úprava osvětlení	SZDC								
SO 8011	ZST Úvaly - výsuvné spoje, stožárová transform. TS 220/4 kV a přírůčka vn	SZDC								
SO 8101	ZST Úvaly, úpravy rozvodů 6 kV	SZDC								
SO 8102	ZST Úvaly, úpravy osvětlení a rozvodů nn	SZDC								
SO 8102.1	ZST Úvaly, osvětlení přístupového chodníku	SZDC								
SO 8102.2	ZST Úvaly, osvětlení spojovacího chodníku pro pěší	OSTATNÍ								
SO 8103	ZST Úvaly, DDO	SZDC								
SO 8201	Úvaly - Běchovice Blatov, úpravy rozvodů 6 kV	SZDC								
SO 8202	Zast. Praha Klánovice, úpravy osvětlení a rozvodů nn	SZDC								
SO 8303	Běchovice Blatov, DDO	SZDC								
SO 8303.1	Běchovice Blatov, DDO - osvětlení	SZDC								
SO 8403	TM Běchovice, úpravy DDO a realizace NV 50	SZDC								
SO 8405	TM Běchovice, úprava rozvodů 6kV	SZDC								
SO 8405.1	TM Běchovice, úprava rozvodů 6kV - úprava přírůčky 22kV pro TS 220/4 kV odb. Blatov	SZDC								
SO 9912	ZST Úvaly, osvětlení podchodu Prátská - Husova	OSTATNÍ								
SO 9922	Zast. Praha Klánovice, úprava rozvodů nn a osvětlení podchodu	SZDC								
SO 8444	TM Běchovice, vnější uzemnění	SZDC								
Všeobecný objekt										6 624 0
SZDC										
CD										
OSTATNÍ										
Kontrolní součet [Kč]			1 360 511 181	1 395 351 081	1 412 933 051	1 412 933 008,92	42,08	1 424 020 521,08		1 455 304 859,76



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 (dále jen „zadavatel“), v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) za splnění podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, **zadá** veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v rámci realizace stavby o názvu

„Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly“, dodatečné práce dle změnového listu č. 19, 33, 40, 42, 44, 50, 51 a 52.

Dodavatel (zhotovitel stavby):

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem – Střekov
IČ: 25429949

Písemný soupis dodatečných prací:

Písemný soupis dodatečných prací včetně jejich cen tvoří přílohu tohoto zápisu.

Celková cena dodatečných prací:

	vícepráce	méněpráce
Za ZL č. 19	6 525 833,84 Kč	1 319 602,97 Kč
Za ZL č. 33	274 120,00 Kč	0,00 Kč
Za ZL č. 40	452 394,63 Kč	12 968,48 Kč
Za ZL č. 42	125 771,53 Kč	0,00 Kč
Za ZL č. 44	18 986 277,46 Kč	0,00 Kč
Za ZL č. 50	566 954,70 Kč	0,00 Kč
Za ZL č. 51	1 388 325,38 Kč	821 814,41 Kč
Za ZL č. 52	7 204 500,90 Kč	2 085 453,90 Kč
Celkem	35 524 178,44 Kč	4 239 839,76 Kč

Odůvodnění nezbytnosti a nepředvídatelnosti dodatečných prací:

Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.

ZL č. 19

Změna spočívá ve sjednocení neúnosného podloží koleje č. 1 a 0 v železničním spodku na objektech SO 1302 (Běchovice Blatov, žel. spodek) a SO 1402 (Běchovice Blatov – Praha Běchovice, žel. spodek). Po odtěžení na výšku zemní pláně v koleji č. 1 a 0 a odzkoušení zatěžovacími zkouškami, které nesplňovaly požadované parametry ($E=5,1-19,7\text{MPa}$), byla s geotechnikem investora a stavebním dozorem projednána změna podloží viz příloha č. 1. Zemní pláň bude nutno zlepšit vápenocementovou stabilizací v km 393,500-396,067 v koleji č. 1 a v km 393,550-396,067 v koleji č. 0 a navržené konstrukční vrstvy ze štěrkodeřtě budou nahrazeny minerální směsí v km 393,500-396,067 v koleji č. 0 a 1. Uvedenými změnami bude dosaženo vyhovujících parametrů únosnosti zemní pláně (min. $E=30\text{MPa}$).

ZL č. 33

Při rozšíření drážního tělesa o 1,5 – 1,8 metru pro položení nových výhybek v oblasti „vysunuté spojky“ a následných terénních úpravách pro zřízení odvodnění z TZZ3 a konečnou úpravu svahů v km 386,000 – 386,620 vně koleje číslo 1 došlo k zastižení nepředpokládaných kořenových systémů stromů. Podle biologického konzultanta dojde k narušení kořenového systému, jehož důsledkem bude ukončení růstu a následné uschnutí zasažených stromů s následkem ohrožení bezpečnosti provozu dráhy z důvodu pádu na provozovanou železniční dopravní cestu.

Dále při realizaci návěstidel v ŽST Úvaly byla zjištěna nedostatečná dohledová vzdálenost návěstidel v km 386,807. Tato návěstidla byla posunuta oproti projektové dokumentaci. Nedostatečná dohledová vzdálenost je způsobena plánovaným zvýšením rychlosti na 160km/h a vzrostlými stromy v oblouku před stanicí Úvaly v úseku km 386,620 – 386,806 vpravo od trati a v km 386,900 – 387,400 vlevo od trati. Vzrostlé stromy musí být odstraněny, aby byla zaručena bezpečná dohledová vzdálenost návěstidel.

ZL č. 40

SO 2001:

Podle projektové dokumentace byla plánována realizace kolejí číslo 1 a 0 současně a tedy mělo být provedeno i jedno pažení mezi kolejí číslo 0 a 2. Aktuální vytížení traťového úseku neumožní vyloučit dvě koleje najednou a při realizaci bude nutno provádět práce v každé koleji samostatně v návaznosti na udělenou výlukou. Musí být provedeno o jedno pažení navíc mezi kolejí číslo 1 a 0.

SO 2001, SO 2103 a SO 2301:

Při výkopových pracích byly zastiženy skryté původní mostní římsy mezi kolejí číslo 0 a 2 (na SO 2001 a SO 2301) a kolejí číslo 2 a 4 (na SO 2103), které bude nutno odstranit v návaznosti na další postup prací.

SO 2202:

Na základě archivní dokumentace bylo přijato projektové řešení, které předpokládalo využití stávajícího základu na SO 2202 pro navázání nových pilířů. Při výkopových pracích však byla zjištěno, že tento stávající základ má nedostatečnou délku. Bude zapotřebí provést větší výkop a prodloužit stávající základ, aby bylo možno pokračovat v pracích dle projektu.

SO 2204:

Důvodem změny je zaplavování prostoru pod železničním mostem Pilovská. V původním PS byla navržena úprava komunikace pouze v rozsahu pod mostem pro odstranění nerovností a odvedení vody do navazujícího příkopu podél komunikace. V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržená opatření musí být řešena v širším rozsahu vzhledem k okolnímu terénu. Aby nedocházelo k ucpávání žlabů a tím i zaplavování prostoru pod mostem, je nutné provést reprofilaci stávajícího příkopu až k Blatovskému potoku a v této souvislosti upravit komunikace v odpovídajícím rozsahu, aby bylo zajištěno její odvodnění a nedocházelo k zaplavování prostoru pod mostem Pilovská.

ZL č. 42

V rámci stavebních úprav dle projektu stavby na TM Běchovice došlo k novému uspořádání místnosti velína. V jedné místnosti je nově pohromadě umístěna skříň kabelových závěrů s kobkami rozvodů 6kV. Podle aktualizovaných TKP platných od roku 2013, kapitola 28 sdělovací zařízení a nařízení v souvislosti s Bp1 platných od roku 2013, nesmí být v jedné místnosti instalováno společně silnoproudé a sdělovací zařízení. Pro shodu s platnými normami a předpisy je nutno skříň kabelových závěrů přemístit do suterénu.

Práce na přemístění skříňe budou obnášet stejnosměrné měření kabelů před demontáží původní skříňe, odpojení všech stávajících telefonních linek a účastníků, demontáž kabelových závěrů a demontáž kabelové skříňe, vytažení kabelů a ukončení v nové plastové kabelové skříni na zářezových LSA lištách. Po ukončení těchto prací bude provedeno kontrolní stejnosměrné měření dle platných směrnic a nařízení TUDC. Následně dojde k opětovnému propojení telefonních a účastnických linek.

ZL č. 44

Během stavebních prací na kamenném viaduktu, po odtěžení šterkového lože a následném částečném odbourání železobetonové římsy dle schváleného technologického postupu došlo na klenbě K1 k rozevření skryté trhliny mezi 5 a 6, resp. 6 a 7 kamenem klenby u pilíře P1 a k posunutí kamenů podél trhliny v rozsahu 2/3 šířky klenby. V polovině šířky klenby došlo k vysunutí kamene o cca 8 cm. Mezi 7 a 8 kamenem (uvažováno od vrcholu klenby) byla znatelná další trhlina rozsahu 1/3 šířky klenby z jižní strany. Jedná se o nepředvídatelnou poruchu, která nemohla být zjištěna za provozu.

Platná mostní prohlídka nezaznamenala v minulosti jakoukoliv poruchu nosné konstrukce mostu. Vzhledem k typu poruchy, k pracovním činnostem probíhajícím do této doby na mostě a vzhledem k těsné blízkosti potoka Výmoly lze mít za prokázané, že v minulosti došlo k deformaci pilíře P1, která se projevila po odlehčení konstrukce klenby spolu s vlivem chybějícího nebo degradovaného spárování v místě trhliny (klenba byla omítnuta cementovou omítkou kryjící rozmístění spár ve zdivu klenby a jejich skutečný stav). Práce na mostě (odtěžování stávajícího náspu, odbourání stávající žb. desky do úrovně dané projektem, injektování prostoru mezi klenbami, přejíždění techniky či transport materiálu) v rozmezí klenb K1, K2 a K3 byly po zjištění výše uvedeného stavu zastaveny.

Průběh poruchy byl šetřen pomocí počítačové simulace. Z výsledků je zřejmé, že došlo k pohybu podpory P1. Tento závěr byl následně ověřen provedeným doplňkovým geotechnickým průzkumem, který nepotvrdil úroveň skalního podloží dle archivní dokumentace, na kterém měl být pilíř P1 založen. Toto skalní podloží se dle doplňkového průzkumu nachází o cca 1,8 – 3,3 m níže a pilíř proto byl založen v neúnosných vrstvách.

V rámci nutného doplňujícího průzkumu pro umožnění řádného řešení poruchy klenby jsou realizovány 3 jádrové vrtů do klenby K1. Z důvodu správného situování vrtů bylo po odhalení žb. desky provedeno geodetické ověření přesné polohy vrchních částí kleneb, které prokázaly, že archivní dokumentace je nepřesná. Bylo provedeno přeměření tlouštěk jednotlivých kleneb, byl proveden laser scan K1 a byl prováděn geodetický monitoring mostní konstrukce. Na základě těchto skutečností jsou přijata následující opatření - vícepráce:

- Podchycení základů pilíře P1 a opěry O1 pomocí sloupů tryskové injektáže.
- Zajištění stability klenby pomocí prostorové skruže plošně založené na žb. desce.
- Z důvodu snížení časové ztráty je rozhodnuto o provedení železobetonových říms na vnitřní i vnější straně prefabrikovaně.
- Rekonstrukce porušené K1 bude provedena takto: před rozebráním lícnicích zdí a klenby bude provedeno statické zajištění kamenů ve vrcholu klenby pomocí helikální výztuže, aktivační maltou a silovou injektáží. Dojde k postupnému ručnímu odbourání klenby v šířce 3 kamenů, rozepření klenby lisy a postupné vybetonování ŽB prvku ze speciálního betonu včetně osazení a zalití spřahujících trnů. Bude provedeno přezdění poprsnicích zdí. Následně bude proveden ruční zásyp opravené klenby betonem včetně osazení separačních vrstev z geotextílie.
- Po vybetonování železobetonové desky nad klenbou K1 dojde k postupnému rozebrání prostorové skruže a její odvoz.
- Jelikož se jedná o památkově chráněný objekt, bylo na požadavek NPÚ rozhodnuto o provedení podhledu klenby z umělého kamene (imitace pískovce). Stejným způsobem jsou řešeny i opravy stávajících říms na pilířích a místa napojení na prefabrikovanou konstrukci. Dále bylo rozhodnuto o provedení ochranného a sjednocujícího nátěru památkově chráněného zdiva mostu, které po otryskání vykazovalo značné materiálové, rovinné i barevné odlišnosti.
- Po odstranění stávající omítky pískovcového zdiva (imitace pískovce) bylo zjištěno, že v prostorách K1-K4 jsou ve zdivu viditelné trhliny. Tyto trhliny byly pasportizovány a bylo rozhodnuto o provedení dodatečné vysokotlaké silové spojovací injektáže trhlín a dále bylo provedeno statické zajištění pomocí helikální výztuže.

ZL č. 50

V průběhu sanačních prací na tomto SO bylo po odstranění stávajících obkladů a izolací zjištěno, že stav stropní konstrukce je v horším stavu, než byl předpoklad při zpracování projektu stavby v r. 2012. Stav této konstrukce nebylo možné ověřit jiným způsobem, než vizuální, resp. podrobnou prohlídkou. Na základě místního šetření dne 15. 4. 2015 bylo rozhodnuto, že stav této konstrukce je nevyhovující a bude nutno ji nahradit novou stropní deskou viz zápis z místního šetření.

V průběhu dalšího stavebního postupu bylo, po odstranění stávající podlahy podchodu, zjištěno, že pod prvním stupněm stávajícího schodiště dochází k vytékání vody do tubusu podchodu a to z důvodu neexistence izolace stávajícího schodiště. Tato skutečnost nemohla být ověřena, stejně jako v předchozím případě, jiným způsobem, než vizuální, resp. podrobnou prohlídkou. Na základě místního šetření dne 25. 9. 2015 bylo rozhodnuto, že bude doplněn systém odvodnění jak spodní, tak povrchové vody, který bude napojen do navrhovaného odvodnění podchodu viz zápis ze stavebního deníku.

Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit práce na podchodu o deset dnů, zřídit provizorní dřevěný přejezd a zajistit bezpečnost cestujících mobilním oplocením.

ZL č. 51

SO 9113:

Při odtěžení dlažebních kostek a původních konstrukčních vrstev především šterkopísku na výšku zemní pláně dle projektu stavby bylo zjištěno podmáčené a velmi neúnosné podloží. Neúnosné podloží se nachází v celé délce úpravy komunikace vpravo od osy ve směru staničení. Na místním šetření (zápis viz příloha tohoto ZL) za účasti zhotovitele, TDI a geotechnika byla navržena změna spočívající v odtěžení neúnosného podloží a jejího nahrazení vyzískaným šterkem, založením nových trativodních trub a jejich zaústění do nové dešťové kanalizace, rozprostření separační geotextilie a návoz šterku včetně zhutnění na požadované parametry.

SO 9141:


Při odtěžení původní nezpevněné komunikace na výšku zemní pláně podle projektové dokumentace bylo odkryto jílovité neúnosné podloží. Přílohou tohoto ZL je protokol ze statické zatěžovací zkoušky, která byla předčasně ukončena z důvodu překročení měřicího rozsahu zařízení.

Navržená změna spočívá v doplnění konstrukce vozovky o 20cm vrstvu šterkodrti, za současného zvednutí nivelity o cca 15cm. U styku s objektem pak bude nutno zvednout stávající obruby okapového chodníku a vysypání vzniklého prostoru kačirkem. Provedením změny bude dosaženo minimální požadované únosnosti na Edef,2=30MPa

ZL č. 52

Po snesení železničního svršku byla zjištěna neúnosná zemní pláň. Byly provedeny zatěžovací zkoušky viz příložený protokol o zkouškách, kde bylo naměřeno 14,9-21,6 MPa namísto minimálně požadovaných 30 MPa.

Geotechnik stavby proto souhlasí se změnou zlepšení pláně zemního tělesa z projektu stavby předpokládané vápenné stabilizace na vápenocementovou stabilizaci v koleji č. 0 a 1 v km 387,225-389,000 o tloušťce 0,5m. A dále pro převažující přítomnost šterkové frakce v zemní pláni (velké póry v zemině, přičemž není zabráněno vtékání vody) souhlasí se změnou konstrukční vrstvy za použití minerální směsi namísto šterkodrti 0/32 (za shodné tloušťky 0,35m). Minerální směs zajistí požadovanou nepropustnost železničního spodku. Výkres situace, vzorový příčný řez a vyjádření geotechnika jsou připojeny v příloze.





V Praze dne

20 -04- 2016

Za zadavatele:

Za dodavatele:

[Redacted signature]

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

[Redacted signature]
Stavební správa západ

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva

Rozhodnutí zadavatele:

Se skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, jehož předmětem je zadání dodatečných prací provedených při realizaci stavby „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly“ v rozsahu dle změnového listu stavby č. 19, 33, 40, 42, 44, 50, 51 a 52. a se zadáním dodatečných prací stávajícímu zhotoviteli stavby

souhlasím - nesouhlasím

V Praze dne

26 -04- 2016

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace