

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název stavby	Vodovodní přívaděč ÚV Vír-Drahonín výměna potrubí v úseku od silnice II/385-VZ 25	JKSO	
		EČO	
		Místo	Bystřicko
		IČ	DIČ
Objednatel	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko		
Projektant	VAS-divize ZR		
Zhotovitel	VAS-divize ZR		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		1.2.2018	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 999 033,47	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 848 575,72	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 72 310,00
7	ZRN (ř. 1-6) 1 847 609,19	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 72 310,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 1 919 919,19																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 919 919,19</td> <td>403 183,03</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>2 323 102,22</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 919 919,19	403 183,03	Cena s DPH			2 323 102,22
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	1 919 919,19	403 183,03														
Cena s DPH			2 323 102,22														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Vodovodní přívaděč ÚV Víř-Drahonín výměna potrubí v úseku od silnice II/385-VZ 25

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VAS-divize ZR

Místo: Bystřicko

Zpracoval:

Datum: 1.2.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
6/2018	Vodovodní přívaděč ÚV Víř-Drahonín výměna potrubí v úseku od silnice II/385-VZ 25	1 919 919,19	0,00	403 183,03	2 323 102,22	0,00	1 847 609,19	0,00	72 310,00	0,00
6/1/2018	Vodovodní přívaděč ÚV Víř-Drahonín výměna potrubí v úseku od silnice II/385-VZ 25	1 919 919,19	0,00	403 183,03	2 323 102,22	0,00	1 847 609,19	0,00	72 310,00	0,00
Celkem		1919919,19	0,00	403183,03	2323102,22	0,00	1847609,19	0,00	72310,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodovodní přívaděč ÚV Vír-Drahonín výměna potrubí v úseku od silnice II/385-VZ 25

Objekt: Vodovodní přívaděč ÚV Vír-Drahonín výměna potrubí v úseku od silnice II/385-VZ 25

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VAS-divize ZR

Místo: Bystřicko

Zpracoval:

Datum: 1.2.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							999 033,47	848 575,72	1 847 609,19		315,123
1 Zemní práce							226 681,60	324 781,45	551 463,05		300,000
1	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	982,800	21,90	0,00	21 523,32	21 523,32	0,000	0,000
2	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	474,000	350,00	0,00	165 900,00	165 900,00	0,000	0,000
3	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	20,000	953,00	1 154,00	17 906,00	19 060,00	0,010	0,209
4	R	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	236,00	0,00	4 720,00	4 720,00	0,000	0,000
5	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	60,000	68,40	436,80	3 667,20	4 104,00	0,001	0,050
6	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	60,000	12,10	0,00	726,00	726,00	0,000	0,000
7	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	494,000	52,60	0,00	25 984,40	25 984,40	0,000	0,000
8	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	357,500	58,90	0,00	21 056,75	21 056,75	0,000	0,000
9	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	136,500	140,00	0,00	19 110,00	19 110,00	0,000	0,000
10	583	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	299,000	188,30	56 301,70	0,00	56 301,70	1,000	299,000
11	001	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 276,000	12,20	0,00	39 967,20	39 967,20	0,000	0,000
12	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	546,000	7,73	0,00	4 220,58	4 220,58	0,000	0,000
13		R01	Provedení protlaku DN 500,včetně chráničky,vystrojení,délky 12 m	kus	1,000	141 783,10	141 783,10	0,00	141 783,10	0,370	0,370
14		R02	Zprovoznění a zrušení suchovodu,bez materiálu	kus	1,000	27 006,00	27 006,00	0,00	27 006,00	0,370	0,370
2 Zakládání							1 008,00	3 732,00	4 740,00		0,482
15	011	275261141	Osazení kotvicích bloků z betonu prostého nebo ŽB do objemu 1,20 m3+beton	kus	3,000	1 580,00	1 008,00	3 732,00	4 740,00	0,161	0,482
8 Trubní vedení							771 343,87	117 965,33	889 309,20		14,641
16	001	115201413	Demontáž vodovodního potrubí DN 250	m	100,000	67,10	0,00	6 710,00	6 710,00	0,000	0,000
17	552	552530050	trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj TYTON 6 m DN 250 mm	m	282,000	2 437,60	687 403,20	0,00	687 403,20	0,048	13,536
18	552	552539090	koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMK-kus DN 250-11,25°	kus	4,000	6 203,90	24 815,60	0,00	24 815,60	0,028	0,110

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodovodní přívaděč ÚV Víř-Drahonín výměna potrubí v úseku od silnice II/385-VZ 25

Objekt: Vodovodní přívaděč ÚV Víř-Drahonín výměna potrubí v úseku od silnice II/385-VZ 25

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VAS-divize ZR

Místo: Bystřicko

Zpracoval:

Datum: 1.2.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	552	552911260	kroužek těsnící gumový STANDARD DN 250	kus	47,000	399,10	18 757,70	0,00	18 757,70	0,001	0,038
20	552	552911330	kroužek zámkový gumový STANDARD Vi/Vin DN 250	kus	6,000	1 920,40	11 522,40	0,00	11 522,40	0,001	0,003
21	341	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm ²	m	300,000	8,80	2 640,00	0,00	2 640,00	0,000	0,022
22	271	851361131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	m	273,000	160,00	5,46	43 674,54	43 680,00	0,000	0,000
23	271	857361131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250	kus	8,000	535,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,000	0,000
24	271	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	m	273,000	61,40	0,00	16 762,20	16 762,20	0,000	0,000
25	271	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250	m	273,000	17,50	920,01	3 857,49	4 777,50	0,000	0,000
26	271	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	1 267,000	44,80	19 638,50	37 123,10	56 761,60	0,000	0,013
27	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	4 350,00	4 420,00	4 280,00	8 700,00	0,460	0,920
28	R	899722113	Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC 34cm	m	300,000	8,33	1 221,00	1 278,00	2 499,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	402 096,94	402 096,94		0,000
29	271	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových otevřený výkop	t	315,123	638,00	0,00	201 048,47	201 048,47	0,000	0,000
30	271	998273124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub plastových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	315,123	638,00	0,00	201 048,47	201 048,47	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	72 310,00	72 310,00		0,000
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	29 350,00	29 350,00		0,000
31	000	010001000	Průzkumné, projektové práce+vytyčení podzem.sítí	...	1,000	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,000	0,000
32	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,000	0,000
33	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,000	0,000
VRN3 Zařízení staveniště							0,00	40 600,00	40 600,00		0,000
34	000	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,000	0,000
35	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	21 800,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodovodní přívaděč ÚV Víř-Drahonín výměna potrubí v úseku od silnice II/385-VZ 25

Objekt: Vodovodní přívaděč ÚV Víř-Drahonín výměna potrubí v úseku od silnice II/385-VZ 25

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VAS-divize ZR

Místo: Bystřicko

Zpracoval:

Datum: 1.2.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN4			Inženýrská činnost				0,00	2 360,00	2 360,00		0,000
36	000	043194000	Rozbor vody	...	1,000	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,000	0,000
Celkem							999 033,47	920 885,72	1 919 919,19		315,123