

Smlouva o dílo
č.j.KRPB-8344-19/ČJ-2018-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: plk. Mgr. Miroslavem Nešporem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku (pověřen zastupováním)
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: CNB, pobočka Brno
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní spojení: Bc. Michal Polásek tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

obchodní firma: **3COMP s.r.o.**
se sídlem: Trnkova 1, 628 00 Brno
zastoupená: paní Soňou Svobodovou, jednatelkou společnosti
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: K. B., a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka [REDACTED]
kontaktní osoba: paní Soňa Svobodová, tel.: [REDACTED]
e – mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

smlouvu o dílo:

ČI. II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace st. akce „ÚZ Riviéra, Podhradí nad Dyjí č. p. 67 – rozšíření jídelny“, a to v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací vč. výkazu výměr zpracovanou Ing. arch. Iljou Coufalem, Vodova 101, 612 00 Brno, a to z prosince 2017. **Jedná se o obezdění části navazující terasy včetně zastřešení, opravu stávající jídelny a souvisejících úprav ÚT, VZT a silnoproudů.**
2. Součástí předmětu plnění dále je:
 - a. veškerá dodavatelská a inženýrská činnost,
 - b. provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby a při dodržení a splnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v souladu s Občanským zákoníkem,
 - c. návrh provozních řádů technických zařízení a dodání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestů a provozních návodů a předpisů v českém jazyce,
 - d. dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu Občanského zákoníku,
 - e. zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případných správních poplatků, při dodržení vyjádření orgánů státní správy a zajištění vyjádření souvisejících s uvedenou realizací díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem a povahou díla seznámil, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že je schopen a ochoten dílo v tomto rozsahu zhotovit.

ČI. III.

Cena

1. Celková cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 2. 2018 a 14. 2. 2018 viz Příloha č. 1 této smlouvy.
2. **Celková cena činí bez DPH 824.418,52-- Kč.**

slovy: osmsetdvacetčtyřitisícčtyřistaosmnácttisickorunčeskýchpadesátvahaléřů.
3. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji překročit jen za podmínek stanovených touto smlouvou nebo zákonem.
4. Nabídková cena musí zahrnovat náklady na zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, správní poplatky, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů jakékoli další výdaje potřebné pro realizaci zakázky a její dokončení, tyto budou považovány za ceny nejvýše přípustné.
5. Pokud nejsou tyto náklady uvedeny samostatně, budou oceněny v rámci agregovaných položek, příslušných pro jednotlivé práce, a jejich úhrada bude zahrnuta v rámci úhrad příslušných prací.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu požadovaných prací, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny zhotovitelem, objednatelem a projektantem, včetně jejich ocenění. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento položkový rozpočet objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Objednatel se poté zavazuje přistoupit na úhradu těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.

Čl. IV.

Doba a místo plnění

1. Zahájení prací: následující pracovní den po uveřejnění smlouvy v registru smluv, o čemž bude zhotovitel informován e – mailem objednatelem.
2. Ukončení: **nejpozději do 29. 3. 2018.**
3. Lhůta provádění prací může být přiměřeně prodloužena, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (průmyslové a přírodní pohromy, nevyhovující klimatické podmínky), ale zhotovitel je povinen prokazatelně vykonávat vše, aby nastalé vlivy eliminoval.-
4. Místo plnění: **Objekt ÚZ Riviéra, Podhradí nad Dyjí č. p. 67.**
5. Provádění díla: Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě dle zpracovaného výkazu výměr. Jakost všech výrobků, komponentů a zařízení, které budou použity při realizaci díla, budou odpovídat I. jakostní třídě.
6. Objednatel se zavazuje předat předem zhotoviteli nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění předmětu plnění. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.
7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.

Čl. V.

Platební podmínky

1. Podkladem pro platbu budou dílčí daňové doklady zpětně za kalendářní měsíc za skutečně provedené práce a dodávky dle soupisu provedených prací se splatností do 30 dnů od jejich doručení objednateli, přílohou každé faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. V případě výskytu drobných vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli konečný daňový doklad za provedené práce až do výše 90%, zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění příp. vad a nedodělků, a to do 30 dnů od doručení zápisu o odstranění vad a nedodělků.
2. Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:
 - a. číslo daňového dokladu a smlouvy o dílo,
 - b. název a sídlo zhotovitele a objednatele,
 - c. den vystavení a splatnosti daňového dokladu,
 - d. přesný název předmětu smlouvy a jeho množství,
 - e. strukturu platby,
 - f. číslo účtu, na který má být placeno.

3. Zhotovitel je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu objednatele:
Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení správy nemovitého majetku
Bc. Michal Polášek
Kounicova 24
611 32 Brno.
4. **Předmět dodávky patří do klasifikace produkce CZ-CPA č. 41 a 43. Zhotovitel je povinen použít režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**

ČI. VI.

Práva a povinnosti

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas s vynaložením odborné péče.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností.
3. **Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroj vody, el. energie.**
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník k průkazu postupu a rozsahu denních prací a zkoušek (v originálu se dvěma průpisy) a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy, a to zejména údaje o časovém průběhu prací, záznamy o přerušení nebo zastavení práce a dále veškeré odchylky od této smlouvy.
5. Stavební deník je zhotovitel povinen vést ode dne zahájení prací do doby odstranění vad a nedodělků dle protokolu o předání díla.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na vlastní náklady.
7. Zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případných správních poplatků.
8. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Dodavatel je povinen přesně dodržet položkovou skladbu předloženou zadavatelem vč. výměr, tzn. jednotlivé položky a výměry uvedené v nabídce se musí shodovat s výkazem výměr, který je součástí projektové dokumentace.
10. Zhotovitel je povinen předložit u přijímacího řízení zejména:
 - a. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě,
 - b. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, o provedených revizích,
 - c. protokol o zneškodnění odpadu včetně rozpisu o zatřídění odpadu,
 - d. návrh provozních řádů technického zařízení.

Čl. VII

Sankce a pokuty

1. Za prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Při prodlení se zaplacením daňových dokladů zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Pro případ odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele z důvodu na straně zhotovitele se stanovuje smluvní pokuta ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH.
6. Pokud zhotovitel vystaví chybně daňový doklad vč. daně, protože měl být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, nebo doručí daňový doklad opožděně a objednatel se dostane zaviněním zhotovitele s platbou daní do prodlení, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu, a to ve výši úroku z prodlení dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Čl. VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.
3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - a. prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
 - b. objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
 - c. zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé odstoupením od smlouvy,
 - d. nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele,
 - e. objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, příp. pokyny objednatele,

používá materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a pokud vlastnosti deklarované v dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů,

- f. pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX.

Odpovědnost za vady, záruky

1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním ze smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem.
2. **Záruční lhůta** na stavební a montážní práce **je 60 měsíců**. Záruční doba běží od předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
3. Podmínkou záruky je užívání díla k určenému účelu předpokládaným projektem a jeho běžná údržba.
4. Objednatel má právo upozornit zhotovitele na vady díla, které se vyskytnou v záruční době.
5. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 10 dnů. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
6. V případě reklamování vady v záruční lhůtě doloží zhotovitel písemné stanovisko do **dvou pracovních dnů** a návazně **do 48 hodin** nastoupí k odstranění vad, které odstraní nejpozději do 10 dnů.

Čl. X.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.
3. K zániku smlouvy může dojít:
 - a. dohodou smluvních stran,
 - b. odstoupením jednou ze smluvních stran.
3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel taktéž jeden stejnopis.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

6. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných předpisů.
7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu objednatel. Strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.
8. Tato smlouva o dílo obsahuje 7 (slovy: sedm) stran textu a 1 přílohu o 16 (slovy: šestnáct) stranách.

V Brně dne

23 -02-2018



náměstek ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku
(pověřen zastupováním)
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

V Brně dne

2018



3COMP s.r.o.
Trnkova 1, Brno - Líšeň
IČ: , DIČ:

-2-



(pověřen zastupováním)

Příloha č. 1 k č. j. KRPB-8344-6/ČJ-2018-0600VZ

Krycí list

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „ÚZ Riviéra, Podhradí nad Dyjí č. p. 67 – rozšíření jídelny“

A. Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma nebo název:	3COMP s.r.o.		
Sídlo:	Trnkova 1, Brno 62800		
Právní forma:			
IČ:			
DIČ:			
Bankovní spojení:	KB	číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	Soňa Svobodová		

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	Cena bez DPH v Kč*
Rozšíření jídelny	824 418,52

* uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti

Cena musí být uvedena včetně dopravy a veškerých souvisejících nákladů na splnění veřejné zakázky.

C. Záruční lhůta:

Část předmětu plnění:	Zadavatelem požadovaná minimální délka záruční doby:	Dodavatelem nabídnutá délka záruční doby: *
Stavební a montážní práce	minimálně 60 měsíců od předání díla	60 měsíců

* Doplní dodavatel

Prohlášení dodavatele:

Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky a je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami a smlouvy.

12. 02. 2018

_____ datum

_____ razítko

_____ podpis a pověřené
jednatel jménem dodavatele



Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka:

NÁSTAVBA ÚZ RIVIÉRA

Objekt:

PODHRADÍ NAD DYJÍ č.p.67-ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY

Rozpočet:

Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.

IČ:

Trnkova 1, 628 00, Brno-Líšeň

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			273 417,32
PSV			433 958,18
MON			78 992,69
Vedlejší náklady			11 500,00
Ostatní náklady			26 550,33
Celkem			824 418,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		824 418,52 CZK
Základní DPH	21 %		173 127,89 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

997 546,41 CZK

v



-2-
s.r.o.
Líšeň

dne

14.02.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			7 200,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 283,19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 877,25
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			23 764,82
62	Upravy povrchů vnější	HSV			24 559,77
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			48 990,63
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 549,17
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			16 554,56
96	Bourání konstrukcí	HSV			125 025,41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 612,52
713	Izolace tepelné	PSV			12 792,31
762	Konstrukce tesařské	PSV			29 097,69
764	Konstrukce klempířské	PSV			68 763,04
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 246,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			221 406,30
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 243,78
776	Podlahy povlakové	PSV			43 108,66
783	Nátěry	PSV			15 144,67
784	Malby	PSV			2 155,73
M21	Elektromontáže	MON			14 080,74
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení a chlazení	MON			49 025,98
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			15 885,97
M99	Skladby podlah a konstrukcí	MON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			38 050,33
Cena celkem					824 418,52

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	NASTAVBA ÚZ RIVIÉRA
O:	PODHRADÍ NAD DYJÍ č.p.67-ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY
R:	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	cen. soustava
DR:	VN	Vedlejší náklady				11 500,00	
1	00512 Náklady spojené s prováděním stavby 9+9589 005124010R	Zajištění kompletní a koordináční činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS_II/2017
2	005121 Zařízení staveniště 005121010R	Vybudování zařízení staveniště vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS_II/2017
3	005121 Zařízení staveniště 005121020R	Provoz zařízení staveniště spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS_II/2017
4	005121 Zařízení staveniště 005121030R	Odstranění zařízení staveniště staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS_II/2017
DI:	ON	Ostatní náklady				26 550,33	
5	00521 Staveniště 005211010R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS_II/2017
6	1.0 00521 Staveniště	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění	t	0,90000		2 250,00	vlastní
7	1.5	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí	hod	3,00000	500,00	1 500,00	vlastní
8	1.6	Stavebně technický průzkum objektu, provedení sond	hod	3,00000	1 000,00	3 000,00	vlastní
9	1.10	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	vlastní
10	1.11	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.	Soubor	1,00000	300,33	300,33	vlastní
11	1.15	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	vlastní
12	1.16	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	vlastní
13	1.23	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	vlastní
14	1.24	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	vlastní
 Celkem za 						38 050,33	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	NÁSTAVBA ÚZ RIVIÉRA
O:	PODHRADÍ NAD DYJÍ č.p.67-ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 0		Přípravné a příružené práce				7 200,00	
1	0.01	Ochrana a zakryvání stávajících konstrukcí a IS, proti zničení při výstavbě	hod	10,00	180,00	1 800,00	vlastní
2	0.02	5+5 Průběžný úklid v průběhu výstavby	hod	10,00			vlastní
		10+10		20,00	180,00	3 600,00	vlastní
3	0.03	Vykližení a vystěhování rekonstruovaných prostor	hod	10,00	180,00	1 800,00	vlastní
		5+5		10,00			vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 283,19	
4	311238912R0X	Vrstva z tvámic keram. 30 TS brouš. tl.300mm zákl. šár:1,58+1,8	m	3,38	85,50	288,99	vlastní
5	311238632R00	Zdivo keram. 30 s vatou P8, tl. 300 mm, broušené zdivo:3,25*(1,58+1,8)-0,9*2,05	m2	9,14	1 430,00	13 070,20	RTS_II/2017
6	317168132R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x1500 mm 2+2	kus	4,00	481,00	1 924,00	RTS_II/2017
				4,00			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 877,25	
7	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 na zdivo:0,25*0,3*(1,58+1,8)	m3	0,25	2 740,00	694,59	RTS_II/2017
				0,25			
8	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení na zdivo:0,25*2*(1,58+1,8)	m2	1,89	238,00	402,22	RTS_II/2017
				1,89			
9	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění na zdivo:0,25*2*(1,58+1,8)	m2	1,89	50,20	84,84	RTS_II/2017
				1,89			
10	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) na zdivo:0,25*0,3*(1,58+1,8)*80/1000	t	0,02	34 300,00	695,60	RTS_II/2017
				0,02			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				23 764,82	
11	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	45,00	225,00	10 125,00	RTS_II/2017
12	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS	m	25,00	275,00	6 875,00	RTS_II/2017
13	612409991RT2	drážky pro profese:45*1 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	10,30	109,00	1 122,70	RTS_II/2017
		dveře:0,9+2,05*2		5,00			
		stěna:2,65*2		5,30			
14	602012102R00	Postřik cementový ručně lokální opravy:10	m2	20,15	60,50	1 219,32	RTS_II/2017
		zdivo nové:0,3*3,38+9,14		10,15			
15	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně lokální opravy:10	m2	20,15	167,00	3 365,72	RTS_II/2017
		zdivo nové:0,3*3,38+9,14		10,15			
16	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn lokální opravy:10	m2	20,15	46,00	927,08	RTS_II/2017
		zdivo nové:0,3*3,38+9,14		10,15			
17	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 4+2,5	m	6,50	20,00	130,00	RTS_II/2017
				6,50			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				24 569,77	
18	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 fasády:35,24+1,99+7,2	m2	44,43	43,00	1 910,49	RTS_II/2017
19	622311022R00	Soklová lišta plast KZS ETICS tl. 100 mm 16,9*1	m	16,90	17,00	287,30	RTS_II/2017
20	622312732RT1	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, min.desky, tl.100 mm, s omítkou silikonovou,probarvenou 3D Plus-viz TZ 3,7*16,9-(0,9*2,05+9,6*2,65)	m2	35,25	525,00	18 503,63	RTS_II/2017
				35,25			
21	622312753RT1	Zatepl.syst. ETICS, ostění, min.desky, tl. 30 mm, s omítkou silikonovou,probarvenou 3D Plus-viz TZ 0,1*(0,9+2*2,05+9,6+2*2,65)	m2	1,99	365,00	726,35	RTS_II/2017
				1,99			
22	622312730RT1	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, min.desky, tl. 50 mm, s omítkou silikonovou,probarvenou 3D Plus-viz TZ podhled:1*7,2	m2	7,20	435,00	3 132,00	RTS_II/2017
				7,20			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				48 990,63	
23	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 Podlahy: stáv. podlaha:101,55	m2	101,55	39,00	3 960,45	RTS_II/2017
				101,55			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	NÁSTAVBA ÚZ RIVIÉRA
O:	PODHRADÍ NAD DYJÍ č.p.67-ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
24	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí, kotvení, doplňky, detaily	m	5,50	165,00	907,50	RTS_II/2017
		Podlahy: stáv. podlaha:2,5+3		5,50			
25	632415106R00	Potěr samonivelační ručně tl. 5 mm	m2	119,85	265,00	31 760,25	RTS_II/2017
		Podlahy: stáv. podlaha:101,55		101,55			
		K1:18,3		18,30			
26	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šíemu	m2	119,85	53,50	6 411,98	RTS_II/2017
		Podlahy: stáv. podlaha:101,55		101,55			
		K1:18,3		18,30			
27	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	1,17	3 200,00	3 747,84	RTS_II/2017
		Podlahy: K1:18,3*0,064		1,17			
28	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,17	192,00	224,87	RTS_II/2017
		Podlahy: K1:18,3*0,064		1,17			
29	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17	t	0,03	26 600,00	722,87	RTS_II/2017
		Podlahy: K1:18,3*1,35*1,1/1000		0,03			
30	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm, ocel. hladítkem	m3	1,17	633,00	741,37	RTS_II/2017
		Podlahy: K1:18,3*0,064		1,17			
31	632482113R00	Profil dilatační podlahový výšky do 60 mm	m	6,50	79,00	513,50	RTS_II/2017
		Podlahy: stáv. podlaha:6,5*1		6,50			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				7 549,17	
32	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	18,30	36,70	671,61	RTS_II/2017
		Podlahy: K1:18,3		18,30			
33	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení systémové	m2	74,00	44,80	3 315,20	RTS_II/2017
		(5,5-1,8)*(17+1,5*2)		74,00			
34	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	222,00	0,80	177,60	RTS_II/2017
		(5,5-1,8)*(17+1,5*2)*3		222,00			
35	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení systémové	m2	74,00	25,00	1 850,00	RTS_II/2017
		(5,5-1,8)*(17+1,5*2)		74,00			
36	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	74,00	11,50	851,00	RTS_II/2017
		(5,5-1,8)*(17+1,5*2)		74,00			
37	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	222,00	0,50	111,00	RTS_II/2017
		(5,5-1,8)*(17+1,5*2)*3		222,00			
38	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	74,00	7,74	572,76	RTS_II/2017
		(5,5-1,8)*(17+1,5*2)		74,00			
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				16 554,56	
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	119,85	65,60	7 862,16	RTS_II/2017
		Podlahy: stáv. podlaha:101,55		101,55			
		K1:18,3		18,30			
40	95.1	Stavební přípomoc pro profese	hod	55,00	150,00	8 250,00	vlastní
		25+30		55,00			
43	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	8,00	55,30	442,40	RTS_II/2017
		OK rámy:4*2		8,00			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				125 025,41	
44	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	8,00	10,30	82,40	RTS_II/2017
		4+4		8,00			
45	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00	34,90	34,90	RTS_II/2017
		1*1		1,00			
46	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,20	121,00	266,20	RTS_II/2017
		1*2,2		2,20			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	NÁSTAVBA ÚZ RIVIÉRA
O:	PODHRADÍ NAD DYJÍ č.p.67-ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Can. soustava
47	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 okna:17,5-2,2	m2	15,30	81,10	1 240,83	RTS_II/2017
48	776511820R00	Odstranění kobereců lepených s podložkou koberec:101,55*1	m2	15,30 101,55	12,20	1 238,91	RTS_II/2017
49	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt koberecových koberec-sokly:26*1	m	26,00 26,00	8,60	223,60	RTS_II/2017
50	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn lokální opravy:10	m2	10,00 10,00	55,00	550,00	RTS_II/2017
51	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm drážky pro profese:45*1	m	45,00 45,00	51,00	2 295,00	RTS_II/2017
52	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm drážky pro profese:25*1	m	25,00 25,00	63,00	1 575,00	RTS_II/2017
53	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm lokální místa:0,15	m3	0,15 0,15	2 630,00	394,50	RTS_II/2017
54	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC parapetní zdivo:1,78*1	m3	1,78 1,78	681,00	1 212,18	RTS_II/2017
55	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm terasa:22,93*1	m2	22,93 22,93	82,90	1 900,90	RTS_II/2017
56	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC 0,15*1,2*2+0,35*1*2	m2	1,06 1,06	123,00	130,38	RTS_II/2017
57	96.1	Přebroušení podlahy, odstranění lepidla, vysátí koberec:101,55*1 terasa:17,54*1	m2	119,09 101,55 17,54	65,00	7 740,85	vlastní
58	96.2	Odpojení stávajících rozvodů IS, zajištění 1*1	kus	1,00 1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
59	96.3	Demontáž zrcadlového obkladu stěny, vč. lišt, kotvení, doplňků, detailů vnitřní stěny:2,92*2,92*2	m2	17,05 17,05	67,50	1 151,06	vlastní
60	96.4	Demontáž ocelového zábradlí atiky, kotvení, doplňky, detaily atika:15,45*1	m	15,45 15,45	137,00	2 116,65	vlastní
61	96.5	Demontáž svítidla atiky vč. sloupku, odpojení, kotvení, doplňky, detaily 1+2	kus	3,00 3,00	185,00	555,00	vlastní
62	766411821R00	Demontáž obložení stěn dřevěnými prvky, kotvení, doplňky, detaily vnitřní dřevěný obklad:2,02*2,92*2	m2	11,80 11,80	59,40	700,73	RTS_II/2017
63	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn vnitřní dřevěný obklad:2,02*2,92*2	m2	11,80 11,80	23,80	280,76	RTS_II/2017
64	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm venk. stěna:12*1	m2	12,00 12,00	21,40	256,80	RTS_II/2017
65	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm atika:15,45*1	m	15,45 15,45	82,00	1 266,90	RTS_II/2017
66	764351810R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 30° terasa:9,6*1	m	9,60 9,60	42,90	411,84	RTS_II/2017
67	764351830R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 500 mm, do 30° střecha:7*1	m	7,00 7,00	55,60	389,20	RTS_II/2017
68	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 stáv. podhled-pás u napojení:0,5*7	m2	3,50 3,50	70,70	247,45	RTS_II/2017
69	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 fošna žlabu:7*1	m	7,00 7,00	48,10	336,70	RTS_II/2017
70	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, vč. gumových podložek terasa:17,54*1	m2	17,54 17,54	41,00	719,14	RTS_II/2017
71	711140102R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 2vrst terasa:17,54*1	m2	17,54 17,54	9,90	173,65	RTS_II/2017
72	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm terasa:17,54*1	m2	17,54 17,54	25,00	438,50	RTS_II/2017
73	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm okna+balk. dveře:6,5*1	m	6,50 6,50	44,30	287,95	RTS_II/2017
74	970051030R00	Vrtání jádrov do ŽB d 30 mm 1,5*1	m	1,50 1,50	765,00	1 147,50	RTS_II/2017

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	NÁSTAVBA ÚZ RIVIÉRA
O:	PODHRADÍ NAD DYJÍ č.p.67-ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cen. soustava
75	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm 1*1	m	1,00 1,00	1 050,00	1 050,00	RTS_II/2017
76	970031030R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného d 30 mm 1,5*1	m	1,50 1,50	450,00	675,00	RTS_II/2017
77	970031060R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 60 mm 1*1	m	1,00 1,00	510,00	510,00	RTS_II/2017
78	971033241R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC 2+2	kus	4,00 4,00	1 360,00	5 440,00	RTS_II/2017
79	971033341R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC 1+1	kus	2,00 2,00	1 410,00	2 820,00	RTS_II/2017
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 41,91*1	t	41,91 41,91	698,00	29 253,18	RTS_II/2017
81	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 41,91*1	t	41,91 41,91	226,00	9 471,66	RTS_II/2017
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 41,91*35	t	1 466,85 1 466,85	9,78	14 345,79	RTS_II/2017
83	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí 41,91*1	t	41,91 41,91	730,00	30 594,30	RTS_II/2017
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 612,52	
84	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 10,62*1	t	10,62 10,62	246,00	2 612,52	RTS_II/2017
Díl: 713		Izolace tepelné				12 792,31	
85	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci Podlahy: K1:18,3*1	m2	18,30 18,30	15,10	276,33	RTS_II/2017
86	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 S Podlahy: K1:18,3*0,13*1,1	m3	2,62 2,62	586,67	1 535,26	RTS_II/2017
87	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie Podlahy: K1:18,3*1,15	m2	21,05 21,05	42,10	885,99	RTS_II/2017
88	713111221RO6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, AL. vrstva, 170g/m2 Střechy: S1:22	m2	22,00 22,00	18,50	407,00	RTS_II/2017
89	713111122RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Střechy: S1:22	m2	22,00 22,00	75,20	1 654,40	RTS_II/2017
90	28376546R	Deska izolační PIR - Alu fólie 1250x625x 50 mm, rovná hrana Střechy: S1:22*1,1	m2	24,20 24,20	180,00	4 356,00	RTS_II/2017
91	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Střechy: S1:22	m2	22,00 22,00	31,20	686,40	RTS_II/2017
92	63151412R	Deska z minerální plsti tl. 160 mm Střechy: S1:22*1,1	m2	24,20 24,20	113,52	2 747,18	RTS_II/2017
93	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,95	125,00	243,75	RTS_II/2017
Díl: 762		Konstrukce tesarské				29 097,69	
94	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 krokve krovu:10*2,52	m	25,20 25,20	105,00	2 646,00	RTS_II/2017
95	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 trám podlahy:9,6*1	m	9,60 9,60	134,00	1 286,40	RTS_II/2017
96	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 KVH krovu:7*1	m	7,00 7,00	242,00	1 694,00	RTS_II/2017
97	605158664R	Hranol konstrukční masivní KVH Si, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% KVH krovu:0,14*0,22*7*1,1	m3	0,24 0,24	9 650,00	2 288,59	RTS_II/2017
98	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m krokve krovu:0,06*0,18*10*2,52*1,1	m3	0,49 0,30	8 850,00	4 331,69	RTS_II/2017

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	NÁSTAVBA ÚZ RIVIÉRA
O:	PODHRADÍ NAD DYJÍ č.p.67-ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cen. soustava
99	762795000R00	Írák podlahy:0,1*0,18*9,6*1,1 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce krokve krovu:0,06*0,18*10*2,52*1,1 Írák podlahy:0,1*0,18*9,6*1,1	m3	0,19 0,49 0,30 0,19	834,00	408,21	RTS_II/2017
100	762342202RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm Střechy: S1:22	m2	22,00	91,60	2 015,20	RTS_II/2017
101	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm Střechy: S1:22	m2	22,00	91,60	2 015,20	RTS_II/2017
102	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer. desek šroubováním Střechy: S1:22	m2	22,00	74,50	1 639,00	RTS_II/2017
103	60715315R	Deska dřevotřísková 2500x600x35mm Střechy: S1:22*1,1	m2	24,20	171,00	4 138,20	RTS_II/2017
104	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm Střechy: S1:22	m2	22,00	72,10	1 586,20	RTS_II/2017
105	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	%	6,60	765,00	5 049,00	RTS_II/2017
Díl:	764	Konstrukce klempířské				68 763,04	
106	764218111R00	Strukturální dělicí vrstva, separační, pod CU krytinu, kotvení, doplňky, detaily Střechy: S1:22*1,15	m2	25,30	185,30	4 688,09	RTS_II/2017
107	K/01	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30°, dilatace, 2x stoj. drážky, lišty, okapnice, doplňky, D+M Střechy: S1:22	m2	22,00	1 880,00	41 360,00	vlastní
108	K/02	Okapnice z CU plechu, rš. 286mm, spojení se žlabem, příponky, dilatace, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	7,20	292,00	2 102,40	vlastní
109	K/03	Žlab z CU plechu, rš. 530-690mm, hranatý, atypický, drážka, háky 30/5, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	7,20	774,00	5 572,80	vlastní
110	K/04	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 70 mm, objímky, kotlíky, zděže, kolena, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	5,75	863,00	4 962,25	vlastní
111	K/05	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 225 mm, příponky, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	10,00	381,00	3 810,00	vlastní
112	K/06	Oplechování zdi z Cu plechu, rš 450 mm, příponky, dilatace, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	7,00	550,00	3 850,00	vlastní
113	K/07	Demontáž a zpětná montáž CU střešního svodu, hranatého, kotvení, doplňky, detaily	m	5,40	225,00	1 215,00	vlastní
114	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85	650,00	1 202,50	RTS_II/2017
Díl:	765	Krytiny tvrdé				2 246,00	
115	765901105R0X	Fólie podstřešní difúzní, pojistná, samolepicí krajní pruhy Střechy: S1:22 S3:26	m2	48,00	36,50	1 752,00	vlastní
116	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	7,60	65,00	494,00	RTS_II/2017
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				221 406,30	
117	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 13 cm Střechy: S1:22	m2	22,00	206,00	4 532,00	RTS_II/2017
118	61191671R	Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm Střechy: S1:22*1,1	m2	24,20	129,00	3 121,80	RTS_II/2017
119	T/01	Venkovní prosklená stěna EURO, dveře+okna, 3-sklo, bezp. sklo, rám, kování, zámek, kotvení, doplňky, D+M	m2	27,50	6 500,00	178 750,00	vlastní
120	T/02	Dřevěná krycí deska žlabu, lepený lamel. profil, 80/325, nátěr olej, impregnace, kotvení, doplňky, D+M	m	7,20	700,00	5 040,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	NÁSTAVBA ÚZ RIVIÉRA
O:	PODHRADÍ NAD DYJÍ č.p.67-ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
121	T/03	Venkovní prosklené balkonové dveře, EURO, 1080/2203, 3-sklo, kování, zámek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	28 650,00	28 650,00	vlastní
122	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,05	1 250,00	1 312,50	RTS_II/2017
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				39 243,78	
123	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg spojovací a kotvicí prvky:45*1	kg	45,00	88,10	3 964,50	RTS_II/2017
124	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg spojovací a kotvicí prvky:90*1	kg	90,00	67,30	6 057,00	RTS_II/2017
125	Z/01	Venkovní ocelové zábradlí, pásovina 40/5, žár.pozink, madlo, sloupy, výplň, RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	bm	6,40	3 000,00	19 200,00	vlastní
126	Z/02	Ocelový kotevní prvek krycí desky žlabu, DN 50mm, žár.pozink, RAL8004, kotvení, doplňky, detaily, D+M	bm	0,42	135,00	56,03	vlastní
127	Z/03	Ocelové zábradlí fr. oken, žár.pozink, RAL8004, 765/160/750mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	4 550,00	9 100,00	vlastní
128	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,75	495,00	866,25	RTS_II/2017
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 108,66	
129	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetračního laku	m2	119,85	37,00	4 434,45	RTS_II/2017
		Podlahy: stáv. podlaha:101,55 K1:18,3		101,55 18,30			
130	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberec. pásů na lištu, vč. dodávky lišty soklové	m	39,00	55,20	2 152,80	RTS_II/2017
		Podlahy: stáv. podlaha:26 K1:13		26,00 13,00			
131	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	119,85	57,60	6 903,36	RTS_II/2017
		Podlahy: stáv. podlaha:101,55 K1:18,3		101,55 18,30			
132	776.1	Podlahovina koberec zátěžový, tl. 5mm	m2	133,98	220,00	29 475,60	vlastní
		Podlahy: Začátek provozního součtu stáv. podlaha:101,55 K1:18,3 sokly:0,05*39 Konec provozního součtu 121,8*1,1		101,55 18,30 1,95 133,98			
133	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,77	185,00	142,45	RTS_II/2017
Díl:	783	Nátěr				15 144,67	
134	783192007R00	Nátěr disperzní OK "A" základní	m2	8,50	28,80	244,80	RTS_II/2017
		OK nosník: HEA 180:8,5		8,50			
135	783225100R0X	Nátěr práškový kovových konstrukcí RAL 8004	m2	5,50	101,00	555,50	vlastní
		OK rám - 2 kusy:5,5		5,50			
136	783.1	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	96,87	29,00	2 809,35	vlastní
		OK rám - 2 kusy: jekl 140/60/5:2*2,95*13,98 plech P8:0,25*0,14*2*2*62,8 pásovina 5mm:0,14*40		82,48 8,79 5,60			
137	783.2	Nátěr truhlářských konstrukcí, olej, 2x	m2	10,54	98,10	1 034,37	vlastní
		KVH krovu:2*(0,14+0,22)*7*1,1 ostatní:5*1		5,54 5,00			
138	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x	m2	63,22	96,50	6 100,65	RTS_II/2017
		krokve krovu:2*(0,06+0,18)*10*2,52*1,1 trám podlahy:2*(0,1+0,18)*9,6*1,1		13,31 5,91			
		Střechy: S1:22*2		44,00			
139	783671102R00	Nátěr polyuretanový truhlářských výrobků 2x lak	m2	22,00	200,00	4 400,00	RTS_II/2017
		Střechy: S1:22		22,00			
Díl:	784	Malby				2 155,73	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	NÁSTAVBA ÚZ RIVIÉRA
O:	PODHRADÍ NAD DYJÍ č.p.67-ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
140	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x omítky:20,15*1 sjednocení:10*1	m2	30,15 20,15 10,00	11,40	343,71	RTS_II/2017
141	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x omítky:20,15*1 sjednocení:10*1	m2	30,15 20,15 10,00	60,10	1 812,02	RTS_II/2017
Díl:	M21	Elektromontáže				14 080,74	
142	M21.1	Elektromontáže silnoproudé - viz samostatný rozpočet	kus	1,00	14 080,74	14 080,74	vlastní
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení a chlazení				49 025,98	
143	M21.1	Montáže chladících a topných zařízení - viz samostatný rozpočet	kus	1,00	49 025,98	49 025,98	vlastní
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				15 885,97	
144	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí OK rám - 2 kusy: Jekl 140/60/5:2*2,95*13,98 plech P8:0,25*0,14*2*62,8 pásovina 5mm:0,14*40 OK nosník: HEA 180:7*35,5 prořez a spoj. materiál:345.374*0,15	kg	397,18 82,48 8,79 5,60 248,50 51,81	29,80	11 835,97	vlastní
145	M43.2	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	9,00	450,00	4 050,00	vlastní
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
146	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí - neoceňovat, jen pomocné výpočty!!! Podlahy: stáv. podlaha:101,55 K1:18,3 Střechy: S1:22	m2	141,85 101,55 18,30 22,00			

Celkem 786 368,19

Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		6 103,72
Montáž - práce		7 180,00
Mezisoučet 1	0,00	13 283,72
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		797,02
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	14 080,74
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		14 080,74
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		14 080,74
Základ a hodnota DPH 21%	14 080,74	2 956,96
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		17 037,70



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	5,00	9,79	48,95	18,00	90,00	27,79	138,95
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO</i>								
4x10 mm2	ks	2,00	18,00	36,00	20,00	40,00	38,00	76,00
5x4 mm2	ks	2,00	21,20	42,40	20,00	40,00	41,20	82,40
zavěšené propojovací svítidlo LED 37W včetně závěsu	ks	3,00	1 990,00	5 970,00	220,00	660,00	2 210,00	6 630,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	10,00		0,00	200,00	2 000,00	200,00	2 000,00
Napojeni klimatizačních jednotek	hod	12,00		0,00	200,00	2 400,00	200,00	2 400,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500</i>								
Revizni technik	hod	5,00		0,00	310,00	1 550,00	310,00	1 550,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,00		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Podružný materiál				6,37			0,00	6,37
Elektromontáže - celkem				6 103,72		7 180,00		13 283,72
							0,00	0,00

REKAPITULACE

Stavba : Nástavba ÚZ Riviéra - rozšíření jídelny

Objekt : Vytápění, chlazení

JKSO :

Zpracoval : Ing. M. Henešová

Datum : 14. 12. 2017

dle ceku URS Praha 2017/II

Kód	Popis	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5
990	HZS	16 800,00	16 800,00	0,000
	HSV Celkem	16 800,00	16 800,00	0,000
713	Izolace tepelné	1 546,64	1 546,64	0,019
733	Ústřední topení, rozvodné potrubí	10 483,80	10 483,80	0,000
734	Ústřední topení, armatury	3 476,21	3 476,21	0,006
735	Ústřední topení, vytápěcí tělesa	16 719,33	16 719,33	0,128
	PSV Celkem	32 225,98	32 225,98	0,153
	Celkem	49 025,98	49 025,98	0,153



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Nástavba ÚZ Riviéra - rozšíření jídelny

Objekt : Vytápění, chlazení

JKSO :

dle ceníku URS Praha 2017/II

Objednavatel :

Zhotovitel : Ing. Miloslava Henešová

Datum : 14. 12. 2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka + Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Práce a dodávky HSV

990 HZS

1	9901		Demontáž 2 klima jednotek (vnitřní i venkovní)	hod	24,000	150,00	3 600,00	3 600,00	0,00000	0,000
2	9902		Nové osazení stávajících klima jednotek (venkovní i vnitřní) vč. propoj. potrubí a tepelné izolace	hod	36,000	200,00	7 200,00	7 200,00	0,00000	0,000
3	9903		Částečné vypuštění topného systému	hod	16,000	150,00	2 400,00	2 400,00	0,00000	0,000
4	9904		Dopuštění topného systému, topná zkouška	hod	24,000	150,00	3 600,00	3 600,00	0,00000	0,000

990 HZS

16 800,00 16 800,00 0,000

HSV Celkem

16 800,00 16 800,00 0,000

Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

5	713	713405121	T.I. tl. 9mm pro trubku 15x1	m	17,000	6,53	111,01	111,01	0,00050	0,009
6	713	713405122	T.I. tl. 9mm pro trubku 18x1	m	15,000	6,10	91,50	91,50	0,00050	0,008
7	713	713405210	T.I. tl. 13mm pro trubku 18x1	m	5,000	7,25	36,25	36,25	0,00050	0,003
8	713	713405499	Montáž trubní T.I.	m	37,000	35,00	1 295,00	1 295,00	0,00000	0,000
9	713	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,019	696,00	12,88	12,88	0,00000	0,000

713 Izolace tepelné

1 546,64 1 546,64 0,019

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí

10	731	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	2,000	75,20	150,40	150,40	0,00000	0,000
11	731	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	17,000	245,00	4 165,00	4 165,00	0,00000	0,000
12	731	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	20,000	284,00	5 680,00	5 680,00	0,00000	0,000
13	731	733291101	Tlaková zkouška potrubí měděné do D 35x1,5	m	37,000	13,20	488,40	488,40	0,00000	0,000
14	731	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,000	899,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí

10 483,80 10 483,80 0,000

734 Ústřední topení, armatury

15	731	734503221	Připoj.sada pro nízké kovektory (termostat, ventil, TH, prodloužení)	set	4,000	550,00	2 200,00	2 200,00	0,00130	0,005
16	731	734503299	Montáž přípojovací sady	soub.	4,000	140,00	560,00	560,00	0,00000	0,000
17	731	734505224	Uzavírací šroubení s přednast., DN15, rohové	kus	4,000	178,00	712,00	712,00	0,00032	0,001
18	731	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,006	650,00	4,21	4,21	0,00000	0,000

734 Ústřední topení, armatury

3 476,21 3 476,21 0,006

735		Ústřední topení, vytápěcí tělesa								
19	731	735719312	Nizký konvektor včetně stojánkové konzoly v/hl/dl (mm) - 150/180/800	soub.	2,000	3 410,00	6 820,00	6 820,00	0,03200	0,064
20	731	735719314	Nizký konvektor včetně stojánkové konzoly v/hl/dl (mm) - 150/180/1200	soub.	2,000	4 450,00	8 900,00	8 900,00	0,03200	0,064
21	731	735719399	Montáž konvektoru	soub.	4,000	225,00	900,00	900,00	0,00000	0,000
22	731	998735101	Přesun hmot pro topná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,128	776,00	99,33	99,33	0,00000	0,000
							16 719,33	16 719,33		0,128
PSV Celkem							32 225,98	32 225,98		0,153
<u>Celkem</u>							<u>49 025,98</u>	<u>49 025,98</u>		<u>0,153</u>