

Akce:

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 - snížení energetické náročnostiStupeň: Projektová dokumentace pro provádění stavby
Stavebník: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ: 00304450Klasifikace CZ-CC, kód: 126311, budovy škol
Číslo zakázky:**OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET) CELKEM****Dokumentace stavebních objektů****Vedlejší a ostatní náklady**

Vedlejší a ostatní náklady

základní cena	DPH 21%	celkem S DPH	pozn.
Kč	Kč	Kč	

114 000	23 940	137 940	
114 000	23 940	137 940	

D. Stavební část**SO 01 Zateplení a výměna oken a dveří**

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

20 030 322	4 206 368	24 236 689	
19 194 593	4 030 864	23 225 457	

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika

835 729	175 503	1 011 232	
835 729	175 503	1 011 232	

D.1.4 Technika prostředí staveb pro vzduchotechniku

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

D.1.4e Zdravotně technické instalace

D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika VZT

4 935 548	1 036 465	5 972 013	
4 550 000	955 500	5 505 500	
151 895	31 898	183 793	
233 653	49 067	282 720	

CELKEM stavební objekty	24 965 870	5 242 833	30 208 702
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

CELKEM projekt	25 079 870	5 266 773	30 346 642
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------

Způsob stanovení ceny:

Soupis prací stavební části a zdravotnických instalací je vypracován programem BUILD Power společnosti RTS. Soupis prací elektroinstalací je vypracován programem VEROX 1.9 společnosti Astra MS Software, která spravuje databázi elektroinstalací. Soupis prací vzduchotechniky je vypracován podle ceník výrobců a dodavatelů vybraných zařízení.

Za zhotovitele: Milan Březovják- technický ředitel
Jméno, funkce

razítko firmy, podpis

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	ZAKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NAROČNOSTI		
O:	Vedlejší a ostatní náklady		
R:	Vedlejší a ostatní náklady celkem	Kč	114 000,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				16 500,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		
2	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		
3	005121040R	Provoz investora Náklady z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí (extrémní teploty, výpary chemikálií, biologická závadnost apod.), přestávek v práci nařízených investorem a ostatních vlivů způsobených investorem nebo na stavbě nezúčastněných organizací. Náklady z důvodu omezení výuky při práci v průběhu školního roku.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		
4	005121050R	Kompletační činnost Kompletační stavební části se rozumí dodávka stavební části jedním dodavatelem za předpokladu plnění následujících podmínek: - zajistit vybudování zařízení staveniště i pro subdodavatele, - zajišťovat provoz a údržbu zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů, - převzít staveniště pro stavební část stavby a zařízení staveniště a předávat jeho části poddodavatelům, - koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádět věcné a cenové kontroly včetně přejímky a zajišťovat plnění dílčích termínů dodávky, - zajišťovat poskytnutí zednické a ostatní výpomoci organizacím zúčastněným na stavbě na základě jejich písemného požadavku, - zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby odběratele (vlastníka stavby), - zúčastnit se kolaudace a předání stavby do užívání, - na žádost odběratele se zúčastnit vyhodnocovacího řízení.			2 500,00	2 500,00		
Díl:	ON	Ostatní náklady				97 500,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		
6	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dokončenými stavbou i mimo staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro jejich zabezpečení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		
7	005211021R	Dočasný zabezpečený sklad fotovoltaické elektrárny a solárního systému ze střechy školy Součástí projektu je demontáž a zpětná montáž fotovoltaické elektrárny 42 kWp (FVE) a solárních panelů ohřevu teplé vody. FVE sestává z 200 ks fotovoltaických modulů Kyocera KD210GH-2PU, každý modul má rozměry cca 1000 x 1500 x 45 mm, hmotnost 18 kg. Solární panely ohřevu teplé vody jsou 4 ks Viessmann Vitosol 200 SD2, 2 m ² , rozměrů 1500 x 2100 x 150 mm, hmotnost 51 kg a 4 ks panelů Vitosol 200 SD2, 3 m ² , rozměrů 2200 x 2100 x 150 mm, hmotnosti 76 kg. Pro dočasné uložení demontované elektrárny a solárních panelů ze střechy pavilonů MŠV a I. stupně zajistí zhotovitel zabezpečené uložení veškerého demontovaného materiálu. Součástí položky jsou náklady na případný pronájem skladových prostor a jejich zabezpečení.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		

8	005211030R	Zabezepečení stávající podlahy ve škole proti poškození Náklady na vybudování dočasné ochrany podlahy proti poškození při montáži oken, montáži vzduchotechniky a navazujících profesí. Popis způsobu zabezpečení je uveden v technické zprávě stavební části projektu. Součástí nákladů je také následná ekologická likvidace vybudované ochrany podlahy.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	005211041R	Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	005211042R	Pojištění díla - stavebně montážní pojištění Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
12	0052120010R	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude fotografická dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizaci	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
13	0052140010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu 2 vyhotoveních	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
14	0052150010R	Provedení sondy do opláštěného uložení ocelového vazníku pavilonu tělocvičny Náklady na provedení sondy do (pravděpodobně zdíven z dutých cihel) opláštěného uložení ocelových vazníků na obvodovém průvlaku. Důvodem provedení sondy je požadavek statika na zjištění technického stavu uložení vazníků (koroze a podobně). V nákladech zahrnout i ochranu podlahy a stěn při provádění sondy, lešení a uvedení do původního stavu. Výška uložení nad podlahou tělocvičny je 6,5 m (Viz výkres č.26, D1.1, SO01)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
15	0052160010R	Výrobní dodavatelská dokumentace opláštění vzduchotechnických jednotek Podle skutečně dodaných vzduchotechnických jednotek se vypracuje dodavatelská výrobní dokumentace jejich opláštění sádrokartonovou konstrukcí, včetně revizních otvorů s dvířky se zajištěním přístupu k jednotce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
16	0052180010R	Zajištění odborného biologického dozoru na stavbě Na základě udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů (rorýse obecného a netopýra rezavého) rozhodnutím KÚ ZK (viz dokladová část, doklad č.16 je nutno po dobu výstavby zajistit odborný biologický dozor prováděný oprávněnou osobou	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
17	0052190010R	Zajištění protokolárního měření hluku před uvedením stavby do užívání Dle závazného stanoviska KHS ZK (viz dokladová část, číslo dokladu 4.) zhotovitel zajistí měření hluku z provozu vzduchotechnických jednotek v souladu s §32a) zákona č.258/2000 Sb.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00