KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Komunitně správní centrum Dačice	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Dačice		
Projektant	P-atelier JHs.r.o.,Nádražní 249/II, Jindř.Hradec		
Zhotovitel	JN stavitelství, s.r.o.	28124928	CZ28124928
	Rozpočet číslo / Zpracoval	Dne	30.06.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	34 290,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	542 219,48	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00
3	PSV	Dodávky	35 261,77	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	2 925 094,70	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	29 000,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 565 865,95	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		3 565 865,95
24	15 %	DPH	0,00
25	21 %	3 565 865,95 DPH	748 831,80
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**4 314 697,75**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

JN stavitelství, s.r.o.
Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
IČ: 281 24 928 DIČ: CZ 28124928
mobil: 722 127 060

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Komunitně správní centrum Dačice	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce stáv.objektu	EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Dačice		
Projektant	P-atelier JHs.r.o.,Nádražní 249/II, Jindř.Hradec		
Zhotovitel	JN stavitelství, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		29.04.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	34 290,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	542 219,48	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00
3	PSV	Dodávky	35 261,77	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	2 925 094,70	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 536 865,95	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

JN stavitelství, s.r.o.
Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
IČ: 281 24 928, DIČ: CZ 28124928
mobil: 722 127 080

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		3 536 865,95
24	15 %	DPH	0,00
25	21 %	3 536 865,95 DPH	742 741,80
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**4 279 607,75**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitně správní centrum Dačice
Objekt: Rekonstrukce stáv.objektu
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Dačice
Zhotovitel: JN stavitelství, s.r.o.
Datum: 26.5.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	574 713,48
1	Zemní práce	50 732,42
2	Zakládání	5 766,01
3	Svislé a kompletní konstrukce	34 115,73
4	Vodorovné konstrukce	54 957,80
5	Komunikace	3 039,60
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	314 871,31
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	111 230,61
99	Přesun hmot	72 899,40
PSV	Práce a dodávky PSV	2 962 152,47
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 376,32
713	Izolace tepelné	13 642,48
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	22 985,50
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	8 135,00
733	Ústřední vytápění - potrubí	27 739,20
734	Ústřední vytápění - armatury	4 653,09
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 923,13
743	Elektroinstalace - silnoproud	820 929,00
744	Elektroinstalace -slaboproud	616 500,00
762	Konstrukce tesařské	30 055,80
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	278 071,53
764	Konstrukce klempířské	5 549,60
766	Výplně otvorů	599 113,40
767	Konstrukce zámečnické	245 707,00
771	Podlahy z dlaždic	76 235,51
772	Podlahy z kamene	22 027,46
776	Podlahy povlakové	86 798,20
781	Obklady keramické	16 668,58
784	Dokončovací práce - malby	55 041,67
	Celkem	3 536 865,95

ROZPOČET

Stavba: Komunitně správní centrum Dačice
Objekt: Rekonstrukce stáv.objektu
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Dačice
Zhotovitel: JN stavitelství, s.r.o.
Datum: 26.5.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**574 713,48**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**50 732,42**	
1	K	221	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic vč.očištění / znovu k použití /2,1,11	m2	50,660	38,00	1 925,08	21,0
2	K	221	113106122a	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic / m.č. 2.1.10 /	m2	24,780	38,00	941,64	21,0
3	K	001	122101101	Odkopávky v hor.tř.1 a 2 obj.do 100 m3 /(50,66*0,25)+(24,78*0,44)	m3	23,565	520,00	12 253,80	21,0
4	K	001	132201101	Hloub.rýh š do 600 mm v hor.tř.3 vč.rýhy kolem obj./(1,60*1,10)*0,30+(34,691*0,60)*0,80	m3	17,179	520,00	8 933,08	21,0
5	K	001	133201101	Hloubení šachet v hor.tř.3 obj.do 100 m3 / (0,30*0,30)*0,70*4	m3	0,252	750,00	189,00	21,0
6	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	17,431	30,00	522,93	21,0
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4/ 23,565+17,179+0,252	m3	40,996	180,00	7 379,28	21,0
8	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,996	10,00	409,96	21,0
9	K	001	1712222	Poplatek za skládku	t	69,693	250,00	17 423,25	21,0
10	K	001	181101102	Úprava pláně po odkopech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním / 50,66+24,78	m2	75,440	10,00	754,40	21,0
	D		**2**	**Zakládání**				**5 766,01**	
11	K	271	212752110	Trativod z drenážních trubek vč.lože a obsypu	m	34,691	110,00	3 816,01	21,0
12	K	011	272313611	Základový beton tř. C 16/20 / 0,252+0,528/	m3	0,780	2 500,00	1 950,00	21,0
	D		**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**34 115,73**	
13	K	011	311211129	Příplatek ke zdivu z kamene za licování oboustranné	m3	0,240	300,00	72,00	21,0
14	K	011	311233	Zdivo pilíře / (0,45*0,45)*3,2	m3	0,648	4 700,00	3 045,60	21,0
15	K	011	313212120	Kamenná zídka / (1,6*0,5)*0,30	m3	0,240	3 600,00	864,00	21,0
16	K	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC / 0,085+0,243+0,415	m3	0,743	4 400,00	3 269,20	21,0
17	K	011	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I do č 12 / 0,047	t	0,047	7 500,00	352,50	21,0
18	K	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I č 22 / 0,263+0,059	t	0,322	6 900,00	2 221,80	21,0
19	M	MAT	133806	tyč ocelová I označeni průřezu 100 / 0,047*1,08	t	0,051	18 000,00	918,00	21,0
20	M	MAT	133807	tyč ocelová I označeni průřezu 140 / (0,263+0,059)*1,08	t	0,348	18 000,00	6 264,00	21,0
21	K	011	342272358	Příčky tl 100 mm Ytong / (4,8*3,2)-1,576	m2	13,784	380,00	5 237,92	21,0
22	K	011	342272558	Příčky tl 150 mm Ytong / (5,1*3,2)-1,773	m2	14,547	480,00	6 982,56	21,0
23	K	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami /0,38+1,276+1,8	m2	3,456	500,00	1 728,00	21,0
24	K	011	346481111	Zaplentování rýh ve stěnách rabicovým pletivem / 1,23+3,214+4,585	m2	9,029	350,00	3 160,15	21,0
	D		**4**	**Vodorovné konstrukce**				**54 957,80**	
25	K	011	411321500	Deska z betonu C20/25 tl.7cm do trapéz.plechu vyz.sítí /co byla vybour.podl.	m2	13,230	520,00	6 879,60	21,0
26	K	011	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	m2	4,000	300,00	1 200,00	21,0
27	K	011	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	m2	4,000	100,00	400,00	21,0
28	K	011	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I do č.12 / 0,194+0,215	t	0,409	8 500,00	3 476,50	21,0
29	M	MAT	13381	tyč ocelová I označení průřezu 100 / 0,194*1,08	t	0,210	18 000,00	3 780,00	21,0

30	M	MAT	13382	tyč ocelová I označení průřezu 120 / 0,215*1,08	t	0,232	18 000,00	4 176,00	21,0
31	M	MAT	13383	tyč ocelová IPE označení průřezu 140 / 0,399*1,08	t	0,431	18 000,00	7 758,00	21,0
32	M	MAT	13384	tyč ocelová I označení průřezu 200 / 0,288*1,08	t	0,311	18 000,00	5 598,00	21,0
33	M	MAT	13385	tyč ocelová IPE označení průřezu 200 / 0,298*1,08	t	0,322	18 000,00	5 796,00	21,0
34	K	011	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů Ido č. 22 /0,288+0,399+0,298	t	0,985	7 500,00	7 387,50	21,0
35	K	011	4139999	Připlatek na žár.zink.a protipožární nátěr ocel.stropnic	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
36	K	011	434191400	Osazení schodišťových stupňů kamenných /použito stavajících /4,83*3	m	14,490	380,00	5 506,20	21,0
	D		**5**	**Komunikace**				**3 039,60**	
37	K	221	564201111	Kladecí vrstva tl. 40 kamenivo 4/8 / 2.1.11	m2	50,660	60,00	3 039,60	21,0
	D		**6**	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				**314 871,31**	
38	K	014	611421331	Oprava vnitřních omítek váp. štuk.stropů v rozsahu do 30 % /10,43+5,31+3,52+(42,32*1,3)	m2	74,276	150,00	11 141,40	21,0
39	K	014	612421331	Oprava vnitřních omítek štuk.stěn MV v rozsahu do 30 % /412,926+682,016+334,281	m2	1 429,223	70,00	100 045,61	21,0
40	K	011	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocement.ze suchých směsí štuk. /32,64+5,76+30,72	m2	69,120	260,00	17 971,20	21,0
41	K	011	631312511	Beton C 12/15 tl.7cm vyztuž.sítí / ozn.13 /	m3	0,106	3 400,00	360,40	21,0
42	K	011	631312811	Betonová mazanina tl 6cm / 2,1,10 24,78*0,06	m3	1,486	3 200,00	4 755,20	21,0
43	K	011	631315611	Podkladní beton.mazanina C 16/20 tl.15cm /vyztuž.sítí/ 24,78*0,15	m3	3,717	3 150,00	11 708,55	21,0
44	K	011	631361921	Výztuž mazanin,betonu svařovanými sítěmi / 0,185+0,005	t	0,190	17 000,00	3 230,00	21,0
45	K	011	631571003	Štěrkový vyrovnávací podsyp tl.10 a 15cm /(50,66*0,15)+(24,78*0,10)	m3	10,077	750,00	7 557,75	21,0
46	K	011	632451001	Samonivelační podlahová stěrka tl.15mm /105,45+177,40+156,32	m2	439,170	360,00	158 101,20	21,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**111 230,61**	
47	K	013	962031132	Bourání příček tl.10cm vč.úpr.po vybourání /16,32+4,288	m2	20,608	70,00	1 442,56	21,0
48	K	013	962031133	Bourání příček tl 15cm vč.úpr.po vybourání /11,52	m2	11,520	95,00	1 094,40	21,0
49	K	013	962032231	Bourání zdiva vč.úpr.po vybourání / 0,396+2,734+5,467+0,491	m3	9,088	570,00	5 180,16	21,0
50	K	013	963022819	Odstranění kamenných schodišťových stupňů vč.očištění /znovu k použití /4,83*3	m	14,490	60,00	869,40	21,0
51	K	013	96504	Vybourání zvýšené podlahy / 12,15+1,08	m2	13,230	350,00	4 630,50	21,0
52	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických /66,22+9,02+3,11+27,10+23,74	m2	129,190	50,00	6 459,50	21,0
53	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 /6,304+1,576	m2	7,880	222,00	1 749,36	21,0
54	K	013	973031345	Vysekání kapes ve zdivu tl.30cm	ks	2,000	30,00	60,00	21,0
55	K	013	973031347	Vysekání kapes ve zdivu tl. 45 a 50cm /2+1	ks	3,000	40,00	120,00	21,0
56	K	013	973032862	Vysekání kapes pro zavázání příček tl.10cm /3+3	m	6,000	50,00	300,00	21,0
57	K	013	973032863	Vysekání kapes pro zavázani příček tl.15cm /3+3	m	6,000	90,00	540,00	21,0
58	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,162	180,00	6 149,16	21,0
59	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 5x /	t	170,810	5,00	854,05	21,0
60	K	006	979093111	Uložení suti na skládku	t	34,162	10,00	341,62	21,0
61	K	006	9790999	Poplatek za skládku	t	34,162	250,00	8 540,50	21,0
	D		**99**	**Přesun hmot**				**72 899,40**	
62	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	104,142	700,00	72 899,40	21,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**2 962 152,47**	
	D		**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**11 376,32**	
63	K	711	7111	D+M nopové folie	m2	34,691	62,00	2 150,84	21,0
64	K	711	7112	D+M foliové hydroizolace proti RN záření tl.2mm / 2,1,10	m2	24,780	299,00	7 409,22	21,0
65	K	711	7113	D+M ochranné geotextilie	m2	24,780	42,00	1 040,76	21,0
66	K	711	7114	D+M separační vrstvy - PE folie /24,78+24,78	m2	49,560	15,00	743,40	21,0
67	K	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě	%	3,210	10,00	32,10	21,0
	D		**713**	**Izolace tepelné**				**13 642,48**	

68	K	713	713121	D+M tepelné izolace tvrzený EPS S 150 tl.12cm	m2	24,780	280,00	6 938,40	21,0
69	K	713	7132	D+M izolace tepelné polystyren XPS tl.80mm	m2	17,591	380,00	6 684,58	21,0
70	K	713	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné	%	1,950	10,00	19,50	21,0
	D		**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**22 985,50**	
71	K	721	721140906	Napojení nové kanalizace na stávající kanalizační šachtu	ks	1,000	500,00	500,00	21,0
72	K	721	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	18,000	320,00	5 760,00	21,0
73	K	721	721173404	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG	m	10,000	380,00	3 800,00	21,0
74	K	721	7301	Demontáž kanalizačních rozvodů	hod	2,000	190,00	380,00	21,0
75	K	721	7302	Součinnost s ostat.profesemi	hod	1,000	250,00	250,00	21,0
76	K	721	7303	Výkopové práce vč.pískování,úpr.povrchů do púvod.stavu	m3	22,590	450,00	10 165,50	21,0
77	K	721	7304	Zkouška vodotěsnosti	hod	2,000	150,00	300,00	21,0
78	K	721	7305	Kmerové zkoušky	m	27,300	50,00	1 365,00	21,0
79	K	721	7306	Protokolární předání	hod	1,000	220,00	220,00	21,0
80	K	721	7307	Geodet. vytýčení podzemních sítí	hod	1,000	220,00	220,00	21,0
81	K	721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,050	500,00	25,00	21,0
	D		**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				**8 135,00**	
82	K	721	7251	Univerzální lapač střeš.splavenin 300x155/125/110 přímý černý	ks	3,000	500,00	1 500,00	21,0
83	K	721	7252	Dvorní vpusť s litin. rámem a roštem, B 125 kN	ks	2,000	3 300,00	6 600,00	21,0
84	K	721	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,070	500,00	35,00	21,0
	D		**733**	**Ústřední vytápění - potrubí**				**27 739,20**	
85	K	731	551-30017	Trubka pro podlahové vytápění s kyslík bariérou 16x2,0	m	120,000	45,00	5 400,00	21,0
86	K	731	713481526	Montáž izolačních trubic na potrubí do DN50	m	30,000	33,30	999,00	21,0
87	K	721	722181213-6	Izolace návleková tl.stěny 13mm vnitřní průměr 18mm	m	24,000	25,30	607,20	21,0
88	K	721	722181213-7	Izolace návleková tl.stěny 13mm vnitřní průměr 22mm	m	6,000	28,70	172,20	21,0
89	K	731	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	24,000	169,00	4 056,00	21,0
90	K	731	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	6,000	182,00	1 092,00	21,0
91	K	731	736110214	Podlahové vytápění systémové deska 30-2mm	m2	20,000	286,00	5 720,00	21,0
92	K	731	783424356	Nátěr syntet.potrubí do DN 50mm základní	m	22,000	12,50	275,00	21,0
93	K	731	783424384	Nátěr syntet.potrubí do DN 50mm Z+1x+2x email	m	8,000	51,10	408,80	21,0
94	K	731	78801	Napouštění systému ÚT	hod	4,000	320,00	1 280,00	21,0
95	K	731	78802	Topná a tlaková zkouška.Topná zkouška s hydraulickou regulací systému ÚT	hod	24,000	320,00	7 680,00	21,0
96	K	731	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,200	245,00	49,00	21,0
	D		**734**	**Ústřední vytápění - armatury**				**4 653,09**	
97	K	731	734226112	Ventil term. přímý,vnitř.z.DN15 s termostatickou hlavicí	ks	3,000	577,00	1 731,00	21,0
98	K	731	734227438	Ventil regulační,omezaovač teploty RTL,DN 15	ks	2,000	1 249,90	2 499,80	21,0
99	K	731	734265312	Šroubení topenářské, přímé,DN15	ks	3,000	140,00	420,00	21,0
100	K	731	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,010	229,00	2,29	21,0
	D		**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**20 923,13**	
101	K	731	735111370	Otopná tělesa litinová dvousloupková+zákl.nátěr,900/70	m2	9,220	1 676,00	15 452,72	21,0
102	K	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	3,590	25,70	92,26	21,0
103	K	731	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	9,220	547,50	5 047,95	21,0
104	K	731	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,520	635,00	330,20	21,0
	D		**743**	**Elektroinstalace - silnoproud**				**820 929,00**	
105	K	741	7431	Elektroinstalace - silnoproud D+M, specifikace samost. příloha	kpl	1,000	820 929,00	820 929,00	21,0
	D		**744**	**Elektroinstalace -slaboproud**				**616 500,00**	

106	K	741	7441	Strukturované kabelážní systémy - SKS D+M, specifikace samost. příloha	kpl	1,000	449 600,00	449 600,00	21,0
107	K	741	7442	Elektrická požární signalizace - EPS D+M, specifikace samost. příloha	kpl	1,000	166 900,00	166 900,00	21,0
	D		**762**	**Konstrukce tesařské**				**30 055,80**	
108	K	762	7621	Dřevěné lepené plnostěn.ramy kot.k zákl.kci a do nosníku v obv.stěně	ks	6,000	5 000,00	30 000,00	21,0
109	K	762	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské	%	5,580	10,00	55,80	21,0
	D		**763**	**Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony**				**278 071,53**	
110	K	763	763130	SDK podhled PO REI 30 DP1 vč.koneč.povrch.úpr./3NP 187	m2	187,000	585,00	109 395,00	21,0
111	K	763	763131	SDK podhled PO REI 45 DP1 vč.koneč.povrch.úpr./7,154+77,08+175,42	m2	259,654	645,00	167 476,83	21,0
112	K	763	763132	SDK obklad vedení ÚT	m2	1,600	600,00	960,00	21,0
113	K	763	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby	%	7,990	30,00	239,70	21,0
	D		**764**	**Konstrukce klempířské**				**5 549,60**	
114	K	764	764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový vč.kotlíku a nátěru ozn 14	m	5,400	240,00	1 296,00	21,0
115	K	764	764352811	Demontáž žlabu ozn 14	m	5,400	20,00	108,00	21,0
116	K	764	764451200	Výměna okap.svodu 7m a žlabu 10m z Pz vč.nátěru / ozn 17	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	21,0
117	K	764	764451203	Osaz.hranatého svodu Pz vč.nátěru /podél.obv.zdi s napoj.na stáv.kotlík/ ozn 15	m	4,000	240,00	960,00	21,0
118	K	764	764451205	Úprava okap.svodu 0,5m Pz vč.nátěru /osaz.kolen a nového lapače/ozn 16	ks	1,000	500,00	500,00	21,0
119	K	764	764454203	Odpadní svody Pz kruhové vč.nátěru ozn 14	m	1,000	160,00	160,00	21,0
120	K	764	764454802	Demontáž odpad.svodu vč.kotlíku ozn 14	m	6,200	50,00	310,00	21,0
121	K	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	%	1,560	10,00	15,60	21,0
	D		**766**	**Výplně otvorů**				**599 113,40**	
122	K	766	76610	D+M vnitř.dveří,pož.800x1500 EW30-C DP3 vč.obložk.zár a kov. ozn.1	ks	1,000	10 500,00	10 500,00	21,0
123	K	766	76611	D+M vnitř.dveří,pož.800x1970 EW30-C DP3 vč.obložk.zár a kov.ozn 2	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
124	K	766	76612	D+M typ.vnitř.dveří 1250x1970 vč.obložk.zár a kov. ozn.4	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	21,0
125	K	766	76613	D+M typ.vnitř.dveří 800x1970 vč.obložk.zár a kov. ozn.5	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	21,0
126	K	766	76614	D+M vnitř.dveří,pož.1050x2100 EW30-C DP1 vč.rámu a kov. ozn.6	ks	1,000	51 000,00	51 000,00	21,0
127	K	766	76615	D+M vnitř.posun.dveří 900x1970 vč.oblož.zár.a kov. ozn.7	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	21,0
128	K	766	76616	D+M typ.vnitř.dveří 1650x1970 vč.obložk.zár a kov. ozn.8	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	21,0
129	K	766	76617	D+M vnitř.dveří,pož.800x1970 EW15-C DP3 vč.zár a kov.ozn 9	ks	1,000	39 000,00	39 000,00	21,0
130	K	766	76618	D+M prosklené stěny 3000x2200 s automat.posuv.dveřmi ozn 18	ks	1,000	99 300,00	99 300,00	21,0
131	K	766	76620	D+M vnitř.okna 900x1400 vč.parap..ozn 01	ks	1,000	7 300,00	7 300,00	21,0
132	K	766	76621	D+M typ střeš.dřev.oken vč.lem. 600x600 .ozn 02	ks	3,000	14 000,00	42 000,00	21,0
133	K	766	76622	Celoproskl.stěna s dveřmi s izol.dvojskl.vč.přestř.na dřev.lep.rámy/(2,38+4,20)*4,831	m2	31,788	8 950,00	284 502,60	21,0
134	K	766	998766202	Přesun hmot pro výplně otvorů	%	1,080	10,00	10,80	21,0
	D		**767**	**Konstrukce zámečnické**				**245 707,00**	
135	K	767	7671	Zábradlí lávky z nerez trubek výplň bezpeč.sklo vč.madla /dle ozn 5	m	6,000	27 922,00	167 532,00	21,0
136	K	767	7672	Podlaha lávky - skleněná průsvitná,neprůhledná s PO 30min /dle ozn 5	m2	5,000	13 000,00	65 000,00	21,0
137	K	767	7673	Zábradlí - venk.schod. z trubek bezeš.hlad.kruhových v= 900mm /dle ozn 4	m	2,400	900,00	2 160,00	21,0
138	K	767	7674	Madlo vnitřní z nerez.trubek bezeš.hlad.kruhových kotv.do zdi /dle ozn 9	m	10,250	900,00	9 225,00	21,0
139	K	767	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	%	1,790	1 000,00	1 790,00	21,0
	D		**771**	**Podlahy z dlaždic**				**76 235,51**	
140	K	771	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických v do 120 mm / 13,35+18,5	m	31,850	82,00	2 611,70	21,0
141	K	771	771573116	Montáž podlah keramických / 24,78+66,22+9,02+3,11+27,10+23,74	m2	153,970	280,00	43 111,60	21,0
142	M	MAT	5976	dodávka keram dlažby mrazuvzdorné vč.soklu	m2	28,433	180,00	5 117,94	21,0
143	M	MAT	5975	dodávka keram dlažby vč.soklu	m2	148,991	170,00	25 328,47	21,0
144	K	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	%	6,580	10,00	65,80	21,0

	D		772	**Podlahy z kamene**				**22 027,46**	
145	K	772	772521160	Kladení dlažby z kamene / použita stávající / 50,66+1,52	m2	52,180	322,00	16 801,96	21,0
146	K	772	77252220	Oprava a renovace povrchu kamen.dlažby /2,2,01	m2	13,470	350,00	4 714,50	21,0
147	K	772	998772202	Přesun hmot pro podlahy z kamene	%	5,110	100,00	511,00	21,0
	D		776	**Podlahy povlakové**				**86 798,20**	
148	K	776	776511800	Demontáž povlakových podlah /177,40+132,58	m2	309,980	20,00	6 199,60	21,0
149	K	776	776572100	Povlaková podlaha - zátěžový koberec vč.lišt / 177,40+132,58	m2	309,980	260,00	80 594,80	21,0
150	K	776	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové	%	0,380	10,00	3,80	21,0
	D		781	**Obklady keramické**				**16 668,58**	
151	K	781	781413113	Montáž obkladů vnitřních stěn / 18,84+17,64	m2	36,480	324,00	11 819,52	21,0
152	M	MAT	59761	dodávka obkladů	m2	40,128	120,00	4 815,36	21,0
153	K	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické	%	3,370	10,00	33,70	21,0
	D		784	**Dokončovací práce - malby**				**55 041,67**	
154	K	784	784453601	Malby bílé dvojnásob. / 74,276+1429,223+69,120	m2	1 572,619	35,00	55 041,67	21,0
				Celkem				**3 536 865,95**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Komunitně správní centrum Dačice	JKSO	
Název objektu	Vedlejší rozpočtové náklady	EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Dačice		
Projektant	P-atelier JHs.r.o.,Nádražní 249/II, Jindř.Hradec		
Zhotovitel	JN stavitelství, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		29.04.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	29 000,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		29 000,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

JN stavitelství, s.r.o.
Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
IČ: 281 24 928, DIČ: CZ 28124928
mobil: 722 127 060

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		29 000,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	29 000,00 DPH	6 090,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**35 090,00**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitně správní centrum Dačice
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Dačice
Zhotovitel: JN stavitelství, s.r.o.
Datum: 26.5.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	**Vedlejší rozpočtové náklady**	**29 000,00**
21-M	**Vedlejší rozpočtové náklady**	**29 000,00**
	Celkem	**29 000,00**

ROZPOČET

Stavba: Komunitně správní centrum Dačice
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Dačice
Zhotovitel: JN stavitelství, s.r.o.
Datum: 26.5.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**M**	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**29 000,00**	
	D		**21-M**	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**29 000,00**	
1	K	921	030001000	VRN3 - Zařízení staveniště, zajištění potřebných energií s podružným měřením, zajištění příjezdu ke stavbě, dopravně inženýrská opatření, zvl. užívání komunikace kanceláře - kancelář technického dozoru investora a projektanta, sociální šatny a sociální zařízení pro pracovníky stavby, strážnice - sklady, přístřešky, výrobny, - vnější oplocení - vnitrostaveništní komunikace - vnitrostaveništní rozvody energií - dočasná ochranná zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže - příslušné přípojky	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
2	K	921	070001000	VRN7 - Provozní vlivy, ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem investora nebo třetích osob, zajištění přístupu během stavby do užívaných částí objektu	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	21,0
3	K	921	090001001	VRN9 - Výrobní a dílenská dokumentace	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
4	K	921	090001003	VRN91 - Vytýčení stáv.sítí	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
				Celkem				**29 000,00**	

KSC Dačicka - Silnoproud, 05/2016

Nabídka zpracovaná na základě této dokumentace musí zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

Položka č.	Název	Jednotka mj.	počet	Cena za mj. materiál	Cena za mj. montáž	Cena za MATERIÁL	Cena za MONTÁŽ	Cena CELKEM
I.	**Rozvaděče**							
	kompletní dodávka včetně montáže							
1	Elektroměrový rozv. RE2	ks	1,00	12500,00	3250,00	12500,00	3250,00	15 750,00
	elektroměrový rozvaděč pod omítktu typový oceloplechový 2xET , hlavní jističe B25/3, rozměry 610x722x240 mm, krytí IP 30							
2	Rozvaděč R2.1 - příloha č. 6	ks	1,00	6250,00	3250,00	6250,00	3250,00	9 500,00
	Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dveřmi,							
	oceloplechová, rozměry 600x770x140mm, krytí IP30, náplň:							
	hlavní vypínač -pojistkový odpínač VLC 22, pojistky 50 A	ks	1,00	655,00	250,00	655,00	250,00	905,00
	kompaktní jistič s napěťovou spouští	ks	1,00	1200,00	250,00	1200,00	250,00	1 450,00
	svodič blesk.proudů typ1+2/3	ks	1,00	5100,00	500,00	5100,00	500,00	5 600,00
	impulzní relé	ks	1,00	700,00	66,00	700,00	66,00	766,00
	jistič B10/1	ks	4,00	85,00	66,00	340,00	264,00	604,00
	jistič B2/1	ks	3,00	155,00	66,00	465,00	198,00	663,00
	jiistič C16/3	ks	1,00	320,00	66,00	320,00	66,00	386,00
	jistič B25/3	ks	3,00	320,00	66,00	960,00	198,00	1 158,00
	proudový chránič 25/4/0,03	ks	1,00	950,00	66,00	950,00	66,00	1 016,00
	jistič B16/1	ks	4,00	69,00	66,00	276,00	264,00	540,00
	Zásuvka 400V/16A, pětipólová vestavná	ks	1,00	205,00	120,00	205,00	120,00	325,00
	Zásuvka 230V/16A, IP44 vestavná	ks	1,00	95,00	66,00	95,00	66,00	161,00
3	Rozvaděč R2.1.1 - příloha č. 7	ks	1,00	2950,00	3200,00	2950,00	3200,00	6 150,00
	Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dveřmi, oceloplechová							
	pro cca 72 modulů, rozměry cca 600x620x140mm, krytí IP30, náplň:							
	hlavní vypínač -pojistkový odpínač VLC 10, pojistky 32 A	ks	1,00	655,00	250,00	655,00	250,00	905,00
	svodič přepětí typ 2275 V/4	ks	1,00	3650,00	250,00	3650,00	250,00	3 900,00
	impulzní relé	ks	1,00	700,00	66,00	700,00	66,00	766,00
	jistič B10/1	ks	8,00	85,00	66,00	680,00	528,00	1 208,00
	proudový chránič 25/4/0,03	ks	2,00	950,00	66,00	1900,00	132,00	2 032,00
	jistič B16/1	ks	7,00	69,00	66,00	483,00	462,00	945,00

		jistič B2/1	ks	1,00	155,00	66,00	155,00	66,00	221,00
		proudový chránič B16/1N/003	ks	4,00	1250,00	66,00	5000,00	264,00	5 264,00
		proudový chránič C16/1N/003	ks	1,00	1250,00	66,00	1250,00	66,00	1 316,00
	4	Rozvaděč R2.2 - příloha č. 8	ks	1,00	1950,00	3200,00	1950,00	3200,00	5 150,00
		Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dveřmi,oceloplechová, třířadá							
		pro cca 72 modulů, rozměry cca 600x620x140mm, krytí IP30, náplň:							
		hlavní vypínač -pojistkový odpínač VLC 10, pojistky 32 A	ks	1,00	655,00	250,00	655,00	250,00	905,00
		přepěťová ochrana typ2, 275V/4	ks	1,00	2550,00	250,00	2550,00	250,00	2 800,00
		impulzní relé	ks	1,00	700,00	66,00	700,00	66,00	766,00
		jistič B10/1	ks	8,00	85,00	66,00	680,00	528,00	1 208,00
		proudový chránič 25/4/0,03	ks	2,00	950,00	66,00	1900,00	132,00	2 032,00
		jistič B16/1	ks	7,00	69,00	66,00	483,00	462,00	945,00
		jistič B2/1	ks	1,00	155,00	66,00	155,00	66,00	221,00
		proudový chránič B16/1N/003	ks	5,00	1250,00	66,00	6250,00	330,00	6 580,00
	5	Rozvaděč R2.3 - příloha č. 9	ks	1,00	1950,00	3200,00	1950,00	3200,00	5 150,00
		Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dvířky, modulová, třířadá							
		pro cca 72 modulů, rozměry cca 600x620x140mm, krytí IP30, náplň:							
		hlavní vypínač -pojistkový odpínač VLC 10, pojistky 32 A	ks	1,00	655,00	250,00	655,00	250,00	905,00
		přepěťová ochrana typ2, 275 V/4	ks	1,00	2550,00	250,00	2550,00	250,00	2 800,00
		impulzní relé	ks	1,00	700,00	66,00	700,00	66,00	766,00
		jistič B10/1	ks	8,00	85,00	66,00	680,00	528,00	1 208,00
		proudový chránič 25/4/0,03	ks	2,00	950,00	66,00	1900,00	132,00	2 032,00
		jistič B16/1	ks	7,00	69,00	66,00	483,00	462,00	945,00
		jistič B2/1	ks	1,00	155,00	66,00	155,00	66,00	221,00
		proudový chránič B16/1N/003	ks	4,00	1250,00	66,00	5000,00	264,00	5 264,00
		jistič B16/3	ks	1,00	320,00	66,00	320,00	66,00	386,00
		Rozvaděče celkem							**101 815,00**
	II.	**Montážní materiál**							
		Typy přístrojů budou konzultovány s investorem							
	1	Tlačítkový ovladač se signalizační doutnavkou 250V/10A, řaz.1/0So-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	16,00	220,00	66,00	3520,00	1056,00	4 576,00
	2	Vypínač jednopólový 250V/10A, IP20, řaz1-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	10,00	200,00	66,00	2000,00	660,00	2 660,00
	3	Vypínač jednopólový 250V/10A, IP20, řaz1S-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	3,00	200,00	66,00	600,00	198,00	798,00
	4	Doběhové časové relé do krabice pod tlačítko ovládání svítidel sociálního zařízení	ks	7,00	350,00	66,00	2450,00	462,00	2 912,00
	5	Sériový přepínač 250V/10A, IP20, řaz5-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	6,00	250,00	66,00	1500,00	396,00	1 896,00
	6	Přepínač 250V/10A, IP20, řaz6+1-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	6,00	350,00	66,00	2100,00	396,00	2 496,00
	7	Přepínač 250V/10A, IP20, řaz7-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	1,00	320,00	66,00	320,00	66,00	386,00

	8	Přepínač 250V/10A, IP20, 1/0-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	7,00	200,00	66,00	1400,00	462,00	1 862,00
	8	Střídavý přepínač 250V/10A, IP20, řaz6-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	16,00	280,00	66,00	4480,00	1056,00	5 536,00
	9	Vypínač jednopólový 250V/10A, IP44, řaz5, pro montáž na povrch	ks	1,00	95,00	66,00	95,00	66,00	161,00
	10	Vypínač jednopólový 250V/10A, IP44, řaz1, pro montáž na povrch	ks	3,00	95,00	66,00	285,00	198,00	483,00
	11	Pohybový spínač PIR včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	17,00	1450,00	100,00	24650,00	1700,00	26 350,00
	12	Zásuvka 230V/16A (2P+PE) s přepěťovou ochranou, vestavná do podlahové krabice vč. modulu a příslušenství	ks	36,00	355,00	100,00	12780,00	3600,00	16 380,00
	13	Zásuvka 230V/16A (2P+PE), vestavná do podlahové krabice vč. modulu a příslušenství	ks	24,00	180,00	66,00	4320,00	1584,00	5 904,00
	14	Zásuvka 230V/16A (2P+PE) s přepěťovou ochranou, vestavná do zásuvkového hnízda pod omítku	ks	36,00	450,00	100,00	16200,00	3600,00	19 800,00
	15	Zásuvka 230V/16A (2P+PE), vestavná do zásuvkového hnízda pod omítku	ks	27,00	185,00	66,00	4995,00	1782,00	6 777,00
	16	Zásuvka 230V/16A (2P+PE), včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	48,00	160,00	66,00	7680,00	3168,00	10 848,00
	17	Krabice odbočná s víčkem a bezšroubovými svorkami	ks	74,00	55,00	50,00	4070,00	3700,00	7 770,00
	18	Krabice univerzální s víčkem	ks	22,00	35,00	50,00	770,00	1100,00	1 870,00
	19	Krabice HOP se svorkovnicí EPS 2	ks	4,00	450,00	300,00	1800,00	1200,00	3 000,00
	20	Tlačítko central-stop s krycím sklem	ks	1,00	1200,00	300,00	1200,00	300,00	1 500,00
	21.	Elektroinstalační lišta 40x20 mm	m	72,00	25,00	66,00	1800,00	4752,00	6 552,00
	22	Elektroinstalační trubka DN32 se střední mech.odolností	m	30,00	25,00	66,00	750,00	1980,00	2 730,00
	23	podlahová instalační krabice pro 6 přístrojů (4 zásuvky 230 V, 2 zásuvky sdělovací)	ks	15,00	1350,00	500,00	20250,00	7500,00	27 750,00
	24	zásuvkové hnízdo pod omítku, pětinásobná krabice a ráměček (pro 3 zásuvky 230 V, 2 zásuvky sdělovací)	ks	21,00	125,00	150,00	2625,00	3150,00	5 775,00
	25	Drobný instalačný a spojovací materiál materiál	sada	1,00	1500,00	2000,00	1500,00	2000,00	3 500,00
	26	Protipožární kabelová přepážka	m2	0,50	5000,00	500,00	2500,00	250,00	2 750,00
		Montážní materiál celkem							**173 022,00**
	III.	**Kabely**							
		Silové a ovládací kabely CYKY včetně jejich ukončení							
	1	CYKY 4x25	m	22,00	250,00	66,00	5500,00	1452,00	6 952,00
	2	CYKY 5x6	m	46,00	95,00	55,00	4370,00	2530,00	6 900,00
	3	CYKY 3x2,5	m	1240,00	25,00	33,00	31000,00	40920,00	71 920,00
	4	CYKY 5x2,5	m	15,00	35,00	33,00	525,00	495,00	1 020,00
	5	CYKY 4x1,5	m	95,00	22,00	33,00	2090,00	3135,00	5 225,00
	6	CYKY 3X1,5	m	1345,00	19,00	33,00	25555,00	44385,00	69 940,00
	7	CYKY 2x1,5	m	120,00	17,00	33,00	2040,00	3960,00	6 000,00
	7	CY 16	m	55,00	35,00	33,00	1925,00	1815,00	3 740,00
	9	CY 4	m	75,00	15,00	33,00	1125,00	2475,00	3 600,00
		Kabely celkem							**175 297,00**

	IV.	**Svítidla a příslušenství (svítidla komlet vč. světelných zdrojů, montáže a připojení)**							
		Typy osvětlovacích těles budou konzultovány investorem							
	1	Svítidlo zářivkové interiérové závěsné dvoutrubicové v bílém provedení, modulový systém, tubus ovál, zářivka 2x36W, elektronický předřadník, zrcadlo z vysoce leštěného hliníku, difuzor krycí lamela s leštěného nebo bíle lakovaného hliníku, krytí IP20, vč.plných tvarú tubusu, spojovacích dílů, spojek a závěsů	ks	82,00	1655,00	250,00	135710,00	20500,00	156 210,00
A	1a	spojovací plný tvar oválného tubusu	m	32,00	200,00	100,00	6400,00	3200,00	9 600,00
	1b	reflektorová sítidlia 230V zamontovaná do spojovacího plného tvaru tubusu zářivkové řady k nasvětlení určených ploch na stěnách chodeb, nezakresleny - jejich umístění určí investor při montáži	ks	5,00	550,00	250,00	2750,00	1250,00	4 000,00
B	2	Svítidlo zářivkové průmyslové celoplastové přisazrné resp. zavěšené, zářivka 2x36W, el.předřadník, IP65, zrcadlo z ocel.plechu s komaxitem, difuzor čirý polykarbonát, těleso z ABS šedé barvy	ks	8,00	950,00	250,00	7600,00	2000,00	9 600,00
D	3	Svítidlo zářivkové průmyslové celoplastové přisazrné resp. zavěšené, zářivka 2x58W, el.předřadník, IP65, zrcadlo z ocel.plechu s komaxitem, difuzor čirý polykarbonát, těleso z ABS šedé barvy	ks	4,00	1250,00	250,00	5000,00	1000,00	6 000,00
C	4	Svítidlo zářivkové průmyslové celoplastové přisazrné resp. zavěšené, zářivka 36W, el.předřadník, IP65, zrcadlo z ocel.plechu s komaxitem, difuzor čirý polykarbonát, těleso z ABS šedé barvy	ks	6,00	950,00	250,00	5700,00	1500,00	7 200,00
D	5	Svítidlo zářivkové 36W, interiérové přisazené resp. závěsné, bílá mřížka, IP40, el.předřadník	ks	14,00	1100,00	250,00	15400,00	3500,00	18 900,00
E	5	Svítidlo LED přisazené, difuzor opál mat, 325x325 mm, 1500 lm, 3000 K	ks	21,00	1055,00	250,00	22155,00	5250,00	27 405,00
F	7	Svítidlo zářivkové interiérové kruhové přisazené resp. závěsné, difuzor opál mat, difuzor z polykaronátu AC, IP40, el.předřadník, kruhová zářivka 1x22W	ks	5,00	950,00	250,00	4750,00	1250,00	6 000,00
G	8	Svítidlo zářivkové interiérové kruhové přisazené resp. závěsné, difuzor opál mat, difuzor z polykaronátu AC, IP40, el.předřadník, kruhová zářivka 1x32W	ks	4,00	1250,00	250,00	5000,00	1000,00	6 000,00
I	9	Svítidlo zářivkové kruhové přisazené celoplastové, IP44, el.předřadník, kruhová zářivka YH 22W	ks	20,00	1450,00	250,00	29000,00	5000,00	34 000,00
H	10	Svítidlo LED přiisazené nástěnné reflektorové 230V, 20 W k nasvětlení obloukových stěn a stropů chodby v domě č.p.2	ks	9,00	920,00	250,00	8280,00	2250,00	10 530,00
	11	Svítidlo nouzové celoplastové zářivkové přisazené s vlastním bateriovým zdrojem a příslušenstvim, 11W, 1hod, IP42	ks	19,00	1250,00	250,00	23750,00	4750,00	28 500,00
	12	záložní zdroj UPS 230V/1200W	ks	1,00	5500,00	500,00	5500,00	500,00	6 000,00
		Svítidla a příslušenství celkem							**329 945,00**
	VI.	**Ostatní**							
	1	Demontáž stáv. nepotřebných rozvaděčů a elektroinstalace	hod	16,00	50,00	500,00	800,00	8000,00	8 800,00

	2	Provedení výchozí revize včetně zprávy	kpl	1,00	1000,00	5000,00	1000,00	5000,00	6 000,00
	3	Připojení a zprovoznění VZT ventilátoru odsávání soc.zařízení	ks	10,00	100,00	450,00	1000,00	4500,00	5 500,00
	4	Připojení a zprovoznění průtokového ohřívače TUV	ks	3,00	100,00	350,00	300,00	1050,00	1 350,00
	5	Stavební přípomoci: kapsy pro instalační a podlahové krabice, řezání drážek do podlahy a zdiva, začistění povrchů, oprava malby	hod	48,00	50,00	350,00	2400,00	16800,00	19 200,00
									40 850,00
									820 929,00

KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA

Rekapitulace rozpočtu slaboproudých systémů

Rekapitulace rozpočtu	
Strukturované kabelážní systémy - SKS	449 600,0 Kč
Elektrická požární signalizace - EPS	166 900,0 Kč
Celkem slaboproudé systémy	**616 500,00 Kč**

KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA	
Celkem slaboproudé systémy	**616 500,00 Kč**
DPH 21%	**129 465,00 Kč**
Celkem slaboproudé systémy s DPH	**745 965 Kč**

KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA
Strukturované kabelážní systémy - SKS

Dodávka a montáž zařízení SKS

Pol. č.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1	Datový rozvaděč 42U 800x600 s příslušenstvím	1	ks	11 830,0 Kč	11 830,00 Kč
2	19' polička 1U 650 mm, nosnost 20kg	1	ks	456,0 Kč	456,00 Kč
3	19" napájecí lišta 6x230V, přepěťová ochrana	1	ks	557,0 Kč	557,00 Kč
4	19' vyvazovací panel 2U oboustranný	4	ks	399,0 Kč	1 596,00 Kč
5	Sada montážního materiálu	4	ks	17,0 Kč	68,00 Kč
6	19" ventilační jednotka, 4*motor,	1	ks	2 440,0 Kč	2 440,00 Kč
7	Rám s filtrem pro instalaci	1	ks	1 397,0 Kč	1 397,00 Kč
8	Patchpanel 24 port kategorie 6, jednotný certifikovaný systém	6	ks	1 407,0 Kč	8 442,00 Kč
9	Patchpanel telefonní 50 port	2	ks	1 337,0 Kč	2 674,00 Kč
10	optická vana 16xSC	2	ks	743,0 Kč	1 486,00 Kč
11	optická kazeta 50/125	2	ks	98,0 Kč	196,00 Kč
12	optický pigtail SC-50/125+ochrana sváru trubičková	16	ks	50,0 Kč	800,00 Kč
13	optická spojka SC-SC-50/125	16	ks	50,0 Kč	800,00 Kč
14	Datová dvojzásuvka 2xRJ45 kat. 6 ,jednotný certifikovaný systém , s maskou	41	ks	217,0 Kč	8 897,00 Kč
15	Datová dvojzásuvka 1xRJ45 kat. 6 ,jednotný certifikovaný systém , s maskou	1	ks	166,0 Kč	166,00 Kč
16	Datová dvojzásuvka 4xRJ45 kat. 6 , s maskou, v podlahové krabici	15	ks	2 214,0 Kč	33 210,00 Kč
17	Měření datových zásuvek port RJ45 dle normy	131	ks	35,0 Kč	4 585,00 Kč
18	Patchcord cat.6,jednotný certifikovaný systém	131	ks	46,0 Kč	6 026,00 Kč
19	Datový kabel UTP kat. 6 LSOH,jednotný certifikovaný systém, B2cas1d0	8520	m	9,0 Kč	76 680,00 Kč
20	Optický kabel 8x50/125	150	m	19,0 Kč	2 850,00 Kč
21	kabel sdělovací SYKFY 100x2x0,5	150	m	93,0 Kč	13 950,00 Kč
22	Trubka elektroinstalační bezhalogenová, pod omítkou, 36.0 mm	2860	m	31,0 Kč	88 660,00 Kč
23	Vodič černý protahovací	3000	m	3,5 Kč	10 500,00 Kč
24	Krabice KU 68 pod omítku vč. sekání, bez zapojení	51	ks	45,0 Kč	2 295,00 Kč
25	KO125E vč. zasekání do zdi (protahovací krabice)	15	ks	80,0 Kč	1 200,00 Kč
26	Vysekání drážky do 36mm	3000	m	45,0 Kč	135 000,00 Kč
27	Popis SK, štítky	135	ks	2,0 Kč	270,00 Kč
28	Značení trasy vedení	3000	m	1,0 Kč	3 000,00 Kč
29	Průchod zdivem (od 30cm do 90cm)	32	ks	55,0 Kč	1 760,00 Kč
30	Průchod stropem	4	ks	90,0 Kč	360,00 Kč
31	Utěsnění prostupu protipožárně - kabelová ucpávka, vč. značení	10	ks	270,0 Kč	2 700,00 Kč
32	Připojení na silnoproudé rozvody	1	ks	200,0 Kč	200,00 Kč
33	Drobný montážní materiál, přepětové ochrany sLP, patch kabely, apod.	1	kpl	5 750,0 Kč	5 750,00 Kč
34	Tisk protokolů měření CAT6	1	ks	998,0 Kč	998,00 Kč
35	Realizační projekt	1	ks	5 500,0 Kč	5 500,00 Kč
36	Likvidace odpadu včetně vedení evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady	1	ks	500,0 Kč	500,00 Kč
37	Dopravné techniků na stavbu a ze stavby	1	ks	2 000,0 Kč	2 000,00 Kč
38	Koordinace s ostatními profesemi TZB, souběhy vedení, společné krabice, trasy	1	ks	750,0 Kč	750,00 Kč
39	Pomocné práce, příprava a úklid	16	hod	250,0 Kč	4 000,00 Kč
40	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace	1	ks	3 500,0 Kč	3 500,00 Kč
41	Revize systému	1	ks	1 500,0 Kč	1 551,00 Kč
	Celkem SKS				**449 600,00 Kč**

KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA
Elektrická požární signalizace - EPS

Dodávka a montáž zařízení EPS

Pol. č.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1	ústředna EPS, komplet, 1 hl. linka, velký kryt B2, rozšiřitelná na 2 linky, max. aku 2x26Ah	1	ks	19 526,0 Kč	19 526,00 Kč
2	karta rozšíření vstupů a výstupů, např. pro OPPO, KTPO	1	ks	5 301,0 Kč	5 301,00 Kč
3	Konfigurační software pro ústředny	1	ks	1,0 Kč	1,00 Kč
4	provozní kniha EPS, schválená Cechem EPS ČR a MV GŘ HZS ČR	1	ks	285,0 Kč	285,00 Kč
5	12V, 17Ah, AGM akumulátor, optimální životnost 5let	2	ks	930,0 Kč	1 860,00 Kč
6	optický hlásič kouře	40	ks	910,0 Kč	36 400,00 Kč
7	patice s XPERT kartou	36	ks	83,0 Kč	2 988,00 Kč
8	Izolační patice s izolátorem	4	ks	178,0 Kč	712,00 Kč
9	Červený tlačítkový hlásič (povrchový) se zadním krytem, s izolátorem, resetovatelný plast, IP45	6	ks	1 127,0 Kč	6 762,00 Kč
10	čidlo detekce plynu vč.patice	1	ks	976,0 Kč	976,00 Kč
11	OPPO (univerzální obslužné pole požární ochrany) dle DIN 14661:2001, český popis, kompatibilní s ústřednami EPS Zettler, Esser, Schrack, Menvier, Interlogix, Notifier, BSX, F1 - včetně originální půlcylindrické vložky.	1	ks	7 367,0 Kč	7 367,00 Kč
12	zdroj dle EN54-4, 24V/5A-vč.dobíjení AKU, kovový kryt, místo pro 2x18Ah	1	ks	7 110,0 Kč	7 110,00 Kč
13	SONOS siréna, červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3, vysoká patice, IP65 - 18-980451	5	ks	549,0 Kč	2 745,00 Kč
14	Sonos Pulse maják na stěnu, vysoká patice, červená barva, červené světlo, 17-60V DC, 20/40mA (0,5/1Hz), IP65, -25°C až +70°C, splňuje EN54-23	6	ks	822,0 Kč	4 932,00 Kč
15	Kabel 1x2x0,8mm, plné jádro, stíněný, balení po 250m, červený plášť. Cena za 1m	450	m	6,0 Kč	2 700,00 Kč
16	Kabel, 2 vodiče, průřez 1,funkční při požáru min.P30R	230	m	22,0 Kč	5 060,00 Kč
17	Vysekání drážky do 36mm	590	m	45,0 Kč	26 550,00 Kč
18	Značení trasy vedení	590	m	1,0 Kč	590,00 Kč
19	Průchod zdivem	35	ks	55,0 Kč	1 925,00 Kč
20	Průchod stropem	3	ks	90,0 Kč	270,00 Kč
21	Utěsnění prostupu protipožárně - kabelová ucpávka, vč. značení	15	ks	270,0 Kč	4 050,00 Kč
22	Připojení na silnoproudé rozvody	1	ks	200,0 Kč	200,00 Kč
23	Drobný montážní materiál	1	ks	2 500,0 Kč	2 500,00 Kč
24	Zaškolení obsluhy a správce	1	ks	1,0 Kč	1,00 Kč
25	Zkušební provoz	8	hod	250,0 Kč	2 000,00 Kč
26	Koordinace s ostatními systémy	1	ks	750,0 Kč	750,00 Kč
27	Realizační projekt	1	ks	5 500,0 Kč	5 500,00 Kč
28	Likvidace odpadu včetně vedení evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady	1	ks	500,0 Kč	500,00 Kč
29	Dopravné techniků na stavbu a ze stavby	1	ks	2 000,0 Kč	2 000,00 Kč
30	Pomocné práce, příprava a úklid	16	hod	250,0 Kč	4 000,00 Kč
31	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace	1	ks	3 500,0 Kč	3 500,00 Kč
32	Revize systému	1	ks	7 800,0 Kč	7 839,00 Kč
	Celkem EPS				**166 900,00 Kč**