

68 90010	specifikace dle Z1 : 4 Markýza nad vstupem 800 x 2400mm, nerezové uchycení, kotvení do KZS, dodávka, montáž	kus	4,00000 1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
69 90011	specifikace dle Z2 : 1 Autonomní čidla CO2, napájení baterií, dodávka, montáž na zeď	kus	1,00000 14,00000	2 000,00	28 000,00	Vlastní
70 91001	specifikace viz TZ : Budova B mč 107,108,206,207 : 4 Budova C mč 106-108, 205-207 : 6 Budova D mč 107,108,206,207 : 4 Stínící navijecí plachta včetně konstrukce a základu, rozměr 4400 x 8200 mm, dl. osy navijení 9400mm, konstrukce nerez, ruční ovládání, barva plachty bílá, dodávka, montáž	kus	4,00000 6,00000 4,00000 3,00000 3,00000	60 000,00	180 000,00	Vlastní
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy			174 689,22		
71 941941031R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahamišířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m fasáda : budova A : (22,23-2,16+1,0+13,81+1,0+13,65)*4,1 budova B : (20,62+17,02)*2*7,3-1,9*3,6*2 budova C : 20,3*7,4*2+27,9*4,1*2+17,02*3,5*2 budova D : (20,62+17,02)*2*7,3-1,9*3,6 spojovací krček budov A-B : 4,1*4,0*2	m2	1 962,80100 203,07300 535,86400 648,36000 542,70400 32,80000	23,00	45 144,42 800-3	RTS
72 941941191R00	941 94-19 příplatek za každý další i : započatý měsíc použití lešeníšířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m fakturovat dle skutečnosti : 1962,8*2	m2	3 925,60000 3 925,60000	23,00	90 288,80 800-3	RTS
73 941941831R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahamišířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 962,80000	20,00	39 256,00 800-3	RTS
Díl: 96	Bourání konstrukcí			63 878,22		
74 113106121R00	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spárz betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek okapový chodník : budova A : 15,5 budova B : 35,0 budova C : 36,0 budova D : 35,2 spojovací krček budov A-B : 4,0	m2	125,70000 15,50000 35,00000 36,00000 35,20000 4,00000	20,00	2 514,00 822-1	RTS
919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody					

75	919735112R00	...živých, hloubky přes 50 do 100 mm budova A : 16,5 budova B : 6,2 budova C : 38,4 budova D : 7,7	m	68,80000 16,50000 6,20000 38,40000 7,70000	50,00	3 440,00	822-1	RTS
76	965042141RT2	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 zpevněné plochy : budova A : 5,0*0,1 budova B : 3,5*0,1 budova C : 11,0*0,1 budova D : 3,8*0,1	m3	2,33000 0,50000 0,35000 1,10000 0,38000	700,00	1 631,00	801-3	RTS
77	968061112R00	968 06-1 Vytváření nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn. ...oken, plochy do 1,5 m2 budova A : 5*2+6*1 budova B : 2*2+18*2 budova C : 2+24*2 budova D : 2*2+18*2	kus	146,00000 16,00000 40,00000 50,00000 40,00000	10,00	1 460,00	801-3	RTS
78	968061126R00	...dveří, plochy přes 2 m2 budova B : 2 budova C : 2 budova D : 2	kus	6,00000 2,00000 2,00000 2,00000	10,00	60,00	801-3	RTS
79	968062355R00	968 06-2 Vybourání dřevěných rámiů včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ...oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 budova A : 1,2*0,9*6 budova C : 1,2*0,9*2	m2	8,64000 6,48000 2,16000	70,00	604,80	801-3	RTS
80	968062356R00	...oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 budova A : 1,2*2,1*5 budova B : 1,2*2,1*18+1,5*2,1*2 budova C : 1,2*2,1*20+1,5*2,1*2+1,2*2,35*2 budova D : 1,2*2,1*18+1,5*2,1*2	m2	178,26000 12,60000 51,66000 62,34000 51,66000	7,00	1 247,82	801-3	RTS
81	968062456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 budova B : 1,5*2,825 budova C : 1,5*2,825 budova D : 1,5*2,825	m2	12,71250 4,23750 4,23750 4,23750	70,00	889,88	801-3	RTS
	968 09 Vybourání vnitřních parapetů							

82	968095001R00	...dřevěných, šířky do 25 cm, budova A : 1,2*11 budova B : 1,5*4+1,2*10+6,0*2+2,4*3+4,8*2+3,6+3,9 budova C : 1,2*44+1,5*4 budova D : 1,5*4+1,2*10+6,0*2+2,4*3+4,8*2+3,6+3,9 spojovací krček budov A-B : 1,2*2	774 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem,	m	183,00000 13,20000 54,30000 58,80000 54,30000 2,40000	10,00	1 830,00	801-3	RTS
83	974042587R00	...do hloubky 250 mm, šířky do 300 mm pro izolaci základů u terasy : budova B : 10,3 budova C : 9,75 budova D : 10,3		m	30,35000 10,30000 9,75000 10,30000	120,00	3 642,00	801-3	RTS
84	978036121R00	978 03 Otlučení vnějších omítek šlechtěných ...břizolitových, v rozsahu do 10 % oprava stávajících omítek : výkaz výměr viz odd. 62 oprava omítek : 1614,232		m2	1 614,23200 1 614,23200	3,00	4 842,70	801-3	RTS
85	978041110R00	978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému ...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou budova A : 58,0 budova B : (18,5+14,9)*2*1,25 budova C : (7,3+4,0+25,9+14,9*2+17,3*2)*1,25 budova D : (18,5+14,9)*2*1,25		m2	352,00000 58,00000 83,50000 127,00000 83,50000	40,00	14 080,00	801-3	RTS
86	978059611R00	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn		m2	25,35600	40,00	1 014,24	801-3	RTS
87	96001	...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 otlučení 30% : budova A : 27,0*0,3 budova B : 16,0*0,3 budova C : 25,32*0,3 budova D : 16,2*0,3 Demontáž stříšky nad vstupem budova A : 2		kus	2,00000 2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
88	965081910T01	Demontáž dlaždice betonové volně 50 x 50 budova B : 92		kus	92,00000 92,00000	10,00	920,00		Vlastní
89	968083012R01	Demontáž plastových prosklených dveří a oken včetně rámu, křídla a nadsvětliku, uskladnění (pro opětovné použití) budova A : 1,1*2,825*5		m2	227,28250	70,00	15 909,78		Vlastní

90	968095002R01	budova B : 1,1*1,825*2+1,5*2,1*3+1,2*2,1*21+1,0*2,1 budova C : 0,9*2,825*2+0,9*2,2*2+1,2*2,1*20+1,5*2,1*2 budova D : 1,1*1,825*2+1,2*2,825+1,5*2,1*3+1,2*2,1*21+1,0*2,1 spojovací krček budov A-B : 1,2*2,35*2 Bourání parapetů včetně konstrukce svislých krytů budova B : 4,4+12,8+2,85+8,5+4,4+12,8+4,4+8,5 budova C : 8,57+2,8+6,0+6,7+4,4+8,57+4,4+6,0+6,7+4,4 budova D : 4,4+12,8+2,85+8,5+4,4+12,8+4,4+8,5	m	68,48500 65,74500 71,87500 5,64000 175,84000 58,65000 58,54000 58,65000	50,00	8 792,00	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			2 229,03		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů					
		oborů 801, 803, 811 a 812					
91	999281108R00	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, : 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,64,65,66,71,72,79,80,81,89, : Součet : 222,90309	t	222,90309 10,00 222,90309		2 229,03 801-4	RTS
Díl:	712	Živíčné krytiny			364 450,80		
		712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°					
92	712300831R00	712 30-1 povlakové krytiny ...jednovrstvé, budova B : 18,5*14,9	m2	275,65000 275,65000	15,00	4 134,75 800-711	RTS
93	712990810T00	712 99 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní Očištění stávající střešní krytiny budova A : 22,1*13,9+1,8*2,08*2 budova C : 7,2*7,25+14,7*1,3+4,0*2,1 budova D : 18,5*14,9 spojovací krček budov A-B : 4,1*2,3	m2	664,49200 299,70200 79,71000 275,65000 9,43000	15,00	9 967,38 800-711	Vlastní
		712 30 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10°					
		příplatek za správkový kus,					
94	712300951R00	...oprava bouli NAIP pásy přitavením prořezání a zatevení stávající hydroizolace 30% plochy : budova A : (22,1*13,9+1,8*2,08*2)*0,3 budova B : (18,5*14,9)*0,3 budova C : (6,95*6,55+14,7*0,95+4,0*1,4+14,2*16,6)*0,3 budova D : (18,5*14,9)*0,3 spojovací krček budov A-B : (4,1*2,3)*0,3	m2	348,37185 89,91060 82,69500 90,24225 82,69500 2,82900	150,00	52 255,78 800-711	RTS
		712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením					

95	712341559RV1	...v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina vrchní pás s vytážením na atiku : budova A : 22,26*14,06-1,8*2,08*2 (21,3+14,06)*2*0,6 (1,8+2,08)*2*0,4*2 budova B : 18,62*15,02-0,9*1,2 (18,62+15,02)*2*0,6 (0,9+1,2)*2*0,4 budova C : 7,02*7,48+14,7*1,386+4,0*2,36 (6,95+6,55+25,65+4,0+5,6+25,65+0,45)*0,6 15,02*17,42 (14,1+16,5)*2*0,6 budova D : 18,62*15,02-0,9*1,2 (18,62+15,02)*2*0,6 (0,9+1,2)*2*0,4 spojovací krček budov A-B : (3,18+1,34)*2*0,6+2,3*4,1	m2	1 435,86450 305,48760 42,43200 6,20800 278,59240 40,36800 1,68000 82,32380 44,91000 261,64840 36,72000 278,59240 40,36800 1,68000 14,85400	215 379,69	800-711	RTS
96	712841559RZ3	712 84 Samostatné vytážení izol. povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, ...v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina podkladní pás vytážení na atiku : budova A : (22,26+14,06)*2*1,2 budova B : (18,62+15,02)*2*1,2 budova C : (6,95+6,55+25,65+4,0)*1,2 (14,1+16,5)*2*1,2 budova D : (18,62+15,02)*2*1,2	m2	373,86000 87,16800 80,73600 51,78000 73,44000 80,73600	56 079,00	800-711	RTS
97	712997001V02	712 99 Přilepení polystyrenových klinů do asfaltu Přilepení polystyrenových klinů do asfaltu, Klin pro hrany EPS 100 x 100 x 1000 mm budova A : (21,3+13,1+1,8*2+2,08*2)*2 budova B : (17,7+14,1+1,2+0,9)*2 budova C : 6,95+6,55+25,65+4,0+5,6+25,65+0,45+14,1*2+16,5*2 budova D : (17,7+14,1+1,2+0,9)*2 spojovací krček budov A-B : (1,34+3,18)*2	m	365,01000 84,32000 67,80000 136,05000 67,80000 9,04000	21 900,60	800-711	Vlastní
712 30	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°						

98	712 30-1 Paviakové krytiny 712300832RT1	...dvouvrstvě, z ploch jednolitě do 10 m zastřešení vstupu : budova B : 3,6*2,45 budova D : 3,6*2,45	m2	17,64000 8,82000 8,82000	40,00	705,60 800-711	RTS
99	712 34 Paviakové krytiny střech do 10° pásky přitavením 712341559RV1	...v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina zastřešení vstupu : 17,64	m2	17,64000 17,64000	150,00	2 646,00 800-711	RTS
100	712 39 Paviakové krytiny střech do 10° ostatní 712 39-6 příplatek k ceně 712399097R00	...za plochu do 10 m2, NAIP, pryžení, termoplasty zastřešení vstupu : 17,64	m2	17,64000 17,64000	50,00	882,00 800-711	RTS
101	7129001	Napojení paviakové krytiny na stávající chlič zastřešení vstupu : střecha B : 1 střecha D : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	200,00	400,00	Vlastní
102	998 71-2 Přesun hmot pro paviakové krytiny 50 m vodorovně 998712202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : Součet : 4325,24000	%	1 000,00000 4 325,24000	0,10	100,00 800-711	RTS
Díl: 713 Izolace tepelné							576 361,30
103	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek 713 10-1 polystyrenových 713100812R00	...tloušťka přes 20 do 50 mm budova B střecha : 18,5*14,9	m2	275,65000 275,65000	40,00	11 026,00 800-713	RTS
104	713141312R01	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy, včetně dodávky kotev SKP 150, 8ks / m2	m2	235,72000	85,00	20 036,20	Vlastní
105	28376696R	montáž vrstvy EPS 100S s nakašíc. pásem : budova C střecha nad 2NP : 14,2*16,6 deska izolační EPS 100S, tepelné iz.; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 140,0 mm; kaširování skelná rohož, oxidovaný asfalt; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,680 m2KW	m2	235,72000 240,43440	310,00	74 534,66 SPCM	RTS
106	713141312R01	budova C střecha nad 2NP : 14,2*16,6*1,02 Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy, včetně dodávky kotev SKP 150, 8ks / m2 montáž spodní vrstvy EPS 100S : budova A : 22,1*13,9-1,8*2,08*2	m2	240,43440 868,14950 299,70200	45,00	39 066,73	Vlastní

107	28375704R.	budova B : 17,8*14,2-0,9*1,2 budova C střeška nad 1NP : 6,95*6,55+14,7*0,95+4,0*1,4 budova D : 17,8*14,2-0,9*1,2 deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m, obj. hmotnost 20,00 kg/m3 spodní vrstvy EPS 100S : budova A : (22,1*13,9-1,8*2,08*2)*0,1*1,02 budova B : (17,8*14,2-0,9*1,2)*0,1*1,02 budova C střeška nad 1NP : (6,95*6,55+14,7*0,95+4,0*1,4)*0,1*1,02 budova D : (17,8*14,2-0,9*1,2)*0,1*1,02 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy, včetně dodávky kotev SKP 175, 8ks / m2	m3	251,68000 65,08750 251,68000 88,55125 30,56960 25,67136 6,63893 25,67136 868,14950	1 150,00	101 833,94	Vlastní
108	713141326R01	montáž vrchní vrstvy EPS 100S s nakašir. pásem : budova A : 22,1*13,9-1,8*2,08*2 budova B : 17,8*14,2-0,9*1,2 budova C střeška nad 1NP : 6,95*6,55+14,7*0,95+4,0*1,4 budova D : 17,8*14,2-0,9*1,2 deska izolační EPS 100S, tepelně iz. : pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 120,0 mm; kaširování skelná rohož, oxidovaný asfalt; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,160 m2KW vrchní vrstvy EPS 100S s nakašir. pásem : budova A : (22,1*13,9-1,8*2,08*2)*1,02 budova B : (17,8*14,2-0,9*1,2)*1,02 budova C střeška nad 1NP : (6,95*6,55+14,7*0,95+4,0*1,4)*1,02 budova D : (17,8*14,2-0,9*1,2)*1,02 Zateplení stěny a poklopu výlezu 1200 x 900 mm včetně dodávky izolantu střeška B : (1,2+0,9)*2*0,5+1,2*0,9 střeška D : (1,2+0,9)*2*0,6+1,2*0,9	m2	299,70200 251,68000 65,08750 251,68000 885,51249 305,69604 256,71360 66,38925 256,71360 7,20000 3,60000 3,60000	285,00	252 371,06	SPCM RTS
110	7139001		m2	7,20000 3,60000 3,60000	500,00	3 600,00	Vlastní
998	71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné						
50	m vodorovně						
111	998713202R00	... v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 103,104,105,106,107,108,109,110, : Součet : 10055,58450	%	1 000,00000 10 055,58450	0,10	100,00	800-713 RTS
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				45 000,00	
721	23 Střešní vtoky						
112	721234101RT1	D 75, 110, 125 mm, z PP se svislým odtokem a živičným limcem,s izolační svorkou, košík spojovací krček budov A-B : 1	kus	1,00000 1,00000	1 950,00	1 950,00	800-721 RTS

113	721234154R00	...D 75, 110, 125, 160 mm, z PP renovační s tovarně připojeným živичným izolačním pásem, se zachytyným košem budova A : 1 budova B : 1 budova C : 2 budova D : 1	kus	5,00000 1,00000 1,00000 2,00000 1,00000	1 950,00	9 750,00	800-721	RTS
114	721239101R01	721 23-1 Doplnky pro střešní vtoky ...nástavec 300mm / D 125mm s tovarně připojeným živичným izolačním pásem pro napojení na tomu odpovídající hydroizolace budova A : 1 budova B : 1 budova C : 2 budova D : 1	kus	5,00000 1,00000 1,00000 2,00000 1,00000 6,00000	500,00	2 500,00	800-721	RTS
115	721210823R01	Demontáž střešní vpusti budova A : 1 budova B : 1 budova C : 2 budova D : 1	kus	1,00000 1,00000 2,00000 1,00000	200,00	1 200,00		Vlastní
116	7212701	spojovací krček budov A-B : 1 Demontáž, nastavení a montáž komínků VZT na střeše budova A : 2 budova B : 7 budova C : 5 budova D : 5	kus	19,00000 2,00000 7,00000 5,00000 5,00000	500,00	9 500,00		Vlastní
117	7212702	Demontáž, nastavení a montáž větracích komínků na střeše budova B : 14 budova C : 20 budova D : 6	kus	40,00000 14,00000 20,00000 6,00000	500,00	20 000,00		Vlastní
118	998721202R00	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 112,113,114,115,116,117, : Součet : 398,89030	%	1 000,00000 398,89030	0,10	100,00	800-721	RTS
Díl:	730	Ústřední vytápění				35 334,00		
119	7300001T00	Vytápění - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	35 334,00	35 334,00		Vlastní
Díl:	762	Konstrukce tesařské				32 667,17		
	762 44	Obložení atiky						
	762 44-2	s dodávkou						

120	76244113RT1	...dřevoštěpkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevnění hmoždinkami a šrouby úprava atiky : budova A : (22,26+13,1)*2*0,46 budova B : (18,62+14,1)*2*0,46 budova C : (7,3+7,25+25,9+4,0+15,02*2+17,42*2)*0,46 budova D : (18,62+14,1)*2*0,46 spojovací krček budov A-B : (4,1*2+1,34*2)*0,46	m2	148,03260 32,53120 30,10240 50,29180 30,10240 5,00480	220,00	32 567,17	800-762	RTS
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 120, : Součet : 359,21590	%	1 000,00000 359,21590	0,10	100,00	800-762	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				179 406,47		
	764 21-13 Demontáž lemování 764 21-131 zdi	...na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° napojení na krček budovy u budovy B : 2,1 napojení u zastřešení vstupu budovy B : 3,6 budova C : 21,45 napojení na krček budovy u budovy C : 2,1 napojení u zastřešení vstupu budovy D : 3,6	m	32,85000 2,10000 3,60000 21,45000 2,10000 3,60000	10,00	328,50	800-764	RTS
123	764410850R00	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů ...rš od 100 do 330 mm budova A : 1,2*11 budova B : 1,5*4+1,2*10+6,0*2+2,4*3+4,8*2+3,6+3,9 budova C : 1,2*44+1,5*4 budova D : 1,5*4+1,2*10+6,0*2+2,4*3+4,8*2+3,6+3,9 spojovací krček budov A-B : 1,2*2	m	183,00000 13,20000 54,30000 58,80000 54,30000 2,40000	10,00	1 830,00	800-764	RTS
124	764430810R00	764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek ...rš do 250 mm stávající dilatace : budova A : 4,1*2 budova B : 4,1*4 budova D : 4,1*2 ...rš od 330 do 500 mm budova A : (22,1+13,9)*2 budova B : (18,6+19,9)*2	m	32,80000 8,20000 16,40000 8,20000 342,65000 72,00000 76,80000	10,00	328,00	800-764	RTS
125	764430840R00		m			3 426,50	800-764	RTS

126	764001	budova C : 25,9+7,25+7,3+4,0+17,3*2+14,9*2 budova D : (18,5+19,9)*2 spojovací krček budov A-B : 4,1*2 Demontáž střešního chlíve budova C : 3 spojovací krček budov A-B : 1	kus	108,85000 76,80000 8,20000 4,00000 3,00000 1,00000	40,00	Vlastní
	764 07-21 Oplechování parapetů z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů					
127	764928103R00	764 07-211 výroba (zhotovení) a montáž ...rš 200 mm včetně zednické výpomoci. K3 : 2,4	m	2,40000 150,00	360,00 800-764	RTS
	764 07-21 Oplechování parapetů z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů					
128	764928104R00	764 07-211 výroba (zhotovení) a montáž ...rš 250 mm včetně zednické výpomoci. K6 : 2,4	m	2,40000 150,00	360,00 800-764	RTS
	764 07-21 Oplechování parapetů z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů					
129	764928105R00	764 07-211 výroba (zhotovení) a montáž ...rš 330 mm včetně zednické výpomoci. K1 : 182,1	m	182,10000 150,00	27 315,00 800-764	RTS
	764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů					
130	764928301R00	764 07-231 výroba a montáž ...rš 250 mm včetně zednické výpomoci. K8 : 7,2	m	7,20000 150,00	1 080,00 800-764	RTS
	764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů					
131	764928302R00	764 07-231 výroba a montáž ...rš 330 mm včetně zednické výpomoci. K7 : 16,8	m	16,80000 150,00	2 520,00 800-764	RTS
	764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů					

132	764 07-231 výroba a montáž 764928304R00	...ř 500 mm včetně zednické výpomoci K4 : 13,0	m	13,00000	150,00	1 950,00	800-764	RTS
	764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů							
133	764 07-231 výroba a montáž 764928306R00	...ř 750 mm včetně zednické výpomoci K2 : 301,4	m	301,40000	150,00	45 210,00	800-764	RTS
134	13851068R1	Plech ocelový s povrchovou úpravou, tl. 0,8mm, povrchová úprava PE Začátek provozního součtu K1 : 182,1*0,29 K2 : 301,4*0,7 K3 : 2,4*0,2 K4 : 13,0*0,54 K6 : 2,4*0,23 K7 : 16,8*0,3 K8 : 7,2*0,26 Mezisoučet Konec provozního součtu 278,753*1,15 Balkonový chříč, dodávka, montáž budova C : 3 spojovací krček budov A-B : 1	m2	301,40000 320,56595 52,80900 210,98000 0,48000 7,02000 0,55200 5,04000 1,87200 278,75300 320,56595 4,00000 3,00000 1,00000	280,00	89 758,47		Vlastní
135	7649001		kus		1 200,00	4 800,00		Vlastní
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně							
136	998764202R00	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135, : Součet : 2752,04090	%	1 000,00000	0,10	100,00	800-764	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				902 113,50		
137	766411821R01	Demontáž obložení stěn budova C mč 101 : 15,6*2,975-1,2*2,1*3	m2	38,85000	20,00	777,00		Vlastní
138	766411822R00	766 41 Demontáž obložení stěn ...podkladových roštů	m2	38,85000	20,00	777,00	800-766	RTS
139	766711001R00	766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových ...oken a balkonových dveří,	m	984,20000	100,00	98 420,00	800-766	RTS

... a elektrických oken a dveří včetně dodávek a montáže PU pění a spojovacích prostředků.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU peny a spojovacího prostře						
budova A :						
OK 1 : (1,2+0,9)*2*6	25,20000					
OK 2 : (1,2+2,1)*2*3	19,80000					
OK 4 : (1,2+2,1)*2*2	13,20000					
budova B :						
OK 2 : (1,2+2,1)*2*16	105,60000					
OK 3 : (1,5+2,1)*2*2	14,40000					
OK 4 : (1,2+2,1)*2*2	13,20000					
2NP stávající :	138,60000					
(1,2+2,1)*2*21	21,60000					
(1,5+2,1)*2*3	8,40000					
budova C :						
OK 1 : (1,2+0,9)*2*2	105,60000					
OK 2 : (1,2+2,1)*2*16	14,40000					
OK 3 : (1,5+2,1)*2*2	28,80000					
OK 4 : (1,5+2,1)*2*4	14,20000					
OK 5 : (1,2+2,35)*2*2	132,00000					
2NP stávající :	21,60000					
(1,2+2,1)*2*20	105,60000					
(1,5+2,1)*2*3	14,40000					
budova B :						
OK 2 : (1,2+2,1)*2*16	13,20000					
OK 3 : (1,5+2,1)*2*2	138,60000					
OK 4 : (1,2+2,1)*2*2	21,60000					
2NP stávající :	14,20000					
(1,2+2,1)*2*21	142,07000	100,00				
(1,5+2,1)*2*3						
spojovací krček budov A-B :						
(1,2+2,35)*2*2						
...vstupních dveří,						
Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU peny.						
stávající vstupní dveře :						
budova A : (1,1+2,825)*2*5	39,25000					
budova B : (1,1+2,825)*2*2	15,70000					
budova C : (0,9+2,825)*2*2	14,90000					
budova D : (1,1+2,825)*2*2	15,70000					
(1,2+2,825)*2	8,05000					
	m					
		14 207,00	800-766	RTS		

141	766601211RT9	nové dveře : budova B : DE1 : (1,5+2,825)*2 DE2 : (1,1+2,0)*2 budova C : DE 1 : (1,5+2,825)*2 DE 3 : (0,82+2,0)*2*2 budova D : DE1 : (1,5+2,825)*2 DE4 : (0,92+1,6)*2 Těsnění okenní spáry, ostění a parapet, PT fólie+ PP páska Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásy. Dodávka materiálu. výkaz výměr viz montáž : 984,2+142,07	m	1 126,27000	50,00	56 313,50	Vlastní
142	611-OK02	Okno plastové dělené ve výšce 2křídlové 1200 x 2100 mm OS, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, včetně vnější a vnitřní krycí listy pro spojení oken do pásů	kus	1 126,27000 51,00000 3,00000 16,00000 16,00000 16,00000 6,00000	6 312,00	321 912,00	Vlastní
143	611-OK03	budova A : 3 budova B : 16 budova C : 16 budova D : 16 Okno plastové dělené ve výšce 2křídlové 1500 x 2100 mm OS, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá	kus	2,00000 2,00000 2,00000 10,00000	7 434,00	44 604,00	Vlastní
144	611-OK04	budova B : 2 budova C : 2 budova D : 2 Okno plastové dělené ve výšce 2křídlové 1200 x 2100 mm OS, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá	kus	2,00000 2,00000 2,00000 10,00000	6 864,00	68 640,00	Vlastní
145	611-OK05	budova A : 2 budova B : 2 budova C : 4 budova D : 2 Okno plastové dělené ve výšce 2křídlové 1200 x 2350 mm OS, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá	kus	2,00000 2,00000 4,00000 2,00000 2,00000	7 264,00	14 528,00	Vlastní
146	76690001	budova C : 2 Žaluzie vnitřní AL, ovládání ISSO řetízem RAL 9010, dodávka, montáž	m2	2,00000 186,90000 6,48000 7,56000 5,04000	220,00	41 118,00	Vlastní

147 76690002	OK 2 : 1,2*2,1*16 OK 3 : 1,5*2,1*2 OK 4 : 1,2*2,1*2 budova C : OK 1 : 1,2*0,9*2 OK 2 : 1,2*2,1*16 OK 3 : 1,5*2,1*2 OK 4 : 1,2*2,1*4 OK 5 : 1,2*2,35*2 budova D : OK 2 : 1,2*2,1*16 OK 3 : 1,5*2,1*2 OK 4 : 1,2*2,1*2 Překový ovládač oken, dodávka, montáž budova A : OK 1 : 6 OK 4 : 2 budova B : OK 4 : 2 budova C : OK 1 : 2 OK 4 : 4 OK 5 : 2 budova D : OK 4 : 2 Dveře vstupní plastové 1500 x 2825 mm včetně zárubně, nadsvětlík, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova B : 1 budova C : 1 budova D : 1 Dveře vstupní plastové 1100 x 2000 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova B : 1 Dveře vstupní plastové 1100 x 2000 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova C : 2 Dveře vstupní plastové 1100 x 1600 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova D : 1	kus	40,32000 6,30000 5,04000 2,16000 40,32000 6,30000 10,08000 5,64000 40,32000 6,30000 5,04000 20,00000 6,00000 2,00000 2,00000 2,00000 4,00000 2,00000 2,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000	2 490,00	49 800,00	Vlastní
148 611-DE1	OK 4 : 2 Dveře vstupní plastové 1500 x 2825 mm včetně zárubně, nadsvětlík, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova B : 1 budova C : 1 budova D : 1 Dveře vstupní plastové 1100 x 2000 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova B : 1 Dveře vstupní plastové 1100 x 2000 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova C : 2 Dveře vstupní plastové 1100 x 1600 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova D : 1	kus	2,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000	32 599,00	97 797,00	Vlastní
149 611-DE2	OK 4 : 2 Dveře vstupní plastové 1500 x 2825 mm včetně zárubně, nadsvětlík, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova B : 1 budova C : 1 budova D : 1 Dveře vstupní plastové 1100 x 2000 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova B : 1 Dveře vstupní plastové 1100 x 2000 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova C : 2 Dveře vstupní plastové 1100 x 1600 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova D : 1	kus	2,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000	19 682,00	19 682,00	Vlastní
150 611-DE3	OK 4 : 2 Dveře vstupní plastové 1500 x 2825 mm včetně zárubně, nadsvětlík, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova B : 1 budova C : 1 budova D : 1 Dveře vstupní plastové 1100 x 2000 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova B : 1 Dveře vstupní plastové 1100 x 2000 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova C : 2 Dveře vstupní plastové 1100 x 1600 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova D : 1	kus	2,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000	18 237,00	36 474,00	Vlastní
151 611-DE4	OK 4 : 2 Dveře vstupní plastové 1500 x 2825 mm včetně zárubně, nadsvětlík, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova B : 1 budova C : 1 budova D : 1 Dveře vstupní plastové 1100 x 2000 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova B : 1 Dveře vstupní plastové 1100 x 2000 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova C : 2 Dveře vstupní plastové 1100 x 1600 mm včetně zárubně, trojsklo, Uw 1,0 W/m2K, barva bílá, výplň spodní části, polepy, kování, doplňky budova D : 1	kus	2,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000	15 516,00	15 516,00	Vlastní

152	611-OK01	Okno plastové 1křídlové 1200 x 900 mm S, trojsklo, Uw 1,0 W/m ² K, barva bílá budova A : 6 budova C : 2	kus	8,00000 6,00000 2,00000	2 681,00	21 448,00	Vlastní
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně						
153	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152, : Součet : 7600,34650	%	1 000,00000 7 600,34650	0,10	100,00 800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				115 768,67	
154	767995101R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kotvení zábradlí Z3 : 2,8*41	kg	114,80000 114,80000	145,00	16 646,00 800-767	RTS
155	767995102R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg konstrukce pod parapety Z4 : 123,6/1,2*5,9 konstrukce pod parapety Z5 : 100,0/1,2*6,7	kg	1 166,03333 607,70000 558,33333	30,00	34 981,00 800-767	RTS
156	55399992R	výrobek kovový kotvení zábradlí Z3 : 2,8*41 konstrukce pod parapety Z4 : 123,6/1,2*5,9 konstrukce pod parapety Z5 : 100,0/1,2*6,7	kg	1 280,83333 114,80000 607,70000 558,33333	50,00	64 041,67 SPCM	RTS
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
157	998767202R00	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 154,155,156, : Součet : 1619,09030	%	1 000,00000 1 619,09030	0,10	100,00 800-767	RTS
Díl:	783	Nátěry				20 584,80	
158	783201812T00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí Odstranění nátěrů okartáčováním budova A konstrukce VZT na střeše : 9,5*2 budova B konstrukce přístřešku nad vstupem : 10,0 budova B konstrukce VZT na střeše : 4,5 budova C zábrubně, dveře a mříže : 10,86*2 budova C okenní mřížové boxy : 5,0*2 budova C žebřík střecha : 2,0 budova C zábradlí : 22,2 budova D konstrukce přístřešku nad vstupem : 10,0 budova D konstrukce VZT na střeše : 4,5	m ²	103,92000 19,00000 10,00000 4,50000 21,72000 10,00000 2,00000 22,20000 10,00000 4,50000	20,00	2 078,40 800-783	Vlastní

783 22 Nátěry kov stavebních doplňků konstrukcí syntetické									
159	783222100R00	...dvojnásobné	m2	109,92000	140,00	15 388,80	800-783	RTS	
160	7832226100R00	...základní	m2	103,92000	20,00	2 078,40	800-783	RTS	
161	7839004811R00	...odrezivění kovových konstrukcí	m2	103,92000	10,00	1 039,20	800-783	RTS	
Díl:	784	Malby				30 947,03			
784 40 Odstranění maleb									
162	784402801R00	...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 281,95725	3,00	3 845,87	800-784	RTS	
budova A :									
(13,25+13,0+19,9)*2,975									
budova B :									
(2,78+1,95+2,36+1,62+1,73+5,34+12,8+5,34+8,58+2,34+1,3+14,88)*2,975									
(2,78+1,95+2,36+1,62+1,73+5,34+12,8+5,34+8,58+2,34+1,3+14,2)*2,975									
budova C :									
(21,9+2,25+2,74+4,0+7,2+2,24+8,57+5,35+6,7+7,42)*2,975									
(3,43+2,41+1,9+2,7)*2,975									
(6,94+1,2+2,61+8,57+5,35+6,7+7,42+5,35+3,43+2,41)*2,975									
(1,9+3,15)*2,975									
budova D :									
(2,78+1,95+2,36+1,62+1,73+5,34+12,8+5,34+8,58+2,34+1,3+14,88)*2,975									
(2,78+1,95+2,36+1,62+1,73+5,34+12,8+5,34+8,58+2,34+1,3+14,2)*2,975									
spojovací krček budov A-B :									
4,1*2,975*2									
784 41 Příprava povrchu									
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu									
163	784191101R00	...disperzní, jednonásobná	m2	1 281,96000	3,00	3 845,88	800-784	RTS	
784 45 Malby z malířských směsí									
164	784195112R00	...hlinkové, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	1 291,96000	18,00	23 255,28	800-784	RTS	
Díl:	799	Ostatní				5 000,00			
165	90901	Pomocné práce	h	50,00000	100,00	5 000,00		Vlastní	
pomocné stavební práce - fakturovat dle skutečnosti : 50,0									
Díl:	M21	Elektromontáže				172 368,66			
166	210001	Demontáž venkovního osvětlení, prodloužení, osazení osvětlení	kus	9,00000	1 500,00	13 500,00		Vlastní	
budova A : 3									
budova B : 4									
budova C mč 116 : 1									
budova D : 1									
167	210002	Demontáž, prodloužení a osazení zvukového tabla	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní	

168 210003	budova A : 1 budova B : 1 budova C : 1 budova D : 1 Demontáž vypínače venkovního osvětlení, prodloužení, osazení vypínače budova B : 2 budova C : 2 budova D : 2 Elektroinstalace - samostatný rozpočet	kus	1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 6,00000 2,00000 2,00000 2,00000 1,00000	800,00	4 800,00	Vlastní
169 2100001T00	Přesuny suti a vybouraných hmot	soubor	148 068,66	148 068,66	25 026,21	Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
170 97901111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 74,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103,104,105,106,107,108,109,110,112,113,114,115,116,117,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170 Součet : 35,14918	t	35,14918	10,00	351,49 801-3	RTS
171 97908111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 74,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103,104,105,106,107,108,109,110,112,113,114,115,116,117,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170 Součet : 70,29837	t	70,29837	75,00	5 272,38 801-3	RTS
172 979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 74,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103,104,105,106,107,108,109,110,112,113,114,115,116,117,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,170 Součet : 984,17715	t	70,29837 984,17715	3,00	2 952,53 801-3	RTS

173	97908211R00	166,167,168,169, : Součet : 984,17715	984,17715						
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 74,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103,104,105,106,107,108,109, : 110,112,113,114,115,116,117,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,138, : 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165, : 166,167,168,169, : Součet : 70,29837	t	70,29837	10,00	702,98 801-3	RTS			
174	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 74,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103,104,105,106,107,108,109, : 110,112,113,114,115,116,117,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,138, : 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165, : 166,167,168,169, : Součet : 70,29837	t	70,29837 562,38694	3,00	1 687,16 801-3	RTS		
175	979990107R01	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva, tepelná izolace, asfalt, pásy Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 74,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103,104,105,106,107,108,109, : 110,112,113,114,115,116,117,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,138, : 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165, : 166,167,168,169, : Součet : 70,29837	t	562,38694 70,29837	200,00	14 059,67	Vlastní		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581602	Snižování spotřeby energie MŠ Mladí, Havířov-Sumbark
O:	01	Budovy MŠ
R:	58160201B	Neinvestiční náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		3						
Díl:		311 27-11 Zdivo nosné z tváří porobetonových						
	1	311 27-117 hladkých ...tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,422$ W/m ² .K	m2	48,25500	650,00	31 365,75	801-1	RTS
		Budova B terasa : (10,8+2,8+2,37+5,2)*0,75		15,87750				
		Budova C terasa : (2,55+5,2+11,05+3,0)*0,75		16,35000				
		Budova D terasa : (10,8+3,0+2,37+5,2)*0,75		16,02750				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				33 714,83		
		602 01 Omítky stěn z hotových směsí						
	2	602 01-1 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách ...vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 10 mm.	m2	152,06875	100,00	15 206,88	801-1	RTS
		Budova B terasa : (0,3+3,1+10,8+5,8+2,37+2,07+5,2+10,2+2,8)*0,75		31,98000				
		Budova B soklová část : 20,0		20,00000				
		Budova C terasa : (2,55+5,8+11,05+3,0+3,0+10,455+5,2+2,09)*0,75		32,80875				
		Budova C soklová část : 15,0		15,00000				
		Budova D terasa : (0,3+3,3+10,8+5,8+2,37+2,07+5,2+10,2+3,0)*0,75		32,28000				
		Budova D soklová část : 20,0		20,00000				
	3	602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	97,07000	10,00	970,70	801-1	RTS
		Budova B terasa : 31,98		31,98000				
		Budova C terasa : 32,81		32,81000				
		Budova D terasa : 32,28		32,28000				
	4	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zafixovaná, zrnitost 1,5 mm	m2	97,07000	175,00	16 987,25	801-1	Vlastní
		Budova B terasa : 31,98		31,98000				
		Budova C terasa : 32,81		32,81000				
		Budova D terasa : 32,28		32,28000				
	5	622432111R01 ...Kontaktní nátěr a omítka mozaiková, báze organicky pojená, plinivo barevné	m2	55,00000	10,00	550,00	801-1	Vlastní

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce		108 610,93				
632 45-102	Výrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem.							
6	632451024R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	19,30200	240,00	4 632,48	801-1	RTS
		Budova B terasa : (10,8+2,8+2,37+5,2)*0,3		6,35100				
		Budova C terasa : (2,55+5,2+11,05+3,0)*0,3		6,54000				
		Budova D terasa : (10,8+3,0+2,37+5,2)*0,3		6,41100				
632 92-2	Kladení dlaždic na terče - podložky							
632 92-23	podstavce výškové stavitelné							
7	632922953R00	...dlaždice 500 x 500 mm, výškové stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	132,94556	380,00	50 519,31	801-1	RTS
		Budova B terasa : 10,2*4,07+2,07*1,13		43,85310				
		Budova C terasa : 10,455*4,09+2,09*1,11		45,08085				
		Budova D terasa : 10,199*4,09+2,07*1,11		44,01161				
632 92	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny							
632 92-8	doplňkové práce							
8	632922991R00	...čelní - zádržná lišta	m	91,00000	250,00	22 750,00	801-1	RTS
		Budova B terasa : 30,0		30,00000				
		Budova C terasa : 31,0		31,00000				
		Budova D terasa : 30,0		30,00000				
9	592468021R1	dlažba betonová čtverec; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	kus	146,23400	210,00	30 709,14		Vlastní
		Budova B terasa : 43,85*1,1		48,23500				
		Budova C terasa : 45,08*1,1		49,58800				
		Budova D terasa : 44,01*1,1		48,41100				
Díl:	96	Bourání konstrukcí		25 652,43				
962 03-2	Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
10	962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	20,51200	400,00	8 204,80	801-3	RTS
		Budova B terasa : (10,8+2,9+5,0+2,55)*0,4*0,8		6,80000				
		Budova C terasa : (2,55+5,0+11,05+3,0)*0,4*0,8		6,91200				
		Budova D terasa : (10,8+2,9+5,0+2,55)*0,4*0,8		6,80000				
965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin							
11	965042141RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,51175	700,00	4 558,23	801-3	RTS
		Budova B terasa : (10,0*4,1+2,15*0,9)*0,05		2,14675				

	Budova C terasa : (10,25*4,15+2,15*0,85)*0,05 Budova D terasa : (10,0*4,1+2,15*0,9)*0,05			2,21825 2,14675			
965 08-1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
12 965081813RT1	...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m ² Budova B terasa : 10,0*4,1+2,15*0,9 Budova C terasa : 10,25*4,15+2,15*0,85 Budova D terasa : 10,0*4,1+2,15*0,9	m ²	130,23500 42,93500 44,36500 42,93500	40,00	5 209,40	801-3	RTS
978 05	Odsekání a odebrání obkládů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
978 05-2	stěn						
13 978059631R00	...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² Budova B terasa soklová část : 20,0 Budova C terasa soklová část : 15,0 Budova D terasa soklová část : 20,0 Odstavení konstrukce a střešního pláště zastřešení terasy, včetně kotvení, zasklení, dřevěné nosné konstrukce a oplechování Budova B terasa : 5,2*4,5 Budova D terasa : 5,2*4,5 Demontáž balkónového chřlče Budova B terasa : 2 Budova D terasa : 2	m ²	55,00000 20,00000 15,00000 20,00000 46,80000 23,40000 23,40000 4,00000 2,00000 2,00000	40,00	2 200,00	801-3	RTS
14 969901		m ²	100,00		4 680,00		Vlastní
15 969902		kus	200,00		800,00		Vlastní
Díl:	99 Stavební přehled hmot				195,16		
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
oborů 801, 803, 811 a 812							
999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	19,51556	10,00	195,16	801-4	RTS
16 999281105R00	...výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, : Součet : 19,51556		19,51556		66 004,11		
Díl:	711 Izolace proti vodě						
711 11	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena						
711 11-1	na ploše vodorovné						
711 11-11	nátěrem						
17 7111111001RZ1	...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP Budova B terasa : 10,8*4,53+2,53*1,27 Budova C terasa : 11,05*4,55+2,25*0,95 Budova D terasa : 10,8*4,53+2,53*1,27	m ²	156,68920 52,13710 52,41500 52,13710	20,00	3 133,78	800-711	RTS

18	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	156,68920 52,13710 52,41500 52,13710 164,98305	150,00	23 503,38 800-711	RTS
19	711471051RZ6 Budova B terasa : 10,8*4,53+2,53*1,27 Budova C terasa : 11,05*4,55+2,25*0,95 Budova D terasa : 10,8*4,53+2,53*1,27 Izolace, vodorovná fólii PVC, včetně dodávky fólie folie pod dlažbu na tercích včetně vytažení : Budova B terasa : 10,2*4,27+2,23*0,93+30,23*0,3 Budova C terasa : 10,455*4,25+2,25*0,95+30,06*0,3 Budova D terasa : 10,2*4,27+2,23*0,93+30,23*0,3 Oplechování a uchycení hydroizolace na svislý povrch RŠ 210mm K9 : 43,5	m2	54,69690 55,58925 54,69690 43,50000 43,50000	180,00	29 696,95	Vlastní
20	71190001 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	m	43,50000	220,00	9 570,00	Vlastní
21	998711202R00 ...svisle do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 17,18,19,20, : Součet : 815,48790	%	1 000,00000 815,48790	0,10	100,00 800-711	RTS
Díl:	764 Konstrukce klempířské				29 150,85	
22	764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek ...rš 600 mm Budova B terasa : 10,8+2,9+5,0+2,55 Budova C terasa : 2,55+5,0+11,05+3,0 Budova D terasa : 10,8+2,9+5,0+2,55	m	64,10000 21,25000 21,60000 21,25000	10,00	641,00 800-764	RTS
23	764 07-23 Oplechování zdi a nadezdívek z ocelových plechtů s povrchovou úpravou včetně rohů 764 07-231 výroba a montáž ...rš 500 mm včetně zednické výpomoci. K5 : 67,5 Plech ocelový s povrchovou úpravou, tl. 0,8mm, povrchová úprava PE K5 : 67,5*0,51*1,15 Balconový chříč, dodávka, montáž Budova B terasa : 2 Budova C terasa : 2 Budova B terasa : 2	m	67,50000	150,00	10 125,00 800-764	RTS
24	13851068R1	m2	39,58875 39,58875	280,00	11 084,85	Vlastní
25	7649001	kus	6,00000 2,00000 2,00000 2,00000	1 200,00	7 200,00	Vlastní
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně					

26	998764202R00	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25, : Součet : 405,99290		%	1 000,00000	0,10	100,00	800-764	RTS
Díl:	D96	Presuny sutí a vybouraných hmot					27 023,72		
27	97908111R00	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25, : Součet : 66,23458 ...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25, : Součet : 927,28415	t		66,23458	150,00	9 935,19	801-3	RTS
28	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25, : Součet : 927,28415	t		66,23458 927,28415	3,00	2 781,85	801-3	RTS
29	97908211R00	979 08-2 Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25, : Součet : 66,23458 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25, : Součet : 132,46916	t		66,23458	10,00	662,35	801-3	RTS
30	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25, : Součet : 132,46916	t		66,23458 132,46916	3,00	397,41	801-3	RTS
31	979990107R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...směs betonu, cihel a dřeva Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25, : Součet : 66,23458	t		66,23458	200,00	13 246,92	801-3	RTS

Snižování spotřeby energie MŠ Mláď, Havířov-Šumbark
Zakázkové číslo: 43/2015

Objednatel-Investor :
Sídlo, ulice a číslo :
Telefon / Fax :

Zhotovitel-Obchodní jméno
Sídlo, ulice a číslo ,
Telefon / Fax
Identif. číslo IČ/DIČ /
Finanč. spojení / Účet /

REKAPITULACE NÁKLADŮ

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	143668,66
-------------------	-----------

ZKOUŠKY A REVIZE	4400,00
------------------	---------

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	148068,66
-----------------------------	-----------

Zpracováno pomocí software fy JV program,s.r.o.,tel. +420 603417206

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV BLESKOSVOD	75525,16	
SPECIF.PSV BLESKOSVOD	36166,68	
PSV SILNOPROUD	3460,12	
SPECIF.PSV SILNOPROUD	2545,20	
PSV SLABOPROUD	2280,00	
SPECIF.PSV SLABOPROUD	2371,50	
HL.III-HZS	21320,00	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		143668,66
 REVIZE	4400,00	
ZKOUŠKY A REVIZE		4400,00

Oddíl		REVIZE				
Sazebník:		VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38010000	Vychozi revize elektro	hod	4	220,00	880,00
0002	38010001	Vychozi revize bleskosvodu	hod	12	220,00	2640,00
0003	38010002	Spoluprace s revizním technikem	hod	4	220,00	880,00

0004	SOUČET	REVIZE				4400,00

Oddíl		PSV BLESKOSVOD				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0005	210220021	Vedení uzem FeZn do 120 mm2 v zemi	m	340	4,55	1547,00
0006	210220022	Vedení uzem FeZn d 8,10 mm v zemi	m	66	7,39	487,74
0007	210220101	Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery	m	506	29,83	15093,98
0008	2102203010	Svorka hromosvodova SS	kus	63	15,09	950,67
0009	2102203012	Svorka hromosvodova SR 03	kus	12	15,09	181,08
0010	2102203020	Svorka hromosvodova SK	kus	14	21,13	295,82
0011	2102203021	Svorka hromosvodova SZ	kus	12	21,13	253,56
0012	2102203025	Svorka hromosvodova SR 02	kus	28	21,13	591,64
0013	210220372	Uhelník ochr, trubka+držaky-zed	kus	12	52,26	627,12
0014	210220391	Vodive spoj ochr trubky s vodícem	kus	12	36,64	439,68
0015	210220401	Stítek smalt, um hmota-oznac svodu	kus	12	10,79	129,48

0016	SOUČET	Časový fond položek [minut]				20597,77
0017		Časový fond položek [hodin]				343,30

0018	SOUČET	PSV BLESKOSVOD	220,0	Kč/h		75525,16

Oddíl		SPECIF.PSV BLESKOSVOD				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0019	15614225	Drat FeZn p 8 B	kg	233,6	34,80	8136,24
0020	15614230	Drat FeZn p 10 B	kg	44,4	27,60	1225,44
0021	35412900	Stítek c. .pro oznac.svodu B	kus	12	10,00	120,00
0022	35441120	Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ B	kg	357	34,00	12138,00
0023	35441425	Podpera ved do zdi PV03 250mm B	kus	80	24,00	1920,00
0024	35441540	Podpera ved ploch st PV21 100 B	kus	341	24,00	8184,00
0025	35441830	Uhelník ochr OU vodíc d6-12mm/ B	kus	12	112,00	1344,00
0026	35441840	Drzak ochr uhelník DUz do zdi B	kus	24	32,00	768,00
0027	35441875	Svorka kriz SK vodíc d6-10mm B	kus	14	30,00	420,00
0028	35441885	Svorka spoj SS lano d8-10mm B	kus	63	9,00	567,00
0029	35441925	Svorka zkuseb SZ lano d6-12mm B	kus	12	32,00	384,00

0030	35441986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pas B	kus	28	24,00	672,00
0031	35441996	Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 B	kus	12	24,00	288,00

0032	SOUČET	SPECIF.PSV BLESKOSVOD	36166,68			
Oddíl		PSV SILNOPROUD				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0033	210010321	Krabice odboc včet zap	kus	7	23,41	163,87
0034	2108001052	Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omítkou	m	7	3,42	23,94
0035	211010010	Hmozdinka HM 8	kus	14	4,87	68,18
0036	2110100100	Hmozdinka HM 8 demontaz	kus	14	4,87	68,18
0037	211207012	Svitidlo opetna montaz	kus	7	59,00	413,00
0038	211207013	Svitidlo demontaz	kus	7	29,50	206,50

0039	SOUČET	Časový fond položek [minut]	943,67			
0040		Časový fond položek [hodin]	15,73			

0041	SOUČET	PSV SILNOPROUD	220,0 Kč/h		3460,12	
Oddíl		SPECIF.PSV SILNOPROUD				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0042	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B	m	7,35	12,00	88,20
0043	34571561	Krabice odbocna vc.svorkovnice B	kus	7	300,00	2100,00
0044	34711570	Zarovka 60W E27 240V- B	kus	7	35,00	245,00
0045	56227008	Hmozdinka 8 B	kus	14	8,00	112,00

0046	SOUČET	SPECIF.PSV SILNOPROUD	2545,20			
Oddíl		PSV SLABOPROUD				
Sazebník:		VC-7/156-M M22 Montaze sdel.zariz.				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0047	220260008	Krabice KT 250 p.o.	kus	6	80,00	480,00
0048	220260551	Trubka PVC 16 mm p.o.	m	30	20,00	600,00
0049	220280222	Kabel SYKFY 10x2x0,5 v trub	m	30	20,00	600,00
0050	220300002	Forma do delky 0,5 kab do 10x2	kus	6	100,00	600,00


0051	SOUČET	PSV SLABOPROUD	2280,00			
Oddíl		SPECIF.PSV SLABOPROUD				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0052	34121055	Kabel SYKFY 10x2x0,5 mm- B	m	31,5	21,00	661,50
0053	34571062	Trubka inst ohebná PVC 2316- B	m	31,5	20,00	630,00
0054	34571544	Krabice KT 250- B	kus	6	180,00	1080,00

0055	SOUČET	SPECIF.PSV SLABOPROUD	2371,50			
Oddíl		HL.III-HZS				
Sazebník:		Pravidla M FCU c. 5043/5.1/90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0056	50435104	Repase demontovaných svítidel pro opetnou montaz	hod	7	220,00	1540,00
0057	50435105	Komplexní vyzkoušení-ozivení slaboproudu	hod	12	220,00	2640,00
0058	50435106	Demontaze bleskosvodu	hod	32	100,00	3200,00
0059	50435107	Demontaz a opetna montaz zvonkových	hod	50	220,00	11000,00

		tabel 6 ks				
0060	50435109	Sekani dražek,kapes a prurazu	hod	14	100,00	1400,00
0061	50435110	Zamazani dražek,kapes a prurazu	hod	7	220,00	1540,00

0062	SOUČET	HL.III-HZS				21320,00

Položkový rozpočet

Rozpočet:	697 ÚT_MŠ MLÁDÍ, HAVÍŘOV		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
697	VYTÁPĚNÍ MŠ MLÁDÍ, HAVÍŘOV-ŠUMBARK		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
697	Snižování spotřeby energie MŠ Mladí, Havířov		
Projektant :	Ivo Neužil	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Statutární město Havířov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	697
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
Rozpočtové náklady			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	15 894	
	ZRN celkem	15 894	
	HZS	19 440	
	RN II. a III. hlavy	35 334	
	ZRN+VRN+HZS	35 334	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Ivo Neužil	Jméno :	Jméno :	
Datum : 01/2016	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
	0		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	35 334 Kč	
DPH	21,0 % činí :	7 420 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		42 755 Kč	

Poznámka : Rozpočet vypracován programem RTS a.s., Brno dle vlastních položek

Stavba :	697 Snižování spotřeby energie MŠ MLÁDÍ, Havířov	Rozpočet :	697
Objekt :	697 VYTÁPĚNÍ_MŠ MLÁDÍ, HAVÍŘOV-ŠUMBARK		ÚT_MŠ MLÁDÍ, HAVÍŘOV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	19 440
734 Armatury	0	2 594	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	13 300	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	15 894	0	0	19 440

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 894	0
Oborová přírážka	0	0,0	15 894	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 894	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 894	0
Zařízení staveniště	0	0,0	15 894	0
Provoz investora	0	0,0	15 894	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 894	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 894	0
HZS - zprovoznění	0	0,0	15 894	0
Demontáže zařízení	0	0,0	15 894	0
HZS - zednické výpomoc	0	0,0	15 894	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	697 Snižování spotřeby energie MŠ Mladí, Havířov	Rozpočet: 697
Objekt :	697 VYTÁPĚNÍ MŠ MLADÍ, HAVÍŘOV-ŠUMBARK	ÚT MŠ MLADÍ, HAVÍŘOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	730 904 R02	Ústřední vytápění Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška, úprava topné křivky (cca 55/40°C)	hod	72,00	270,00	19 440,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				19 440,00
Díl: 6	734 TRV1	Armatury Demontáž odděleného čidla TRV ventilů	kus	95,00	27,00	2 565,00
7	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	291,65	0,10	29,17
	Celkem za	734 Armatury				2 594,17
Díl: 8	735 734291951R00	Otopná tělesa Zpětná montáž odděleného čidla TRV ventilů	kus	95,00	60,00	5 700,00
9	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	95,00	80,00	7 600,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				13 300,00

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. ZTÍŽENÉ PODMÍNKY - DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ

- Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených konstrukcí (např. stav ostění kolem okenních a dveřních otvorů apod.). Všechna nutná opatření související k dosažení díla (např. nutné dozdivky kolem ostění apod.) jsou součástí díla.

2. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů, na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších podmínkách (např. při práci na střeše), a na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

3. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Během školní docházky neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro žáky, personál mateř. školy, návštěvníky mateř. školy a cizí strážníky mateř. školy po celou dobu stavby.
- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění žákům - uskladněného materiálu, nářadí a techniky.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

4. JEDNOLITOST VZHLEDU AREÁLU ŠKOLY

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednotlého vzhledu celého areálu školy, dosáhnout cílené barevnosti fasád dle PD.
- S dostatečným předstihem předloží ostatním zúčastněným stranám k odsouhlasení vzor barevného řešení a struktury fasád všech pavilonů, a to na formátu minimálně velikosti A2.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy u objednatele.

5. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých pavilonech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.

- Ke každé fotodokumentaci jednotlivého pavilonu zhotovitel doloží půdorys předmětného pavilonu se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Ke každé fotodokumentaci jednotlivé plochy zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno zástupci školy a druhé vyhotovení ponechá zhotovitel na staveništi.
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace exteriéru v rozsahu celého zájmového území stavby rozčleněná na jednotlivé pavilony, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnatých ploch, zeleně, stálého dopravního značení, apod.
- Fotodokumentace interiéru před zahájením stavebních prací v rozsahu celého areálu členěná po jednotlivých pavilonech, ze kterého bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuálním datem a doložením zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným číslem místnosti/číslo záběru.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, lešení, kácení apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

6. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordináčním jednáním.

7. SOUČINNOST SE ZÁSTUPCEM mateř. školy

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu všech místností vč. chodeb provedená zástupci zhotovitele a zástupci školy, podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místnosti potvrzený podpisy zástupců obou stran, který bude obsahovat:
 - a) výčet majetku, který je v místnostech dotčených stavbou ponechán,
 - b) údaj o kontrole uvolnění dostatečného přístupu k výplním otvorů (oknům, dveřím),
 - c) údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah,
 - d) údaj o kontrole dostatečného přikrytí nábytku igelitovou folií,
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený podpisy zhotovitele a zástupce školy.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

- Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání majetku s pořízenou pasportizací.
- Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu.
- Zjištěné rozdíly či škody budou zhotovitelem dořešeny.

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY mateř. školy

- Objednatel klade důraz na součinnost zhotovitele se zástupcem školy v rámci:
 - a) zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,
 - a) zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí díla,
 - a) zaškolení personálu školy ve věci optimalizace energetických úspor.
- Termíny jednotlivých proškolení zhotovitel dohodne se zástupcem školy v dostatečném předstihu a za účasti všech stran uvede do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán objednateli v rámci přijímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 6 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz školy potvrzený zástupcem školy předá zhotovitel objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.
- Za úrazy osob (především žáků a personálu) způsobené nevhodným nastavením bezpečnostních opatření vždy odpovídá zhotovitel

8. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu smlouvy společné koordinační jednání zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, projektanta, technického

dozoru investora, koordinátora BOZP a zástupce školy, přičemž na tomto jednání předloží zhotovitel mj. i zpracovaný návrh časového harmonogramu k projednání a následnému odsouhlasení.

Zhotovitel zpracuje časový harmonogram tak, že:

- bude stanoven v kalendářních dnech s konkrétní datací
- bude stanoven jednou časovou osou pro každý jednotlivý pavilon zvlášť
- bude stanoven postup základních druhů prací pro každý jednotlivý pavilon zvlášť (provedena etapizace na minimálně tři uzly – realizace výplní otvorů, realizace zateplení střechy, zateplení pláště)
- z řazení všech časových os jednotlivých pavilonů v jakémkoliv datu bude jednoznačně zřejmá současná rozpracovanost a druh prováděné práce ve všech pavilonech
- bude zpracován v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 12 dnů ode dne podpisu této smlouvy předat objednateli finální verzi časového harmonogramu, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele a zástupcem mateř.školy a na základě kterého budou při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů prací dokončeny práce zasahující do provozu prostor nutných k výuce v termínech stanovených zástupcem mateř.školy a ostatní práce v termínech sjednaných v této smlouvě.

Zhotovitel je povinen plnit předmět díla v termínech sjednaných ve finální verzi časového harmonogramu.