

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: III/22127 Mořkov - Velichov v km cca 4,972- 5,574

Objekt: SO 101 - pozemní komunikace

Rozpočet: SO 101 - pozemní komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ALGON, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 18.12.2015

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 18.12.2015

1 Zemní práce

1 113154364

Fřezování živичného krytu tl 90 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase vč. ošetření pracovních spár, odvozu na mezdeponii, očistění povrchu a zařiznutí pracovních spár, vč. případného ručního odstranění zbývajících částí živичného krytu.

3483=3 483,00 [A] výpočet ploch ACD

1 Zemní práce

5		Komunikace				
6	567512131	Recyklace podkladu za studena na místě Ø 120 mm do 6000 m2	M2			
		3483=3 483,00 [A] výpočet ploch ACD				
7	573111111	Postřik živičný infiltrační množství 0,60 kg/m2	M2			
		3483=3 483,00 [A] výpočet ploch ACD				
8	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2	M2			
		3483=3 483,00 [A] výpočet ploch ACD				
9	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACCO 11+ (ABS) Ø. 1 Ø 40 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2			
		3483=3 483,00 [A] výpočet ploch ACD				
10	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) Ø 50 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2			
		3483=3 483,00 [A] výpočet ploch ACD				
5		Komunikace				
9		Ostatní KCE a práce				
11	938906144	Pročištění stávajících propustků 7+13=20,00 [A]	M			
9		Ostatní KCE a práce				
Celkem:						

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: III/22127 Mořkov - Velichov v km cca 4,972- 5,574

Objekt: SO 101 - pozemní komunikace ORN+VRN

Rozpočet: SO 101 - pozemní komunikace ORN+VRN

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ALGON, a.s.

Základní cena: ██████████ Kč
 Cena celková: ██████████ Kč

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Kč

M2

0,00

Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

18.12.2016

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

18.12.2016

ORN	Ostatní rozpočtové náklady	KS			
1	1 Informační tabule				
ORN	Ostatní rozpočtové náklady				
VRN	2 Vedlejší rozpočtové náklady	KPL			
2	2 Pomoc práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy DIO				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				

Celkem:

Kč

REKAPITULACE

Stavba: III/22127 Mořkov - Velchov v km cca 4,972- 5,574

Objekt: SO 101 - pozemní komunikace + SO 101 - pozemní komunikace ORN+VRN

Rozpočet: SO 101 - pozemní komunikace + SO 101 - pozemní komunikace ORN+VRN

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

██████████ Kč

Cena celková:

██████████ Kč

DPH:

██████████ Kč

Cena s daní:

██████████ Kč