Cenová nabídka

Název stavby:	**Oprava stěn, omítek, maleb, nátěrů b.č.23**	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	garáže	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	kasárna J.žižky J.Hradec	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	16.3.2016	Zpracoval:	

Č	Obje	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		13	**Hloubené vykopávky**									
1		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3								
2		132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3								
3		133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3								
4		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3								
		16	**Přemístění výkopku**									
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3								
6		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3								
7		162701103RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3								
8		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3								
		17	**Konstrukce ze zemin**									
9		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3								
10		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3								
11		175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3								
12		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3								
		31	**Zdi podpěrné a volné**									
13		311237424R00	Zdivo z HELUZ broušených P10, tl.20 cm, suchá pěna, včetně věnce	m2								
		45	**Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)**									
19		451572211RK1	Lože pod potrubí)pod beton) z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3								
		61	**Úprava povrchů vnitřní**									
20		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2								
		62	**Úprava povrchů vnější**									
21		622211111R00	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu	m2								
22		622412214RT1	Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2,BASF,silikon.hydrof.	m2								
23		622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2								
24		622422321R00	Oprava vnitřních omítek vápen. štuk. II, do 30 %	m2								
25		622454121R00	Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 10 %	m2								
26		622481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2								
		761	**Konstrukce sklobetonové**									
27		761126100R00	M+D Sklobeton.stěny tl.8 cm,tvárnice 2412/W čirá NUBIO	m2								
		783	**Nátěry**									
29		783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m2								
30		783522100RT2	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí email, Paulín	m2								
		81	**Potrubí z trub betonových**									
31		811358111R00	Montáž a demontážDrenáže pro měř. zařízení, z trub beton. DN 200 mm	m								
		87	**Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových**									
32		871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m								
		88	**Potrubí z drenážek**									
33		881267311R00	Montáž a demontáž Drenáže pro měř. zařízení, z trub beton. DN 100 mm	m								
		96	**Bourání konstrukcí**									
34		962051116R00	Bourání příček železobetonových tl. 20 cm - výplň	m2								
35		966077131R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg	kus								
		H761	**Konstrukce sklobetonové**									

36		998761101R00	Přesun hmot pro sklobetonové konstr., výšky do 6 m	t								
		H99	**Ostatní přesuny hmot**									
37		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t								
		S	**Přesuny sutí**									
38		979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t								
39		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t								
40		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t								
41		979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t								
42		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t								
		94	**Lešení a stavební výtahy**									
43		941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2								
44		941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2								
45		941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km								
46		941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2								
			doplní uchazeč									
										1 365 154,00		