

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY Příloha č. 1 smlouvy č. 6440-0518-2016-018; poč. listů 28

Kód: Demolice  
Stavba: Demolice objektů b.č.81, 85, 86 a 87

JKSO:  
Místo: VZ 551230 Týniště nad Orlicí.

CC-CZ:  
Datum:

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
AWT Rekulivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havřířov - Prostřední Suchá

IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtů	712 639,59
Ostatní náklady ze souhrnného listu	10 000,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>722 639,59</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	#ODKAZI	151 754,31
DPH snížená	15,00%	ze	#ODKAZI	#ODKAZI

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>874 393,90</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko


# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Demolice  
Stavba: Demolice objektů b.č.81, 85, 86 a 87  
Místo: VZ 551230 Týniště nad Orlicí. Datum:  
Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Pro Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

## 1) Náklady z rozpočtů

05-44- Požární věž b.č. 81  
02/81  
05-44- Strážnice č.2 b.č. 85  
02/8512  
05-44- Strážnice č.1 b.č. 86  
02/86  
05-44- Ohřivárna b.č. 87  
02/87  
05-44- Požární věž b.č. 81 - kabelová přeložka  
02/81



## 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady  
Pasportizace  
Energie  
Územní vlivy

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**722 639,59**

**874 393,90**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: OR20

**Stavba:** Demolice budovy č. 81 - Požární věž

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 14.11.2015

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AWT Reaktivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

IČ:

DIČ:

47676175

CZ47676175

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**194 236,38**

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

194 236,38

0,00

Výše daně

40 789,64

0,00

**Cena s DPH**

v

CZK

**235 026,02**

15-07-2016

**AWT** REKULTIVACE

AWT REKULTIVACE A.S.  
DĚLNICKÁ 41/884, 735 64 HAVÍŘOV-PROSTŘEDNÍ SUCHÁ

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: OR20

**Stavba:** Demolice budovy č. 81 - Požární věž

Místo: Týniště nad Orlicí Datum: 14.11.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AWT Reaktivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

194 236,38 235 026,02

OR20 Demolice budovy č. 81 - Požární věž

194 236,38 235 026,02 STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Demolice budovy č. 81 - Požární věž**

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

CC-CZ: 14.11.2015  
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AWT Rekulтивace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**194 236,38**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
194 236,38  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
40 789,64  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**235 026,02**

15-07-2016

AWT REKULTIVACE

AWT REKULTIVACE A.S.  
DELEČKA 41/884, 735 64 HAVÍŘOV-PROSTŘEDNÍ

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Demolice budovy č. 81 - Požární věž**

Místo:

Týmiště nad Orlicí

Datum: 14.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>194 236,38</b>
1 - Zemní práce	132 498,68
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	61 309,30
OST - Ostatní	71 189,38
	<b>61 737,70</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Demolice budovy č. 81 - Požární věž

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 14.11.2015

Zadavatel:

AWT Rekulivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

194 236,38

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce					m3
1	K	131201202	Hloubení jam zapazených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3					
			*odkopání základů					
			8,00*8,00*2,60					
			*odpočet patek					
			-52,846					
			Součet					
2	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m					m2
			4*8,00*2,60					
			Součet					
3	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m					m2
4	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m					m2
5	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m					m2
6	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m					m3
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					m3
8	M	58121260R	nákup zeminy na zásyp hutněný					m3
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					m3
			*jáma a základy					
			166,40					
			Součet					
10	K	180401211	Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svaahu do 1:5					m2
11	M	005724800	osivo směs Jetelotrávní					kg
12	K	182001121	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a svaahu do 1:5					m2

### D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

71 189,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
13	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3
	W		*patky	
	W		4*(2,40*2,40+1,60+2,40)/2*(1,60+2,40)/2*1,00	
	W		Součet	
14	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t
15	K	9813321R	Nakrácení kovového odpadu a odvoz na složiště v areálu do 2 km	t
16	K	981513113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací	m3
	W		*betonový sloupek SLP 400 x 900 x 500 komplet	
	W		0,50	
	W		Součet	
17	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
19	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t

D OST

Ostatní

20	K	0012R	Přeložka sdělovacích kabelů dle sam. rozpočtu	kompl	1,000	61 737,70	61 737,70
						<b>61 737,70</b>	<b>61 737,70</b>



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ORZ1

**Stavba:** Demolice budovy č. 85 Strážnice č. 2

**KSO:** Týniště nad Orlicí

**Zadavatel:**

**Uchazec:** AWT Reaktivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havřířov - Prostřední Suchá

**Projektant:**

**Poznámka:**

**CC-CZ:**  
**Datum:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:** 47676175

**DIČ:** CZ47676175

**IČ:**

**DIČ:**

**Cena bez DPH**

**150 603,55**

**Sazba daně**

21,00%

15,00%

**Základ daně**

**150 603,55**

**0,00**

**Výše daně**

**31 626,75**

**0,00**

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**182 230,30**

15-07-2016

**AWT REKULTIVACE**  
AWT REKULTIVACE A.S.  
ZUL MČKA 417 884 735 64 HAVŘIŘOV-PROSTŘEDNÍ SUCHÁ  
92

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OR21

**Stavba:** Demolice budovy č. 85 Strážnice č. 2

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AWT Reaktivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

OR21	Demolice budovy č. 85 Strážnice č. 2	150 603,55	182 230,30	STA
------	--------------------------------------	------------	------------	-----

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Demolice budovy č. 85 Strážnice č. 2**

KSO:

Místo:

Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

CC-CZ:  
Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Uchazeč:

AWT Reaktivace a. s., Dělmická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**150 603,55**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
150 603,55  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
31 626,75  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**182 230,30**

15 - 07 - 2016

**AWT** REKULTIVACE

AWT REKULTIVACE A.S.  
DĚLMICKÁ 41/884, 735 64 HAVÍŘOV-PROSTŘEDNÍ SUCHÁ

82

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Demolice budovy č. 85 Strážnice č. 2**

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

**150 603,55**

1 - Zemní práce

**141 747,36**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

OST - Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Demolice budovy č. 85 Strážnice č. 2

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

### Náklady soupisu celkem

150 603,55

D HSV

### Práce a dodávky HSV

141 747,36

D	1	Zemní práce	MJ	m3
1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3
P			Poznámka k položce: 5 km	
3	M	581212600	nákup vhodné zeminy na zásyp hutněný	m3
	VV		"po základech	
	VV		"budova (10,50+6,60)*3*0,50*1,20+dřevník*3,24	
	VV		"po septiku	
	VV		2,80*3,80*2,70	
	VV		"po zasakovací jínce	
	VV		3,14*0,50*0,50*3,20	
	VV		Součet	
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3
5	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2
6	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg
7	K	182001121	Pláštná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		
8	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2
	VV		"okapový chodníček	
	VV		0,60*(8,60*2+10,50*2+2,30*2)	
	VV		Součet	
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3
	VV		3*(10,50+6,60)*0,50*1,70+(2,30*2+4,40)*0,30*1,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
10	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3
	W		9,60*6,00*0,50	
	W		Štěrk ze zasakovací jímký 3,14*0,50*0,50*1,00	
	W		Součet	
11	K	981013314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3
	W		*OP budova	
	W		10,50*6,60*(3,00+0,60/2)	
	W		*OP dřevník	
	W		4,40*2,30*(2,20+0,35/2)	
	W		Součet	
12	K	9813321R	Nakrácení kovového odpadu a odvoz na složiště v areálu do 2 km	t
	P		Poznámka k položce: odhad	
13	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3
	W		*septik	
	W		*dno 2,80*3,80*0,35	
	W		*stěny 2*(2,80+3,80)*2,70*0,35	
	W		*vsakovací jímka	
	W		*skruže 3,14*1,00*3,20*0,12	
	W		Součet	
14	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t
15	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
16	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>				
D	712		Povlakové krytiny	
18	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2
	W		(10,50*6,60)+(4,40*2,30)	
	W		Součet	
<b>D OST Ostatní</b>				
19	K	001	Vyčerpání septiku včetně odvozu a likvidace	m3
	W		2,10*3,10*1,50	
	W		Součet	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ORZZ

Stavba: Demolice budovy č. 86 Strážnice č. 1

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AWT Reaktivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

47676175

DIČ: CZ47676175

Poznámka:

Cena bez DPH

288 801,33

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
288 801,33  
0,00

Výše daně  
60 648,28  
0,00

Cena s DPH

Y CZK

349 449,61

15-07-2016

**AWT** REKULTIVACE

AWT REKULTIVACE A.S.  
DELNICKÁ 41/884, 735 64 HAVÍŘOV, PROSTŘEDNÍ SUCHÁ

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OR22

Stavba: Demolice budovy č. 86 Strážnice č. 1

Místo: Týniště nad Orlicí Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AWT Reaktivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

OR22	Demolice budovy č. 86 Strážnice č. 1	288 801,33	349 449,61	STA
		288 801,33	349 449,61	



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Demolice budovy č. 86 Strážnice č. 1**

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

CC-CZ:  
Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AWT Reaktivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**288 801,33**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
288 801,33  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
60 648,28  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**349 449,61**

15-07-2016

**AWT** REKULTIVACE

92

AWT REKULTIVACE A. S.  
DĚLNICKÁ 41/884, 735 64 HAVÍŘOV-PROSTŘEDNÍ SUCHÁ

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Demolice budovy č. 86 Strážnice č. 1**

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Uchazeč: AWT Rekulтивace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov · Prostřední Suchá

Projektant:

Kód dílu · Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

24 - Zakládání - studny

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Pevňákové krytiny

OST - Ostatní

**288 801,33**

**258 471,54**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Demolice budovy č. 86 Strážnice č. 1

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

AWT Rekulтивace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

### Náklady soupisu celkem

D HSV

#### Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce		
1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3

P Poznámka k položce:

5 km

3	M	581212600	nákup vhodné zeminy na zásyp hutněný	m3
---	---	-----------	--------------------------------------	----

VV "po základech

76,84

VV "po septiku

2,80\*3,80\*2,70

VV "po zasakovací jímnice

3,14\*0,50\*0,50\*3,20

VV Součet

4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------	----

5 K 180401211 Založení lučního trávniku výševem v rovině a ve svahu do 1:5

6 M 005724800 osivo směs jetelotrávní

7 K 162001121 Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a svahu do 1:5

VV 17,50\*11,60

VV Součet

D 2 Zakládání

D 24 Zakládání - studny

24 K 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné

25 M 592258190 deska betonová zakrytová studniční TBH 150/8 cm (pro skruž D 140 cm)

t kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
<b>D 9</b>				
8	K	113107131	Ostatní konstrukce a práce-bourání	
			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2
			"okapový chodníček	
			0,60*(15,50+9,60)*2	
			Součet	
9	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2
			"betonová plocha"4,50*9,60	
			Součet	
10	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 žvičivých tl 150 mm	m2
11	K	961044111	Bourání záklád z betonu prostého	m3
			((15,65+8,85)*2+1,85+2,10*2)*0,45*1,50	
			(4,60+2,85+8,85+9,80+4,25+4,30+2,20*2+1,80+0,92)*0,30*0,75	
			"dieselagregát"2,20*4,80*1,90	
			Součet	
12	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3
			15,50*9,60*0,20	
			"šterk ze zasakovací jímky"3,14*0,50*0,50*1,00	
			Součet	
13	K	981013314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3
			"OP budova	
			15,50*9,60*(3,15+1,15/2)	
			Součet	
14	K	9813321R	Nakládání kovového odpadu a odvoz na složiště v areálu do 2 km	t
			Poznáámka k položce:	
			odhad	
15	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3
			"septik	
			"dno"2,80*3,80*0,35	
			"stěny"2*(2,80+3,80)*2,70*0,35	
			"vsakovací jímka	
			"skruže"3,14*1,00*3,20*0,12	
			Součet	
16	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t
17	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZAD 1 km přes 1 km (14 km)	t
18	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu (beton, cihly) na skládce (skládkovné)	t

D PSV Práce a dodávky PSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	M
<b>D 712 Povelkové krytiny</b>					
20	K	712300832	Odstranění povelkové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2	
	WV		(15,50+0,60)*(9,60+0,60)		
	WV		Součet		
<b>D OST Ostatní</b>					
21	K	001	Vyčerpání septiku včetně odvozu a likvidace	m3	
	WV		2,10*3,10*1,50		
	WV		Součet		
22	K	002	Demontáž vodovodního potrubí studny (svislé)	m	
23	K	003	Vzorkování betonové suti (ropné látky)	ks	



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: OR23

Stavba: Demolice budovy č. 87 Ohřívárna

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 14.11.2015

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AWT Reaktivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havřov - Prostřední Suchá

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 998,33

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

78 998,33

0,00

Výše daně

16 589,65

0,00

Cena s DPH

V

CZK

95 587,98

15 -07- 2016

**AWT** REKULTIVACE

AWT REKULTIVACE A.S.

ČESKÁ 41/884, 735 64 HAVŘOV-PROSTŘEDNÍ SUCHÁ

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OR23

**Stavba:** Demolice budovy č. 87 Ohřívárna

Místo: Týniště nad Orlicí Datum: 14.11.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AWT Rekulivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
OR23	Demolice budovy č. 87 Ohřívárna	78 998,33	95 587,98	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Demolice budovy č. 87 Ohřívárna**

KSO:

Místo:

Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

14.11.2015

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AWT Rekulтивace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Haviřov - Prostřední Suchá

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**78 998,33**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

78 998,33

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


16 589,65

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**95 587,98**





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

**Demolice budovy č. 87 Ohřívárna**

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 14.11.2015

Zadavatel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

78 998,33

1 - Zemní práce

78 494,33

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Demolice budovy č. 87 Ohřívárna

Místo:

Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

### Náklady soupisu celkem

#### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce		
1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3

Poznámka k položce:

5 km

3	M	581212600	<i>ndkup vhodné zeminy na zásyp hutněný</i>	
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3

W po základech budovy

W 20,18

W po šachtách

W 2\*1,20\*1,20\*1,80

W Součet

5	K	180401211	Založení lučního trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2
6	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg
7	K	182001121	Pláštná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2

W 8,00\*14,00+3,00\*3,00

W Součet

#### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce-bourání

8	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----

W okapový chodníček

W 0,60\*2\*(6,00+12,00+2,40)

W Součet

9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3
---	---	-----------	-----------------------------------	----

W ((12,00+6,00)\*2+5,00+3,25+2,40)\*2+1,40)\*0,50\*0,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	W		Součet	
10	K	981013314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3
	W		*OP budova	
	W		12,00*6,00*(2,70+1,20/2)	
	W		*OP veranda	
	W		2,40*2,40*2,50	
	W		Součet	
11	K	9813321R	Nakrácení kovového odpadu a odvoz na skládku v areálu do 2 km	t
	P		Poznámka k položce: odhad	
12	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3
	W		*zděné šachty	
	W		*dno 2*1,20*1,20*0,40*2	
	W		*stěny 2*2*(1,20+1,20)*1,80*0,30	
	W		Součet	
13	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t
14	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
15	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních limot na skládce (skládkovné)	t
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t
	D		<b>Práce a dodávky PSV</b>	
	D	712	Povlakové krytiny	
17	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2
	W		6,00*12,00	
	W		Součet	

**Demolice voj. bud. 81 Týniště nad Orlicí a vymístění TEL  
Přeložka sdělovacích kabelů AČR**

Na základech bývalé požární věže provést odpojení 3 stávajících sdělovacích kabelů ze stávající skříňové TEL na kabelových závěrech a jejich naspojování, přeložení a ukončení v souladu s platnými normami v nově instalované SIS 21 na páscích LSA rozpojovacích. Provést uzemnění nově vybudované SIS 1 a měření izolačních stavů kabelů, geodetické zaměření pozice nového ukončení kabelů U spojek nutno umístit marker. Měření izolačních stavů kabelů provést před přeložením a po provedení překládky. Starou skříň včetně kabelových závěrů demontovat do šrotu.

**Rekapitulace rozpočtu**

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávky a materiál celkem

Montáže celkem

Demontaže

**Celkem**

HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků

Revize

**Celkem**

**Celkem bez DPH**

**61 737,70 Kč**

**Daň z přidané hodnoty**

Základní sazba DPH

21 %

**DPH celkem**

**12 964,92 Kč**

**Celkem s DPH**

**74 702,62 Kč**

**Rozpočet**

**Materiál O2**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
TCM.001.2330	Montážní rám pro 30+1 svorkovnic	2	ks		
TCM.001.2560	Svorkovnice zemnicí LSA-PLUS	0,1	10ks		
TCM.001.2600	Svorkovnice rozpojovací 2/10	0,5	10ks		
TCM.001.3780	Uzemňovací kabel (bal.24 ks)	1	ks		

15.07.2016

AVT REKONSTRUKCE

MULTIVACE A.S.

417 884 735 04 HAVŠOV PROSÍ REDNIČI



955189	Přeměření do 1km pevná částka	1	ks
955195	Zaměření do 1km pevná částka	1	ks
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	3	ks
952049	Měření stejnosměrné - první čtyřka	3	ks
952650	Měření stejnosměrné - další čtyřka	22	ks
952643	Měření střídavé - první čtyřka	3	ks
952644	Měření střídavé - další čtyřka	22	ks
952647	Měření útlumu - první čtyřka	3	ks
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	22	ks
955096	Zrušení uzemnění vnitřního rozvaděče	1	ks
955085	Demontáž rozvaděče skřín. na om.	1	ks
955281	Montáž spojky smřštitelné do 50 čtyřek	3	ks
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	25	ks
955299	Montáž objektu samost. SIS	1	ks
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	30	m
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	15	m
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1	ks
<b>Celkem</b>			

**DPH: Základní sazba DPH**

**Demontáže dle ceníku C22M**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
D220 060344	Přeměření izolačního stavu kabel úložný 40žil	3	ks
<b>Celkem</b>			

**DPH: Základní sazba DPH**

**Montáže dle ceníku C22M**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
220 060344	Přeměření izolačního stavu kabel úložný 40žil	3	ks
<b>Celkem</b>			

**DPH: Základní sazba DPH**

**Montáže ostatní**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
PC231750	Montáž označení kabelu-spojky Markerem	3	ks

**Celkem**

**DPH: Základní sazba DPH**

**567,00 Kč**

Zpracoval:

**61 737,70 Kč**

Dne: