

## Cenová nabídka na dodávku a montáž výměna chladicí jednotky pro Life Island

Dodání a montáž prací CHL - zahrnuje dodávku výrobniku chladné vody, vč. propojovacího potrubí s čerpadlem na napojení na zásobník vody. Součástí cenové nabídky je i elektroinstalace (zapojení zdroje chladu) a lokální ovládání - pouze nové části! Součástí je také demontáž a ekologická likvidace nefunkční stávající kondenzační jednotky, výměníku a části potrubního systému k zásobníku. Při této částečné výměnné systému (opravě) je nutné počítat s tím, že záruka je vztažena pouze k nově instalované části a hranici dodávky, kterou jsou hrdla zásobníku. Provozně je garance vztažena na udržování předepsané teploty chladné vody v zásobníku (cca 5-15°C - dle odběru). Jiné parametry (dostatečný chl.výkon, teplota v prostoru ad.) nelze garantovat, jelikož jsou dány stávajícím zařízením. Pokud však zařízení do teď pracovalo správně - mělo by tomu tak být i na dále (zařízení bude zaměněno za technicky stejné, v moderním provedení, výjimkou je nový druh chladiva, původní R22 je již zakázáno).

Doba a termíny montáže: práce začnou do 6-8 týdnů od objednání (dle dádávky stroje) a potrvají dle možností 1-2 týdny

Záruční doba: 24 měsíců na zdroj chladu, čerpadlo, rozvody chladu k zásobníku, vč. montáže

Splatnost faktur: 30 dnů

Platnost nabídky: 2 měsíce

název	jednotka	Kč / jedn.	počet	cena
Výrobek chladné vody 30AWH; výrobce Carrier; dodávka vč. prokabelovaného ovladače 33AW-CS1	ks	147 900 Kč	1	147 900 Kč
Úprava konstrukce pod jednotku, vč. kotvení a uložení a ošetření spojů	kg	145 Kč	10	1 450 Kč
Oběhové čerpadlo, vč. zapojení	ks	11 930 Kč	1	11 930 Kč
Cu potrubí pro vedení chl.vody, vč. parotěsné izolace (propojení mezi jednotkou a zásobníkem vody)	bm	720 Kč	15	10 800 Kč
Elektroinstalace: dobrojení rozvádeče, doplnění jističů klimatizace, kabeláž	kpl	4 870 Kč	1	4 870 Kč
Demontáž stávajících částí systému chlazení, vč. odvozu a ekol.likvidace	kpl	10 000 Kč	1	10 000 Kč
Montážní práce	kpl	16 800 Kč	1	16 800 Kč
Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	250 Kč	10	2 500 Kč
Předávací dokumentace	kpl	1 750 Kč	1	1 750 Kč
Doprava na stavbu	kpl	3 000 Kč	1	3 000 Kč
<b>Celkem za dodávku a montáž ( bez DPH )</b>				<b>211 000 Kč</b>
<b>Sleva 10%</b>				<b>21 100 Kč</b>
<b>Celková cena po slevě ( bez DPH )</b>				<b>189 900 Kč</b>

Za AZ KLIMA a.s.

S pozdravem

Ing.Michal Čihák  
obchodně technický pracovník  
divize servis  
michal.cihak@azklima.com  
tel. 544 500 877  
mob. 725 596 053