

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čespro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-F18-5 Ústí nad Labem

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
HSV Práce a dodávky HSV			
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
102	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrabnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění nad 10bm	bm	18,000
124	oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace, nová systémová omítka vč.začištění - do 5 m2	m2	1,000
206	oprava poškozených venkovních fasádních omítek mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, oprava omítky v původní zrnitosti a odstínu - 1-3 m2	m2	1,000
8 Trubní vedení			
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	1,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání			
801	Uzemnění reklamního stojanu	ks	2,000
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	62,000
971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,000
997 Přesun sutě			
997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,800
997013501	složením	t	2,800
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	63,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,800
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,800
PSV Práce a dodávky PSV			
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod			
722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	1,000
286151330	<i>trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>
722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	1,000
722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,000
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001
746421999	Zaslepení vývodky a koncovky ucpávkovou zátkou	kus	2,000
286156920	<i>hrdlová zátka HTM DN 125, l = 50 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,800
286156890	<i>hrdlová zátka HTM DN 50 , l = 39 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty		
551908910	<i>hadice flexibilní XF0023 1/2" délka 350 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000
725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000
732	Ústřední vytápění - strojovny		
732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	4,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa		
735000-R	Montáž přímotopu na stěnu	kus	2,000
541122100	<i>těleso nástěnné přímotopné AG, 500x500, nad 1500 W</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
735002-R	Demontáž přímotopu na stěně	kus	2,000
998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,200
740	Elektromontáže - zkoušky a revize		
740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
742	Elektromontáže - rozvodný systém		
7422711R	Montáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742271R-D	Demontáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742996100	Oživení rozváděče se složitou výstrojí, repase rozvaděče	kus	1,000
3457167R	<i>spojka 2,5 KU-L kabelová</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>
743	Elektromontáže - hrubá montáž		
743312170	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 250 mm s víčkem	m	6,000
345718210	<i>lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>
743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	4,000
345715630	<i>rozvodka krabicová z PH KR 97/5</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
3456269-R	<i>svorka WAGO</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>
743411510	Montáž krabice lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/2	kus	8,000
345715630	<i>Krabice lištová</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm ²	kus	2,000
345714050	<i>rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
743414510	Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/3	kus	3,000
345715150	<i>krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		
136	oprava elektroinstalace , vyřezování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	18,000
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	50,000
341095150	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>50,000</i>
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	35,000
341095170	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>35,000</i>
744431300-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	20,000
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče		
746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů		
135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	5,000
7474121R	Montáž a zapojení kompletů jednotlivých ovladačů	kus	5,000
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		
142	zapojení diodových trubíc do stávajících osvětlovacích tělěs do 8 ks	ks	6,000

997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,800
748	Zářivka LED	kus	24,000
40563124R	<i>Konektor patice standard 230 V - LED</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>
748121118-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	1,000
348381000	<i>svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 VIPET-EM-PS-118, 1x18W, 1h</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
748121145	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	1,000

762 Konstrukce tesařské

762813110	Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na sraz	m2	0,700
607215200	<i>deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl. 18 mm</i>	<i>m2</i>	<i>0,756</i>

763 Konstrukce suché výstavby

119	výměna kazetového sádkartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - běžný nebo zelený do 90 m2	m2	1,000
-----	---	----	-------

766 Konstrukce truhlářské

766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	2,000
549146220	<i>klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikel</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000
998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,035
998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035
611601920	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm KLASIK</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
549260430	<i>zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>

771 Podlahy z dlaždic

110	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- nad 5 m2	m2	6,000
-----	--	----	-------

783 Dokončovací práce - nátěry

111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	3,000
211	nový nátěr vnějších fasád systémovou fasádní barvou, očištění a odmaštění podkladu, vyspravení poškození fasády systémovou maltou - do 60 m2	m2	8,000
301	obnova nátěru ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odřezání a odmaštění, do 20 m2	m2	1,500

784 Dokončovací práce - malby a tapety

115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	80,000
-----	--	----	--------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 Přesun stavebních kapacit

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	12,000
-----	--	-----	--------

Celkem

101 893.85 Kč

