

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. Smlouvy 234/KSÚS/2015

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost „**Brzotice – SDS EXMOST + FIRESTA**“

Vedoucí společník: SDS EXMOST spol. s r. o.

se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno

IČO: 49454501

DIČ: CZ49454501

bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú. 106230015/0300

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 1047353000/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2144

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Jankůj, jednatel společnosti

Společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

se sídlem: Brno, Mlýnská 68

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

bankovní spojení: KB a. s., č. ú. 250048621/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 13045

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Borek, člen představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, I. etapa**“, a to v následujícím rozsahu:

1.1.1 Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího mostu. Stavební stav je klasifikován stupni: spodní stavba V – špatný, nosná konstrukce IV – velmi špatný. Stavba je zaměřena na opravu příslušenství mostu a opěr. Pilíře nejsou předmětem stavby. Nosná konstrukce bude sanována v minimálním rozsahu kolem opěr a vložených kloubů. Součástí stavby je vybudování nového systému odvodnění včetně ORL (odlučovač ropných látek), vynucené přeložky kabelů O2 a oprava navazující komunikace v nejnutnějším rozsahu. Součástí stavby jsou i terénní úpravy kolem opěr.

Soupis stavebních objektů:

SO 001 Příprava staveniště

SO 101 Komunikace

SO 201 Most ev.č. 150-012

SO 301 Dešťová kanalizace

SO 461 Provizorní přeložka kabelů O2

SO 462 Definitivní přeložka kabelů O2

SO 801 Objízdné trasy

Při stavbě mostu bude provedena i přeložka vedení Telefonica O2.

DIO – stavba bude realizována na sil. II/150 za úplné a částečné uzavírky – viz průvodní zpráva PDPS

1.1.2 Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatelů uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“

- 1.1.3 Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:
- 1.1.3.1 koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - 1.1.3.2 čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“.
- (dále společně jen „Dílo“).
- 1.2 Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

- 2.1 Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatel ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatel rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatel respektovat.
- 2.2 Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn.
- 2.3 Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3

Staveniště, stavební deník

- 3.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na

základě výzvy Objednatele, která bude učiněna nejpozději do 10 dnů od uzavření Smlouvy/ nebo od nabytí právní moci stavebního povolení, a současně nejpozději 10 dnů před Objednatelem stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 3.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4 Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5 Zhotovitel může být na vlastní náklady povinen zajistit označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4

Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
- 4.2 Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s TDI; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodloužení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.
- 4.3 Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4 Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.5 Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Těmito interními předpisy Objednatele jsou v době uzavření Smlouvy. Prováděcí pokyn pro výkon technického dozoru investora realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., vydaný ředitelem Objednatele dne 15. dubna 2015. Zhotovitel je povinen si tyto interní předpisy na „TDI“ nebo „Objednateli“ vyžádat a podrobně se s nimi před zahájením plnění Smlouvy seznámit. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

- 5.2 Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště.
- 5.3 Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4 Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5 Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6 Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7 Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8 Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděvky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděvky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně

požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

- 5.11 Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12 Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13 Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14 Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17 Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukáznutého chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.

- 5.18 Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 5.19 Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech subdodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat. V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny subdodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů a popis plnění zadávaného těmto subdodavatelům tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.20 Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.21 Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.22 Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1 Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

- 6.2 Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4 Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.5 V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6 Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o VZ**“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
 - d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Článek 7

Předání Díla, zkoušky, měření

- 7.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem

- poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3 Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4 O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6 Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7 Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8 Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9 Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto

pisemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.

7.10 Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.11 Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.

7.12 Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8 Cena Díla

8.1 Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	49 699 000,00 Kč
DPH 21%	10 436 790,00 Kč
DPH 15 %	--- Kč
Cena Díla včetně DPH	60 135 790,00 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla bez SO 461 a SO 462 Přeložka kabelu Telefonica O2. Cena za plnění v rozsahu bez SO 461 a SO 462 Přeložka kabelu Telefonica O2 bude stanovena ve výši skutečných nákladů, které Zhotoviteli vzniknou při realizaci těchto objektů. Cena za plnění v rozsahu těchto objektů musí být Objednatelům předem odsouhlasena. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.2 Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

- 8.3 Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9

Platební podmínky

- 9.1 Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena měsíčně, a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu resp. zápisu dle předchozího odstavce (rozhodující je pozdější dokument).
- 9.3 Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI NEBO Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany „TDI“ NEBO „Objednatele“ je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4 Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Blížší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název Díla a **označení „NZ“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

- 9.7 Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek 10

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- rekonstrukce a oprava mostů 60 měsíců;

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.

- 10.3 Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4 Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5 Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6 Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11

Pojištění

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.
- 11.2 Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.

- 11.3 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zarnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zjistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12

Smluvní sankce

- 12.1 Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:

- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
- b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
- c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
- d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
- e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.

- 12.2 Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

- 12.3 Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.).

Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

13.2 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 2 měsíců;
- b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
- c) pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.4 V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

13.5 V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

13.6 V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

14.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

14.2 Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.3 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

14.4 V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je SDS EXMOST spol. s r. o., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.

14.5 Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák

ve věcech technických:

Ing. Milan Jeřábek, mostní technik KSÚS SK, mobil 724 342 788, email: milan.jerabek@ksus.cz

Stanislav Pohunek, mostní technik oblast Benešov, mobil 778 701 437, email: stanislav.pohunek@ksus.cz

Jan Hašek, silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě, oblast Benešov, mobil 725 880 215, e-mail: jan.hasek@ksus.cz

ve věcech smluvních: Mgr. Eliška Kuzmínová, 543 432 316, kuzminova@exmost.cz

ve věcech technických: Ing. Roman Daniel, 543 432 324, daniel@exmost.cz

- 14.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.7 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.8 Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.9 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.10 Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ. Za tímto účelem je zejména povinen poskytovat Objednateli údaje o subdodavatelích, a to v rozsahu a termínech stanovených Zákonem o VZ. Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy.
- 14.11 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 14.12 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.13 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.14 Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.15 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.16 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby;
 - b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr;
 - c) Příloha č. 3 – Závazný harmonogram provádění Díla;
 - d) Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění;
 - e) Příloha č. 5 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části;
 - f) Příloha č. 6 – Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ.

V Říčanech dne 30 -07- 2015

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

V Brně dne

17. 07. 2015

SDS EXMOST spol. s r.o.

Údolní 413 66. 602 00 BRNO
TEL.: 543 432 311. FAX: 543 432 301 (26)
IČO: 49454501, DIČ: CZ49454501

Společnost „Brzotice – SDS EXMOST + FIRESTA“
Ing. Pavel Jankůj, jednatel SDS EXMOST spol. s r. o.

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 (15)

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Objednatel stavby:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.Se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001

Rozřítko, datum, podpis:

Technický dozor:



PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 16
147 54 Praha 4
IČ: 452 72 387

Rozřítko, datum, podpis:

Autorský dozor:



PONTEx, spol. s r.o.

Bezová 1658/1
147 14 Praha 4
IČ: 407 634 39

Rozřítko, datum, podpis:

Zhotovitel:



ZKP Kladno, s.r.o.

Vinařice 669
273 07 Vinařice
IČ: 475 45 445

Rozřítko, datum, podpis:

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	13 231 01	Vedoucí projektant:	Ing. Petr SOUČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 e-mail: pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		602214618, soucek@pontex.cz	
		Zodp. projektant:	Ing. Petr SOUČEK	
			602214618, soucek@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:		

Objednatel:	ZKP Kladno, s.r.o.	Obec:	Jevany	Kraj:	Středočeský
Akce:	POVODNĚ 2013 III/11318-1 Jevany, most ev.č. 11318-1			Datum	Stupeň
				07/2014	RDS
Objekt:	SO 201 - MOST EV.Č. 11318-1			Souprava	Č. přílohy

Bc. Zdeněk
Dvořák

Digitálně podepsal Bc. Zdeněk Dvořák
 DN: c=CZ, o=Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje, příspěvková organizace (IČ
 00066001), ou=2401, cn=Bc. Zdeněk Dvořák,
 serialNumber=P321387, title=Ředitel organizace
 Datum: 2015.05.18 13:05:48 +02'00'



3.1.1

Soupis objektů**Stavba: Brzotice - II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012****Varianta: V1 - varianta 1**

		Odbytová cena [Kč]	49 699 000,00
Objekt	Popis		OC
000	Vedlejší a ostatní náklady		2 743 565,27
001	Příprava staveniště		74 769,48
101	Úprava komunikace		1 618 144,52
201	Most přes Želivku Brzotic		43 711 381,30
301	Dešťová kanalizace		1 045 139,43
461	Provizorní přeložka sdělovacích kabelů O2		0,00
462	Přeložka sdělovacích kabelů - definitivní		0,00
81	Objízdné trasy		506 000,00

SDS EXMOST spol. s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 BRNO
TEL.: 543 432 311, 606 733 184
ICO: 49454501, DIČ: CZ49454501

4

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r.o.

Základní cena: 2 743 565,27 Kč

Cena celková: 2 743 565,27 Kč

DPH: 576 148,71 Kč

Cena s daní: 3 319 713,98 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 743 565,27 Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležal

Vypracoval nabídku: Koudelka

Datum zadání: 10.3.2015

Datum vypracování nabídky: 10.6.2015

SDS EXMOST spol. s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 PRŮO
TEL.: 543 432 311, 606 735 184
IČO: 49454561 DIČ: CZ49454501

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
12 00410		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - zřízení výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředáné objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KČ	1,00	290 000,00	290 000,00
13 00420		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KČ	1,00	20 000,00	20 000,00
8 02711		OZNAČENÍ STAVBY DLE SMĚRNIC SFDI - PROPAGAČNÍ BILLBOARD	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00
11 02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících vedení inž.sítí	KČ	1,00	25 000,00	25 000,00
14 02851		PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Diagnostický průzkum kotev předpinací výztuže na čelech NK	KČ	1,00	195 000,00	195 000,00
19 02901		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE BUDOV, OPLOCENÍ	KČ	1,00	65 000,00	65 000,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Před a po stavbě							
10	02902		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJÍZDNÉ TRASY	KČ	1,00	115 000,00	115 000,00
Před a po stavbě							
15	02910a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,00	55 000,00	55 000,00
Zaměření povrchu před sejmutím vozovky - viz TZ SO201 (kap.7.6)							
16	02910b		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,00	35 000,00	35 000,00
Zaměření povrchu po sejmutí vozovky - viz TZ SO 201 (kap.7.6)							
20	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,00	75 000,00	75 000,00
vytyčení stavby							
21	02911b		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,00	35 000,00	35 000,00
vytyčení inženýrských sítí							
7	02911c		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,00	60 000,00	60 000,00
Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a jej digitalizace							
22	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,00	10 000,00	10 000,00
havarijní plán							
1	02941		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KČ	1,00	8 565,27	8 565,27
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Pro celou stavbu							
3	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGI FORMĚ	KČ	1,00	60 000,00	60 000,00
Skutečného provedení stavby							
4	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY	KČ	1,00	40 000,00	40 000,00
17	029501		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ POVRCHU NK	KČ	1,00	30 000,00	30 000,00
18	029502		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYHODNOCENÍ REKTIFIKACÍ LOŽISEK OPĚR KLOUBŮ	KČ	1,00	50 000,00	50 000,00
19	029512		OSTATNÍ POŽADAVKY - PŘENÁŠENÍ MĚŘIČSKÝCH BODŮ	KČ	1,00	40 000,00	40 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02982	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních	KČ	1,00	75 000,00	75 000,00
6	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Vč. případného nájmu pozemku	KČ	1,00	195 000,00	195 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				2 743 565,27

Celkem:

2 743 565,27

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012

Objekt: SO 001 Příprava staveniště

Rozpočet: 001 Příprava staveniště

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r.o.

Základní cena: 74 769,48 Kč

Cena celková: 74 769,48 Kč

DPH: 15 701,59 Kč

Cena s daní: 90 471,07 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 74 769,48 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Koudelka

Datum zadání: 11.3.2015

Datum vypracování nabídky: 10.6.2015

SDS EXMOST spol. s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 BRNO
TEL.: 543 432 311, 606 733 184
IČO: 49454501 DIČ: CZ49454501

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 001 Příprava staveniště
Rozpočet: 001 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	3	014102e	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo stromy 10*2,0*0,9=18,00 [A] keře 81*0,03=2,43 [B] Celkem: A+B=20,43 [C]	T	20,43	286,00	5 842,98
0			Všeobecné konstrukce a práce				5 842,98
1	2	111204	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládce, vč.štěpkování	M2	81,00	82,50	6 682,50
1	112114		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládce	KUS	10,00	1 050,00	10 500,00
4	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM tl.0,10m, vč.odvozu na meziskládku a uložení na meziskládce	M3	560,00	92,40	51 744,00
1			Zemní práce				68 926,50

Celkem:

74 769,48

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012

Objekt: SO 101 Úprava komunikace

Rozpočet: 101 Úprava komunikace

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r.o.

Základní cena: 1 618 144,52 Kč

Cena celková: 1 618 144,52 Kč

DPH: 339 810,35 Kč

Cena s daní: 1 957 954,87 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 618 144,52 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Koudelka

Datum zadání: 11.3.2015

Datum vypracování nabídky: 10.6.2015

SDS EXMOST spol. s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 BRNO
TEL.: 543 432 311, 606 735 184
IČO: 49454501 DIČ: CZ49454501



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: 101 Úprava komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0						
5	014102a	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny zemina 158,5*2,0+136,0*0,25*2,0=385,00 [A] podklad vozovek 159,25*1,8 Celkem: A=286,65 [B]	T	286,65	120,00	34 398,00
4	014102d	POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice 68,23*2,3=156,93 [A]	T	156,93	650,00	102 004,50
0		Všeobecné konstrukce a práce				136 402,50
1	113138	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládce 455*0,15=68,25 [A]	M3	68,25	1 055,00	72 003,75
2	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládce 455*0,35=159,25 [A]	M3	159,25	478,00	76 121,50
3	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem 4*2*8*0,05=3,20 [A]	M3	3,20	1 590,00	5 088,00
15	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM na meziskládku	M3	18,50	207,00	3 829,50
12	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM odvoz na skládku 404,5-68,25-159,25-18,5=158,50 [A]	M3	158,50	493,00	78 140,50
8	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	115,50	413,00	47 701,50

Σ

Σ

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	12931		ornice z meziskládky 970*0,1=97,00 [A] zemina z meziskládky 18,5=18,50 [B] Celkem: A+B=115,50 [C]	M	136,00	94,90	12 906,40
13	171101		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M vč. odvozu na skládku a uložení na skládce	M3	18,50	53,40	987,90
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina na skládku a na meziskládku 158,5+18,5=177,00 [A]	M3	177,00	98,30	17 399,10
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	385,00	14,70	5 659,50
7	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M dovezeno z meziskládky (vyzískané v SO 001)	M2	970,00	24,90	24 153,00
10	18411		VYSAZOVÁNÍ KERŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY vč. údržby	KUS	81,00	215,00	17 415,00
9	18421		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY vč. údržby	KUS	10,00	915,00	9 150,00
11	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 0,1*10=1,00 [A] 9,7=9,70 [B] Celkem: A+B=10,70 [C]	M3	10,70	425,00	4 547,50
1		Zemní práce					375 103,15
2	17 21264	Základy	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM za opěrnou zdi	M	39,00	450,00	17 550,00
18	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) 39*0,3=11,70 [A]	M3	11,70	3 620,00	42 354,00
2		Základy					59 904,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozpočet: 101 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3							
Svislé konstrukce							
19	327114		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)	M3	13,26	12 720,00	168 667,20
			39*1,7*0,2=13,26 [A]				
3			Svislé konstrukce				168 667,20
5							
Komunikace							
28	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	13,26	748,00	9 918,48
			drenážní zásyp za opěrnou zeď				
			39*0,2*1,7=13,26 [A]				
24	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	395,50	114,00	45 087,00
			350*1,13=395,50 [A]				
23	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	557,70	149,00	83 097,30
			350*1,10=385,00 [A]				
			157*1,1=172,70 [B]				
			Celkem: A+B=557,70 [C]				
26	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	164,85	41,80	6 890,73
			157*1,05=164,85 [A]				
27	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	69,00	765,00	52 785,00
			230*0,3=69,00 [A]				
25	572212		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	899,85	15,60	14 037,66
			350*1,04=364,00 [A]				
			350*1,06=371,00 [B]				
			157*1,05=164,85 [C]				
			Celkem: A+B+C=899,85 [D]				
20	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 1+, 1S	M2	350,00	310,80	108 780,00
			TL 50MM				
			ACO11+				

82



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012

Objekt: SO 101 Úprava komunikace

Rozpočet: 101 Úprava komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21 574B46		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM ACO 16+	M2	521,00	311,00	162 031,00
		350*1,04=364,00 [A] 157=157,00 [B] Celkem: A+B=521,00 [C]				
22 574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM ACP 16+	M2	371,00	423,00	156 933,00
		350*1,06=371,00 [A]				
30 58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	19,50	510,00	9 945,00
		39*0,5=19,50 [A]				
29 58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM zálivka	M	16,50	75,00	1 237,50
5		Komunikace				650 742,67
9		Ostatní konstrukce a práce				
32 9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ vč. PKO, sloupky po 2m	M	170,00	1 095,00	186 150,00
38 9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na místo určené investorem	M	160,00	130,00	20 800,00
35 914111		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,00	1 950,00	3 900,00
34 914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁ S PŘEMÍST	KUS	6,00	1 500,00	9 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
 Objekt: SO 101 Úprava komunikace
 Rozpočet: 101 Úprava komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33 914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	6,00	250,00	1 500,00
36 914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	1 500,00	1 500,00
37 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 80*0,125=10,00 [A]	M2	10,00	200,00	2 000,00
31 919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	16,50	150,00	2 475,00
9		Ostatní konstrukce a práce				227 325,00

Celkem:

1 618 144,52

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012

Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotic

Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotic

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r.o.

Základní cena: 43 711 381,30 Kč

Cena celková: 43 711 381,30 Kč

DPH: 9 179 390,07 Kč

Cena s daní: 52 890 771,37 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 995,00

Náklad na měrnou jednotku: 10 941,52 Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležal

Vypracoval nabídku: Koudelka

Datum zadání: 10.3.2015

Datum vypracování nabídky: 10.6.2015

SDS EXMOST spol. s r.o.

Udolná 413/06, 602 00 BRNO

TEL.: 543 432 311, 626 735 184

IČO: 49454501, DIČ: CZ49454501

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotic
Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotic

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
84 014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny zemina z výkopu 122,50*2,0=245,00 [A]	T	245,00	120,00	29 400,00
86 014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton	T	1 419,10	280,00	397 348,00
87 014102c		výfrézovaný beton 2,3*617,0=1 419,10 [A] POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton 307,62*2,5=769,05 [A]	T	769,05	420,00	323 001,00
66 029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,00	12 000,00	12 000,00
67 029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - 1HML První hlavní mostní prohlídka	KČ	1,00	36 000,00	36 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				797 749,00
1		Zemní práce				
59 11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení odstranění nečistot a ponechaného bednění z komor mostů - plocha spodní desky - odhad 3.7*308.0*2=2 279,20 [A] A=2 279,20 [B]	M2	2 279,20	16,32	37 196,54
60 11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Vč.odvozu na místo určené investorem - majetek investora 325.0*2=650,00 [A] A=650,00 [B]	M	650,00	242,40	157 560,00
61 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Vč.odvozu na místo určené investorem - majetek investora vozovka tl.80 mm na rub závěrných zídek	M3	259,14	829,20	214 878,89

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
 Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotice
 Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		10.5*308.5*0.08=259,14 [A]				
62 113738		A=259,14 [B] FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování betonu tl.15 mm vč.odvozu na skládku pod římsou v šířce 1.0m 1.0*308.5*2=617,00 [A]	M3	617,00	651,60	402 037,20
83 125731		A=617,00 [B] VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM z meziskládky zeminy pro násyp 300=300,00 [C]	M3	300,00	237,60	71 280,00
82 131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM na meziskládku	M3	300,00	348,00	104 400,00
63 131738		zemina pro násyp 300=300,00 [C] HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM na skládku pod vozovkou tl.500 mm - za opěrami 7.5*3.5*9.0*2=472,50 [A] odpočet betonů -(34.2+15.8)=-50,00 [B] odpočet zeminy pro násyp -300=- 300,00 [C] Celkem: A+B+C=122,50 [D]	M3	122,50	499,00	61 127,50
64 171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT DO 95%PS Vč.získání a dovozu materiálu	M3	300,00	61,20	18 360,00
85 17120		dosypání svahů pod mostem - zemina z meziskládky opěry 15.0*0.5*20.0*2=300,00 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	422,50	117,96	49 838,10



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotice
Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	17481		na skládku a na meziskládku 122,50+300,0=422,50 [A] ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vč.dodání nakupovaného materiálu pod vozovkou tl.500 mm - za opěrami 7,5*3,5*9,0*2=472,50 [A] odpočet betonů -(32,4+18,9)=-51,30 [B] A+B=421,20 [C]	M3	421,20	874,80	368 465,76
1		Zemní práce					1 485 143,99
2	57	Základy	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) Podélné žebro mezi odvodňovací ve vozovce z dren.plastbetonu 0,1*0,04*304,0*2=2,43 [A] A=2,43 [B]	M3	2,43	87 420,00	212 430,60
58	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM Vč.vlepení pro přikotvení nových závěrných zídek - 2 řady/400 hl.280 mm 13,0/0,4*2*0,28*2=36,40 [A] A=36,40 [B]	M	36,40	674,40	24 548,16
2		Základy					236 978,76
3	152	Svislé konstrukce	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Kompletní vč.vrtání a vlepení - po 1m	KG	3 708,00	162,00	600 696,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotic
Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotic

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
309*2*6.0=3 708,00 [A]						
A=3 708,00 [B]						
53 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	390,98	9 940,00	3 886 341,20
C30/37-XF4 vč. výplně a těsnění prac.a dilat.spar, vč.úpravy horního povrchu strážní, vč.zatahovací šachty (0.65*0.2+2.05*0.23)*325.0*2=390,98 [A]						
A=390,98 [B]						
56 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	54,74	26 400,00	1 445 136,00
Odhad 140 kg/m3 390.98*0.140=54,74 [A]						
A=54,74 [B]						
54 333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	37,05	10 384,00	384 727,20
C30/37-XF4 - vč.nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar závěrné zídky (0.65*1.6+0.35*1.1)*13.0*2=37,05 [A]						
A=37,05 [B]						
81 333325R		DOBETON MOST OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZ BETONU DO C30/37 (B37) VČ.KOTVENÍ A VÝZTUŽE	M3	24,16	17 160,00	414 585,60
C30/37-XF4 - vč.nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, kotvená dobetonávka vč.vlepení a doplnění výztuže, vč.vrtání pro vlepovanou výztuž tl.150mm 50% vnějších ploch opěr (kromě úložného prahu) O1 161*0,5*0,15=12,08 [A]						



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotic
Rožpočet: 201 Most přes Želivku Brzotic

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	333365	O2 161*0,5*0,15=12,08 [B] Celkem: A+B=24,16 [C] VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 Odhad 120 kg/m3 závěrné zídky - vč. spřahující výztuže 37,05*0,120=4,45 [A] A=4,45 [B]	T	4,45	26 400,00	117 480,00
3		Svislé konstrukce				6 848 966,00
4		Vodorovné konstrukce				
40	420324	PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) C25/30-XF1 - vč. náteru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar 6,0*9,0*0,3*2=32,40 [A] A=32,40 [B]	M3	32,40	3 480,00	112 752,00
25	420365	VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505 Odhad 150 kg/m3 32,4*0,150=4,86 [A] A=4,86 [B]	T	4,86	26 400,00	128 304,00
41	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE Kloub přechodové desky kompletní vč. výplně spar 9,0*2=18,00 [A] A=18,00 [B]	M	18,00	1 140,00	20 520,00
42	428901R	MOSTNÍ LOŽISKA NA OPĚRÁCH - SANACE	KUS	6,00	155 000,00	930 000,00

60
67



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotic
Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotic

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Popis viz TZ				
		opěry 3*2=6,00 [A]				
		A=6,00 [B]				
43 428902R		MOSTNÍ LOŽISKA NA OPĚRÁCH - REKTIKOVATELNÁ FIXACE NK	KUS	2,00	225 320,00	450 640,00
		Pro sanaci ložisek - Popis viz TZ				
		pro každou opěru 2'=2,00 [A]				
		A=2,00 [B]				
44 428903R		SESTAVA LOŽISEK V KLOUBECH - SANACE	KUS	2,00	260 000,00	520 000,00
		Vč.úpravy plentovacích zidek				
		Popis viz TZ				
		klouby kompletní 2'=2,00 [A]				
		A=2,00 [B]				
45 428904R		SESTAVA LOŽISEK V KLOUBECH - REKTIKOVATELNÁ FIXACE NK	KUS	2,00	241 500,00	483 000,00
		Vč.úpravy plentovacích zidek				
		Pro sanaci kloubů - Popis viz TZ				
		klouby kompletní 2'=2,00 [A]				
		A=2,00 [B]				
46 451312		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	16,20	3 248,00	52 617,60
		C12/15 XO - podkladní beton				
		přechodové desky				
		6.0*9.0*0.15*2=16,20 [A]				
		A=16,20 [B]				
50 457315R		VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C30/37 (B37)	M3	80,08	6 287,00	503 462,96
		C30/37-XF4				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
 Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotice
 Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	457385a		pod římsami 1.3*0.1*308.0*2=80,08 [A] A=80,08 [B] VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE [D200V] - dobetonování v tl. od 100 do 200 mm. Ruční a tlakové dočištění plochy, doplnění výztuže, dobetonování do hloubky do200 mm. NK - uvnitř - 0.5% 6450*0.005=32,25 [A] NK - vně - 0.2% 6355*0.002=12,71 [B] A+B=44,96 [C] VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE [OBET] - odbourání betonu 5 cm pod stávající výztuž, zavrtání kotevních želez, přiložení podélných želez a KAPL sítí, přibetonování v tloušťce 15 cm včetně provedení dilatačních spár opěra 1 - 50% plochy 161.0*0.5=80,50 [A] opěra 5 - 50% plochy 161.0*0.5=80,50 [B] A+B=161,00 [C] VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTÝ CEMENT Jemnozrná malta pod římsami u vozovky 1.0*0.03*308.0*2=18,48 [A] A=18,48 [B] DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU Kamenná dlažba tl.200 mm do betonu C25/30 tl.150 mm vyspárovaná maltou s odolností XF2, vč.betonových prahů a olemovávání bet.obrubami pod mostem 13.4*(16.+13.0)*0.35=	M2	44,96	6 576,00	295 656,96
48	457385b			M2	161,00	6 816,00	1 097 376,00
49	45745			M3	18,48	7 628,00	140 965,44
51	465512			M3	172,41	6 225,00	1 073 252,25



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotic
Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotic

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4		Vodorovné konstrukce	podél křídel 2.0*13.0*0.35*4=36,40 [B] A+B=				5 808 547,21
5		Komunikace					
37	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 8.9*308.5=2 745,65 [A] A=2 745,65 [B]	M2	2 745,65	15,60	42 832,14
38	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ modif 8.9*308.5-302.0=2 443,65 [A] A=2 443,65 [B]	M2	2 443,65	310,80	759 486,42
39	575A53		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 TL. 40MM Odvodňovací proužek odvod.proužek 0.5*302.0*2=302,00 [A] A=302,00 [B]	M2	302,00	960,00	289 920,00
24	575C53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM Ochrana izolace - MA11 IV 8.9*308.5=2 745,65 [A] A=2 745,65 [B]	M2	2 745,65	742,00	2 037 272,30
80	58243R		DLÁŽDENÉ KRYTY Z KAMENE DO LOŽE Z BETONU Kamenná dlažba tl.200 mm do bet.lože C25/30 XF3 vč.obrubníků A=2 745,65 [B]	M2	18,00	2 208,00	39 744,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
 Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotic
 Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotic

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace		ukončení říms 2.0*2.25*4=18,00 [A]				3 169 254,86
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
28	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM [S5] - Tenkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm - odhad nosná konstrukce - vnější povrch - 0,5% plochy 6355,0*0.005=31,78 [A] nosná konstrukce - vnitřní povrch - 0,5% plochy 6413,0*0.005=32,07 [B] Celkem: A+B=63,85 [C]	M2	63,85	850,00	54 272,50
29	626113		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM [S30] - povrchová oprava správkovou maltou do 30 mm - odhad nosná konstrukce - vnější povrch - 0,5% plochy 6355,0*0.005=31,78 [A] nosná konstrukce - vnitřní povrch - 0,5% plochy 6413,0*0.005=32,07 [B] Celkem: A+B=63,85 [C]	M2	63,85	1 846,00	117 867,10
30	626122		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM [S50] - povrchová oprava správkovou maltou do 50 mm - odhad nosná konstrukce - vnější povrch - 0,5% plochy 6355,0*0.005=31,78 [A] nosná konstrukce - vnitřní povrch - 0,5% plochy 6413,0*0.005=32,07 [B] Celkem: A+B=63,85 [C]	M2	63,85	2 206,00	140 853,10
32	62614R		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TL DO 100MM	M2	31,92	2 926,00	93 397,92

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotic
Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotic

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33 62615R		[S100] - Hloubková oprava správkovou maltou do 100 mm - odhad nosná konstrukce - vnější povrch - 0,25% plochy 6355.0*0.0025=15,89 [A] nosná konstrukce - vnitřní povrch - 0,25% plochy 6413.0*0.0025=16,03 [B] Celkem: A+B=31,92 [C]	M2	31,92	3 286,00	104 889,12
34 626211		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TL DO 200MM [S200] - Hloubková oprava správkovou maltou do 200 mm - odhad nosná konstrukce - vnější povrch - 0,25% plochy 6355.0*0.0025=15,89 [A] nosná konstrukce - vnitřní povrch - 0,25% plochy 6413.0*0.0025=16,03 [B] Celkem: A+B=31,92 [C]	M2	600,60	850,00	510 510,00
35 626213		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM [S30] - Tenkostěnná oprava správkovou maltou do 30 mm - odhad nosná konstrukce - pod vozovkou - 3,5% plochy 4004.0*0.35=1 401,40 [A] A=600,60 [B]	M2	1 401,40	1 846,00	2 586 984,40
36 62625R		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TL DO 200MM [S200] - Hloubková oprava správkovou maltou do 200 mm - odhad	M2	120,08	3 286,00	394 582,88



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotice
Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů		nosná konstrukce - pod vozovkou - 2% plochy 4004,0*0,02=80,08 [A] opěry - úl.prahy - 100% plochy 20,0*2=40,00 [B] A+B=120,08 [C]				4 003 357,02
7	Přidružená stavební výroba						
26	711211		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATĚRY ALP + 2x ALN odhalené vnitřní části křídél 8,0*4,0*2*2=128,00 [A] A=128,00 [B]	M2	128,00	90,00	11 520,00
27	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY Ochrana izolace - s výztužnou kovovou vložkou pod římsami 2,3*308,5*2=1 419,10 [A] A=1 419,10 [B]	M2	1 419,10	174,00	246 923,40
22	711442		IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČETĚ VRST Vč.úpravy povrchu podkladu 13,0*308,5=4 010,50 [A] A=4 010,50 [B]	M2	4 010,50	519,60	2 083 855,80
31	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ Geotextilie min.600 g/m2 rub opěr 4,0*9,0*2=72,00 [A] A=4 010,50 [B]	M2	200,00	108,00	21 600,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotic
Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotic

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vnitřní části křídél 8.0*4.0*2*2=128,00 [B]				
			A+B=200,00 [C]				
23	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Pečetící nátěr NK pod římsou (0,35+0,2)*306*2=336,60 [A]	M2	336,60	186,00	62 607,60
18	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Transparentní ochranný nátěr proti chloridům kraje říms (0.15+0.15)*325.0*2=195,00 [A] při sníženém krytí - NK vnější povrch 2% 6355*0,02=127,10 [B] - NK vnitřní povrch 2% 6413*0,02=128,26 [C] Celkem: A+B+C=450,36 [D]	M2	450,36	264,00	118 895,04
7			Přidružená stavební výroba				2 545 401,84
8	17 84434	Potrubi	POTRUBÍ ODPAD Z TRUB SKLOLAMINÁT DN DO 200MM Podélný svod DN 200 mm - kompletní vč.dodání, osazení, kotvení, nerez.závěsů, dilatačních a čistících kusů 220.0*2=440,00 [A] A=440,00 [B]	M	440,00	3 582,00	1 576 080,00
19	84445	Potrubi	POTRUBÍ ODPAD Z TRUB SKLOLAMINÁT DN DO 300MM Podélný svod DN 200 mm - kompletní vč.dodání, osazení, kotvení, nerez.závěsů, dilatačních a čistících kusů 85.0*2=170,00 [A] A=170,00 [B]	M	170,00	4 264,00	724 880,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotice
Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	85145		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM V zemi vč.napojení do šachet 14.0*2=28,00 [A]	M	28,00	5 224,00	146 272,00
21	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM Chráničky prům.110mm (325.0+2.0*2)*2*2=1 316,00 [A] A=28,00 [B] A=1 316,00 [B]	M	1 316,00	282,00	371 112,00
8		Potrubi					2 818 344,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
68	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradlí z otevřených profilů se svislou výplní kompletní vč.PKO a kotvení do plastmalty 325.0*2=650,00 [A] A=650,00 [B]	M	650,00	4 653,00	3 024 450,00
77	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Vč.odvozu - majetek investora 325.0*2=650,00 [A] A=650,00 [B]	M	650,00	312,00	202 800,00
69	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Vč.napojení na mostní 40.0*4=160,00 [A]	M	160,00	1 095,00	175 200,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
 Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotic
 Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotic

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	9113C3		A=160,00 [B] SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Vč.odvozu - majetek investora 40.0*4=160,00 [A]	M	160,00	130,00	20 800,00
70	9117C1		A=160,00 [B] SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Kompletní se stupněm zadržení H2 bez výplně - vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO 325.0*2=650,00 [A]	M	650,00	6 280,00	4 082 000,00
71	91238		A=650,00 [B] SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSK Kompletní 9*2=18,00 [A]	KUS	18,00	270,00	4 860,00
72	91355		A=18,00 [B] EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Kompletní vč.uchycení	KUS	2,00	1 368,00	2 736,00
73	914121		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT Název vodního díla a značka udávající zatížitelnost mostu - vč.uchycení 2+2	KUS	4,00	2 640,00	10 560,00
74	915111		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA vodící proužek š.250 mm 350.0*0.25*2=175,00 [A] dělicí čára š.125 mm 350.0*0.125*1/3=14,58 [B] A+B=189,58 [C]	M2	189,58	192,00	36 399,36

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
 Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotice
 Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
75 919113		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM Napojení vozovka 10.5*2=21,00 [A] A=21,00 [B]	M	21,00	90,00	1 890,00
76 931325a		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮH DO 600MM2 horní vrstva podél říms 325.0*2=650,00 [A] A=650,00 [B]	M	650,00	139,20	90 480,00
1 931325b		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮH DO 600MM2 Těsnící zálivka š.10 mm bez předtěsnění Vč.nátěru pro zvýšení přilnavosti mezi vozovkou a odvod.proužkem 308.5=308,50 [A] spodní vrstva - podél říms 325.0*2=650,00 [B] A+B=958,50 [C]	M	958,50	139,20	133 423,20
2 93152		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM Lamelový povrchový dilat.závěr +/-40mm kompletní - vč.dodání, osazení, kotvení, těsnění, zálivek Půdorysná délka !!! nad opěrami 13.4*2=26,80 [A] A=26,80 [B]	M	26,80	19 260,00	516 168,00
3 93153		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM Lamelový povrchový dilat.závěr +/-80mm kompletní - vč.dodání, osazení, kotvení, těsnění, zálivek Půdorysná délka !!! v kloubech 13.4*2=26,80 [A] A=26,80 [B]	M	26,80	90 447,72	2 423 998,90

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotice
Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4 93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Vě.PKO uzamykatelné mříže vstup. otvorů v opěrách 1.0*0.8*2*25.0=40,00 [A] A=40,00 [B] MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 Komletní vč.překrytí porořořty (uzamykatelné, demontovatelné), s vývodem napojeným do podélného svodu, vč.sanačních prací otvoru po stávajícím odvodňovači, zálievek a pod v místech stávajících 14*2=28,00 [A] A=28,00 [B] MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ Komletní vč.vsakovací vrstvy z dren.plastbetonu a vyvrtání svislého otvoru využijí se dle možnosti stávající 19*4=76,00 [A] A=76,00 [B] OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ Tryskání povrchu betonu tlakem vodního paprsku - [TRYS] nosná konstrukce - vnější povrch - 2% plochy 6355.0*0,02=127,10 [A] nosná konstrukce - vnitřní povrch - 2% plochy 6413.0*0,02=128,26 [B] nosná konstrukce - pod vozovkou - 100% plochy 4004.0=4 004,00 [C] Celkem: A+B+C=4 259,36 [D] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vč.odvozu na skládku a uložení římky vč.kabel.komory a potěru (0.7*0.1+0.3*1.1)*324.9*2=259,92 [A]	KG	40,00	180,00	7 200,00
5 936533			KUS	28,00	21 408,00	599 424,00
7 936542			KUS	76,00	2 022,00	153 672,00
6 938544			M2	4 259,36	290,00	1 235 214,40
8 96616			M3	307,62	3 830,00	1 178 184,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012

Objekt:

SO 201 Most přes Želivku Brzotice

Rozpočet:

201 Most přes Želivku Brzotice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 96716		přechodové desky 7.0*9.0*0.25*2=31,50 [B] bloky pod přech.deskami (0.8*1.35+0.6*1.2)*9.0=16,20 [C] A+B+C=307,62 [D]	M3	37,05	4 200,00	155 610,00
		YBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ponecháním výztuže - vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení závěrné zídky (0.65*1.6+0.35*1.1)*13.0*2=37,05 [A] A=37,05 [B]	M	53,60	1 800,00	96 480,00
11 96785		YBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení vč.betonu kapes 13.4*4=53,60 [A] A=53,60 [B]	KUS	28,00	1 656,00	46 368,00
12 96787		YBOURÁNÍ MOST ODVODŇOVAČŮ Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení 14*2=28,00 [A] A=28,00 [B]	KUS	76,00	342,00	25 992,00
13 96788R		YBOURÁNÍ MOST ODVODŇOV TRUBEK Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení 19*2*2=76,00 [A] A=76,00 [B]	M2	3 239,25	264,00	855 162,00
14 97811		ODSTRANĚNÍ OCHRANNÉ OMÍTKY S DRÁT VLOŽKOU				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 201 Most přes Želivku Brzotic
Rozpočet: 201 Most přes Želivku Brzotic

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15 97817		Tl30 mm Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení 10.5*308.5=3 239,25 [A] A=3 239,25 [B] ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Vč.penetračního nátěru z podkladu, vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení 13.0*308.5=4 010,50 [A]	M2	4 010,50	195,00	782 047,50
78 99001R		A=4 010,50 [B] OPRAVENO + LETOPOČET OPRAVY - VLYSEM Na operách (viz TZ)	KUS	2,00	3 000,00	6 000,00
16 99002R		DIAGNOSTIKA VNITŘKU KOMOR A PILÍŘŮ OKLEPÁNÍM [OKLEP] - Odhad nosná konstrukce - vnitřní povrch - 70% plochy 6413.0*0.7=4 489,10 [A] pilíře - vnitřní povrch - 70% plochy 336.0*3*0.7=705,60 [B]	M2	5 194,70	7,80	40 518,66
79 99003R		A+B=5 194,70 [C] NORNÁ STĚNA - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Vč.odvozu	KUS	2,00	45 000,00	90 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: 15 997 638,62

43 711 381,30

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012

Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace

Rozpočet: 301 Dešťová kanalizace

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r.o.

Základní cena: 1 045 139,43 Kč

Cena celková: 1 045 139,43 Kč

DPH: 219 479,28 Kč

Cena s daní: 1 264 618,71 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 045 139,43 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Koudełka

Datum zadání: 11.3.2015

Datum vypracování nabídky: 10.6.2015

SDS EXMOST spol. s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 BRNO
TEL: 543 432 311, 606 735 184
IČO: 49454501, DIČ: CZ49454501



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: 301 Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
3	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny zemina 123,19*2,0=246,38 [A]	T	246,38	120,00	29 565,60
0		Všeobecné konstrukce a práce				29 565,60
1		Zemní práce				
1	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM zemina z meziskládky 61,81=61,81 [B]	M3	61,81	365,00	22 560,65
4	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM na meziskládku	M3	61,81	584,00	36 097,04
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM odvoz na skládku 185,0-61,81=123,19 [A]	M3	123,19	686,00	84 508,34
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina na skládku a na meziskládku 123,19+61,81=185,00 [A]	M3	185,00	87,00	16 095,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zemina z meziskládky 61,81=61,81 [A]	M3	61,81	235,00	14 525,35
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vč. dodání ŠD	M3	61,81	645,00	39 867,45
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vč. nákupu materiálu	M3	53,75	732,00	39 345,00
1		Zemní práce				252 998,83
2		Základy				
9	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	65,00	64,00	4 160,00
2		Základy				4 160,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
 Rozpočet: 301 Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3						
10 38694	Svislé konstrukce	ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL) LOP 50D-MKK/II, Q=50l/s, NEL 0,2mg/l, vč.obetonování, osazení, poklopu a vstupního komínu	KUS	1,00	358 775,00	358 775,00
3	Svislé konstrukce					358 775,00
6						
11 62591	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON KAMENICKÝM OPRACOVÁNÍM rozebrání a vyspravení opevněného břehu nádrže	M2	8,00	4 230,00	33 840,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					33 840,00
8						
12 87445	Potrubi	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM PVC DN300, SN8	M	65,00	1 745,00	113 425,00
14 894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM vč.pojízdného poklopu	KUS	5,00	39 850,00	199 250,00
13 899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	65,00	125,00	8 125,00
8	Potrubi					320 800,00
9						
15 93639R	Ostatní konstrukce a práce	VÝTOKOVÝ OBJEKT DO NÁDRŽE vč.podklad.betonu, dlažba z kamene, zavazovací práh...	KUS	1,00	45 000,00	45 000,00
9	Ostatní konstrukce a práce					45 000,00

Celkem:

1 045 139,43

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012

Objekt: SO 461 Provizorní přeložka sdělovacích kabelů O2

Rozpočet: 461 Provizorní přeložka sdělovacích kabelů O2

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r.o.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Koudelka

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 10.6.2015

SDS EXMOST spol. s r.o.
Údolní 413/06, 602 00 BRNO
TEL.: 543 432 511, 666 735 184
IČO: 49454501, DIČ: CZ49454501

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
 Objekt: SO 461 Provizorní přeložka sdělovacích kabelů O2
 Rozpočet: 461 Provizorní přeložka sdělovacích kabelů O2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení v zastavěném území	M	350,00	0,00	0,00
2	029511a		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY zkouška vodotěsnosti	M	65,00	0,00	0,00
3	029511b		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY televizní prohlídka	M	65,00	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
5	10001		POKLÁDKA PE NEBO VRAPOVANÉ CHRÁNIČKY	M	340,00	0,00	0,00
4	10002		ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ PŘECH.LÁVKY Z OCEL.DESEK	KUS	4,00	0,00	0,00
6	10003		RÝHA V CHODNÍKU 35/50-70	M	350,00	0,00	0,00
7	12960a		ČIŠTĚNÍ STOK	M	65,00	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
7			Přídružená stavební výroba				
8	70001		DESKA KRYCÍ PLAST 300x100 MM	KUS	350,00	0,00	0,00
9	70002		FOLIE VÝSTRAŽNÁ 330MM PE ORANŽOVÁ	M	350,00	0,00	0,00
10	70003		FOLIE VÝSTRAŽNÁ 80MM PE ČERVENOBÍLÁ	M	20,00	0,00	0,00
11	70004		KABEL PLASTOVÝ TCEPKPFLE 35x4x0,8	M	350,00	0,00	0,00
12	70005		KABEL PLASTOVÝ TCEPKPFLE 75x4x0,8	M	350,00	0,00	0,00
13	70006		MODUL KONEKTOR. 4000-25P	KUS	28,00	0,00	0,00
14	70007		PÁSKA LEPICÍ IZ. 19x20x0,15 ČERNÁ	KUS	16,00	0,00	0,00
15	70008		PÁSKA PRYŽ. IZOLAČNÍ 25MM x 5M ROTUNDA	KUS	8,00	0,00	0,00
16	70009		PŘÍPRAVEK VYSOUŠECÍ SILIKAGEL 10x50G	SADA	4,00	0,00	0,00
17	70010		SOUPRAVA ČISTIČÍ 4413L	KUS	4,00	0,00	0,00
18	70011		SPOJKA KABELOVÁ SCX 75/15-300(68/15)	KUS	4,00	0,00	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 461 Provizorní přeložka sdělovacích kabelů O2
Rozpočet: 461 Provizorní přeložka sdělovacích kabelů O2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	70012		TRUBKA VRAPENOVÁ 110/94 S LANKEM	M			
20	70013		PÁSKA OCELOVÁ 32x1MM 300MM + MONTÁŽNÍ MATERIÁL	KUS	340,00	0,00	0,00
7			Přidružená stavební výroba		1,00	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
21	90001		MONTÁŽ SPOJKY SMRŠTITELNÉ DO 50 ČTYŘEK	KUS	2,00	0,00	0,00
22	90002		MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉ - PRVNÍ ČTYŘKA	KUS	2,00	0,00	0,00
23	90003		MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉ - DALŠÍ ČTYŘKA	KUS	4,00	0,00	0,00
24	90004		MĚŘENÍ STRÍDAVÉ - PRVNÍ ČTYŘKA	KUS	196,00	0,00	0,00
25	90005		MĚŘENÍ STRÍDAVÉ - DALŠÍ ČTYŘKA	KUS	4,00	0,00	0,00
26	90006		MĚŘENÍ ÚTLUMU - PRVNÍ ČTYŘKA	KUS	196,00	0,00	0,00
27	90007		MONTÁŽ JEDNÉ ČTYŘKY ZA PROVOZU	KUS	4,00	0,00	0,00
28	90008		ZRUŠENÍ SPOJKY SMRŠTITELNÉ DO 50 ČTYŘ.	KUS	200,00	0,00	0,00
29	90009		ZRUŠENÍ SPOJKY SMRŠTITELNÉ NAD 50 ČTYŘ.	KUS	2,00	0,00	0,00
30	90010		VYHLEDÁNÍ PRŮBĚHU TLK. KABELU PŘI VÝSTAVBĚ	KUS	1,00	0,00	0,00
31	90011		INSTAL. METAL KAB. DO STÁVAJÍCÍCH TRUBEK	KUS	2,00	0,00	0,00
32	90012		UPEVNĚNÍ CHRÁNIČKY S KABLEM NA KONSTRUKCI MOSTU	M	700,00	0,00	0,00
33	90013			V.J.	15 600,00	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012

Objekt: SO 462 Přeložka sdělovacích kabelů - definitivní

Rozpočet: 462 Přeložka sdělovacích kabelů - definitivní

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r.o.

Základní cena:

0,00 Kč

Cena celková:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s daní:

0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Koudelka

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 10.6.2015

SDS EXMOST spol. s r.o.
Údělai 413/66, 602 00 BRNO
TEL.: 543 432 311, 606 735 184
IČO: 49454501 DIČ: CZ49454501

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 462 Přeložka sdělovacích kabelů - definitivní
Rozpočet: 462 Přeložka sdělovacích kabelů - definitivní

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
16 02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení trasy v zastavěném území	M	350,00	0,00	0,00
1 02911b		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření nad 100m do 1km pevná částka	KOMPL	1,00	0,00	0,00
15 02911c		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření nad 100m do 1km	M	350,00	0,00	0,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1		Zemní práce				0,00
3 10001		POKLÁDKA PE NEBO VRAPOVANÉ CHRÁNIČKY	M	350,00	0,00	0,00
2 10002		ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ PŘECH.LÁVKY Z OCEL.DESEK	KUS	4,00	0,00	0,00
4 10003		RÝHA V CHODNÍKU 35/50-70	M	20,00	0,00	0,00
17 10004		RÝHA BEZ VÝKOPOVÝCH PRACÍ, BEZ ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	M	340,00	0,00	0,00
1		Zemní práce				0,00
7		Přidružená stavební výroba				0,00
5 70001		DESKA KRYCÍ PLAST 300x100 MM	KUS	20,00	0,00	0,00
6 70002		FOLIE VÝSTRAŽNÁ 330MM PE ORANŽOVÁ	M	20,00	0,00	0,00
7 70003		FOLIE VÝSTRAŽNÁ 80MM PE ČERVENOBÍLÁ	M	20,00	0,00	0,00
8 70007		PÁSKA LEPÍČÍ IZ. 19x20x0,15 ČERNÁ	KUS	6,00	0,00	0,00
9 70012		TRUBKA VRAPENOVÁ 110/94 S LANKEM	M	350,00	0,00	0,00
18 70014		MATERIÁL PRO ÚPRAVU POVRCHU MOSTU	KOMPL	1,00	0,00	0,00
7		Přidružená stavební výroba				0,00
9		Ostatní konstrukce a práce				0,00
10 90003		MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉ - PRVNÍ ČTYŘKA	KUS	4,00	0,00	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 462 Přeložka sdělovacích kabelů - definitivní
Rozpočet: 462 Přeložka sdělovacích kabelů - definitivní

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 90004		MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉ - DALŠÍ ČTYŘKA	KUS	196,00	0,00	0,00
12 90005		MĚŘENÍ STŘÍDAVÉ - PRVNÍ ČTYŘKA	KUS	4,00	0,00	0,00
13 90006		MĚŘENÍ STŘÍDAVÉ - DALŠÍ ČTYŘKA	KUS	196,00	0,00	0,00
14 90007		MĚŘENÍ ÚTLUMU - PRVNÍ ČTYŘKA	KUS	4,00	0,00	0,00
19 90014		PŘEKLÁDKA TRUBKY ÚLOŽNÉ	M	350,00	0,00	0,00
20 90015		DEMONTÁŽ ZÁVĚSU CHRÁNIČKY Z MOSTU A UTĚSNĚNÍ	KOMPL	1,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce					0,00

Celkem:
0,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
Objekt: SO 801 Objízdné trasy
Rozpočet: 801 Objízdné trasy

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.
Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r.o.

Základní cena: 506 000,00 Kč

Cena celková: 506 000,00 Kč
DPH: 106 260,00 Kč
Cena s daní: 612 260,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 506 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 11.3.2015

Vypracoval nabídku: Koudelka

Datum vypracování nabídky: 10.6.2015

SDS EXMOST spol. s r.o.
Údělí 413/66, 632 00 BRNO
TEL.: 543 432 311, 606 735 184
IČO: 49454501, DIČ: CZ49454501

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Brzotice II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012
 Objekt: SO 801 Objížděné trasy
 Rozpočet: 801 Objížděné trasy

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	027111a	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZŘÍZENÍ značení na objížděných trasách po dobu výstavby, předpokládaná doba výstavby je 9 měsíců	MĚS	9,00	39 000,00	351 000,00
2	027113a	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZRUŠENÍ	KOMPL	1,00	155 000,00	155 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				506 000,00

Celkem:

506 000,00



EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: Brzotice - II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012

Varianta: V1 - varianta I

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v importu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
5. Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6. Kontrola položek krycího listu	splněno					
7. Spárování měrných jednotek	splněno					

Data jsou platná! EXPORT POVOLEN

Celková cena varianty:


49 699 000,00 Kč

Vypracoval: KOUDELKA

Podpis:

Místo: BRNO

Datum: 10.6.2015



HARMONOGRAM

II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev. č. 150-012, I. etapa					
Měsíc	1.	2.	3.	4.	5.
Vytýčení a zajištění IS	■				
Kácení a příprava staveniště	■				
Zřízení objízdné trasy - částečná uzavírka	■				
Zřízení závěsů pro podélný svod odvodnění	■				
Zrušení objízdné trasy - částečná uzavírka	■				
Zřízení objízdné trasy - kompletní uzavírka	■				
Demolice říms, zábradlí, odstranění vozovky	■				
Provizorní přeložka kabelů O2 - so 461	■				
Odstranění MZ na OP1	■				
Fixace NK na OP1	■				
Demolice závěrné zídky, přechodové desky, odtěžení přechodové oblasti (do úrovně úložného prahu)	■				
Repasování ložisek na OP1	■				
Sanace úložného prahu OP1	■				
Sanace NK + diagnostický průzkum čel NK na OP1	■				
Osazení ložisek, demontáž fixace	■				
Kotvení dobetonávka opěry OP1	■				
Betonáž závěrné zdi OP1	■				
Realizace SO 301 vč. šachet, potrubí a příjezdové komunikace	■				
Přechodová deska a přechodová oblast OP1	■				
Odstranění MZ v kloubu K2K3	■				
Fixace NK v kloubu K2K3	■				
Sanace ložisek v kloubu K2K3	■				
Sanace NK + diagnostický průzkum čel NK v kloubu K2K3	■				
Demontáž a fixace kloubu K2K3	■				
Odstranění MZ v kloubu K4K5	■				
Fixace NK v kloubu K4K5	■				
Sanace ložisek v kloubu K4K5	■				
Sanace NK + diagnostický průzkum čel NK v kloubu K4K5	■				
Demontáž fixace v kloubu K4K5	■				
Odstranění MZ na OP5	■				
Fixace NK na opěře OP5	■				
Demolice závěrné zídky, přechodové desky, odtěžení přechodové oblasti (do úrovně úložného prahu)	■				
Repasování ložisek na OP5	■				
Sanace úložného prahu OP5	■				
Sanace NK + diagnostický průzkum čel na NK na OP5	■				
Osazení ložisek, demontáž fixace	■				
Kotvení dobetonávka opěry OP5	■				
Betonáž závěrné zdi	■				
Armování říms, osazení kabelů O2	■				
Osazení všech MZ	■				
Osazení odvodňovačů a trubiček	■				
Izolace, ochrana izolace pod římsami	■				
Betonáž říms	■				
Vozovka včetně vozovky na předmostích	■				
Zrušení objízdné trasy - kompletní uzavírka	■				
Zřízení objízdné trasy - částečná uzavírka	■				
Montáž podélných svodů včetně zaústění do SO 301	■				
Terénní a dokončovací práce	■				
Vykližení staveniště a zrušení DIO	■				

Zahájení realizace díla:

Termín ukončení realizace:

Termín vyklizení staveniště:

do 10 dnů od převzetí staveniště

do 5 měsíců od předání staveniště zhotoviteli

do 10 dnů od ukončení realizace díla

V Brně dne

17. 07. 2015

Ing. Pavel Jankůj
jednatel společnosti

FORMULÁŘ 9 **SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

Společnost **SDS EXMOST spol. s r. o.**, IČO: 49454501, se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno jako uchazeč veřejné zakázky s názvem „**II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, I. etapa**“ zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění (uvést detaily)
Projekční práce, diagnostika	Pontex, spol. s r. o., Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14	3,16	Most přes Labe v Litoměřicích Most Hačka Zavěšený most přes Labe u Nymburka
CELKEM %		3,16	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Brně dne 10. června 2015

SDS EXMOST spol. s r. o.
Ing. Pavel Jankůj
jednatel společnosti



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Technický dozor investora	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne	
včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní převjemka dokladů bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI	Kč Kč

Celková cena s DPH		
Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu		
Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

FORMULÁŘ Č. 10
VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost **SDS EXMOST spol. s r. o.**, IČO: 49454501, se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno jako zhotovitel veřejné zakázky s názvem **II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, I. etapa** ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 511476 (dále jen „uchazeč“) pro objednatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

]

V Brně dne 10. června 2015

SDS EXMOST spol. s r. o.
Ing. Pavel Jankůj
jednatel společnosti



FORMULÁŘ Č. 10
VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO: 25317628, se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno jako zhotovitel veřejné zakázky s názvem **II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, I. etapa** ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 511476 (dále jen „uchazeč“) pro objednatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

V Brně dne 8.6.2015



Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

