

VÝKAZ VÝMĚR

Číslo pol.	Technický popis	Množství	Typ a identifikace	Dodavatel	Jedn. cena za dobavu	Jedn. cena za montáž	Celk. cena za dobavu	Celk. cena za montáž	Celk. cena dod.+mon.
A. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ, VČ. MONTÁŽE									
1	Doplnění rozvaděče RM1 pole 1 - Pojistkový odpínač pro nožové pojistky do 250A, ozn. RM2FU1 - Připojovací sada pro 2 kabely Cu 70-95mm ² - Nožová pojistka velikost 1, 200A gG	1 ks 1 ks 3 ks	FH1-3A/F CS-FH12-3P2 PNA1 200A gG	OEZ OEZ OEZ	3 127,6	1 920,0	3 127,6	1 920,0	5 047,6
2	Rozvaděč pro ovládání povodňových čerpadel ozn. RM2	1 sd			226 710,0	2 560,0	226 710,0	2 560,0	229 270,0
3	Úpravy zapojení rozvaděče RM1 pole 3 - přepojení napájecích a ovládacích kabelů od povodňových čerpadel	1 sd			0,0	96,0	0,0	96,0	96,0
4	Doplnění rozvaděče ASŘ ozn. DT1 - analogový modul 2x AI, 13bit, 4-20mA - analogový modul 2x AO, 13bit, 4-20mA - svorkovnicový modul	1 ks 1 ks 1 sd	6ES7134-4GB11-0AB0 6ES7135-4GB01-0AB0 6ES7193-4CB20-0AA0	Siemens Siemens Siemens	5 702,0	1 300,0	5 702,0	1 300,0	7 002,0
B. MONTÁŽNÍ MATERIÁL, VČ. MONTÁŽE									
1	Kabel celoplastový 1x70	105 m	1-YY 1x70		146,5	48,0	15 382,1	5 040,0	20 422,1
2	Kabel celoplastový stíněný J 4x25	29 m	NYCWY-J 4x25		247,4	48,0	7 173,2	1 392,0	8 565,2
3	Kabel celoplastový stíněný O 14x1	27 m	JYTY-O 14x1		27,3	48,0	737,3	1 296,0	2 033,3
4	Kabel celoplastový stíněný O 7x1	56 m	JYTY-O 7x1		14,4	32,0	809,1	1 792,0	2 601,1
5	Kabel celoplastový stíněný O 2x1	29 m	JYTY-O 2x1		5,2	19,2	149,4	556,8	706,2
6	Plastová lišta 40x40mm	11 m	LHD 40x40		30,2	64,0	332,6	704,0	1 036,6
7	Plechový pozinkovaný žlab Mars 125/100 vč.kolen a příslušenství	8 m			336,0	320,0	2 688,0	2 560,0	5 248,0
8	Dielektrický koberec před rozvaděč RM2	2 m ²			554,4	80,0	1 108,8	160,0	1 268,8
9	Vodič zelenožlutý 25	12 m			50,4	19,2	604,8	230,4	835,2
10	Další materiál pro uzemnění a ochranné pospojování	1 sd			560,0	640,0	560,0	640,0	1 200,0
11	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	1 sd			168,0	320,0	168,0	320,0	488,0
12	Ostatní montážní a pomocný materiál	1 sd			2 000,0	1 920,0	2 000,0	1 920,0	3 920,0
C. JINÉ									
1	Demontážní práce	1 sd			0,0	3 840,0	0,0	3 840,0	3 840,0
2	Zpracování aplikačního SW pro PLC, přenosy, řízení, doplnění vizualizace	1 sd		SP Power	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0	12 000,0
3	Oživení a vyzkoušení nově dodaného zařízení	1 sd			0,0	3 840,0	0,0	3 840,0	3 840,0
4	Nastavení frekvenčních měničů	1 sd			0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0
5	Přeprava dodávek a materiálů	1 sd			0,0	1 050,0	0,0	1 050,0	1 050,0
6	Výchozí revize	1 sd			0,0	4 560,0	0,0	4 560,0	4 560,0
7	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	1 sd			0,0	6 300,0	0,0	6 300,0	6 300,0
8	Zařízení staveniště	8 hod			0,0	320,0	0,0	2 560,0	2 560,0
9	Likvidace demontovaného materiálu	1 sd			0,0	1 280,0	0,0	1 280,0	1 280,0
10	Zaškolení obsluhy	8 hod			0,0	350,0	0,0	2 800,0	2 800,0
11	Zkušební provoz	24 hod			0,0	320,0	0,0	7 680,0	7 680,0
C E L K M bez DPH							267 252,9	71 897,2	339 150,1