

16.10.2017

①

## KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	771 - rekonstrukce čekárny žst Žalhostice	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Žalhostice
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	24.10.2017

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení stavenišť
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-10)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Rezičko	23	Součet 7, 12, 19-22	
Objednatel		24	21 %	56 219,37 DPH
		25	21 %	0,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	
			68 025,47	
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	
		28	Klouzavá doložka	
Datum a podpis		29	Zvýhodnění + -	

STAVOKOM CZ s.r.o.



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 771 - rekonstrukce čekárny žst Žalostlice

Objekt:

Část:

JKSO:


Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výtahů	
9	Ostatní konstrukce a práce bourání	
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	
771	Podlahy z dlaždic	
783	Dokončovací práce - nátery	
784	Dokončovací práce - malby	
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	
21-M	Elektromontáže	
	<u>Celkem</u>	

[Redacted signature area]



# ROZPOČET

Stavba: 771 - rekonstrukce čekárny žst. Žalhostice

Objekt:

Část:

JKSO:



Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30. 10. 2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Opravy povrchů, podlahy a osazování</b>					
1	K	011	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folii a páskou	m2	20,000			
2	K	014	612421431	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 %	m2	10,000			
3	K	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	10,000			
4	K	015	622903111	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	10,000			
5	K	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,000			
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Stavni konstrukce a práce bourání</b>					
6	K	003	949121114	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	20,000			
7	K	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	20,000			
8	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,000			
9	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	20,000			
10	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	10,000			
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>					
11	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,591			
12	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,360			
13	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67,200			
14	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,360			
15	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	10,080			
16	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,360			
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	<b>D</b>		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>					
17	K	771	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	18,000			
18	K	771	771571112.1	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých	m2	20,000			
19	M	MAT	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	26,000			

20	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,000	■	■	■
21	K	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	20,000	■	■	■
22	K	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,413	■	■	■
23	K	783	783601813.1	Nátěr zárubně	ks	1,000	■	■	■
24	K	783	783695111	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kci barva standardní lesk dvojnásobné, 1x email a 1x tmel	m2	3,600	■	■	■
25	K	783	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením	m2	25,000	■	■	■
26	K	783	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	25,000	■	■	■
27	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	50,000	■	■	■
28	K	784	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	50,000	■	■	■
29	K	784	784495500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	35,000	■	■	■
	□		M	<b>Práce a dodávky M</b>				■	
30	K	921	210201005.1	Výměna osvětlovacího tělesa - nové těleso Přisazené zářivkové svítidlo pro LED zářivky 2x 120cm	kus	1,000	■	■	■

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **35260**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 3045e935-7b3d-4424-b1aa-b15bce55626c

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **16.03.2018 11:35:01**



ea95f80c-35d3-45eb-bd6f-7cf7521e6488