

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 5**

Nabídka č.: 1

Revize č.:

Na zakázku:

**Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94,
MB**

Další Požadavky investora

Datum vyhotovení: 28.2.2018

Nové omítky na místě stávajících, které opadaly

Změna zdravotní techniky

další stavební změny

Monitoring kanalizace

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **BPBP**

IČ: 48683396

DIČ: CZ 48683396

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 5**

Číslo nabídky: 1

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku:

**Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94,
MB****OBJEDNATEL:**

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav
IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Devátý - vedoucí OStRM
Telefon: 326 715 111 e-mail: devaty@mb-net.cz

DODAVATEL:

Název: **BPBP**
Sídlo: Linhartova 172/14 ; 293 06
IČ: 48683396 DIČ: CZ 48683396
Statutární zástupce: Aleksander Świerczek
Telefon: 326726062 FAX: 326726062 E-mail: bpbp@bpbp.cz
Registrace: web: www.bpbp.cz

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
190 391.96 Kč	39 982.31 Kč	230 374.27 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:
Celková doba plnění díla:
Termín ukončení prací:
Fakturační splatnost:
Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: ing. Michal Barák


Datum vyhotovení:

28.2.2018

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):



REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 5

Číslo nabídky: 1

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku:

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

ZADAVATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: **BPBP**

Sídlo: Linhartova 172/14 ; 293 06

IČ: 48683396

DIČ: CZ 48683396

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Nové omítky na místě stávajících, které opadaly	182 328.74	38 289.03	220 617.77
Odpočty	-5090.03	-1068.91	-6158.94
Přípočty	187 418.77	39 357.94	226 776.71
Změna zdravotnicka	26 018.50	5 463.89	31 482.39
Odpočty	-14350	-3013.5	-17363.5
Přípočty	40 368.50	8 477.39	48 845.89
další stavební změny	-7 955.28	-1 670.61	-9 625.89
Odpočty	-52300	-10983	-63283
Přípočty	44 344.72	9 312.39	53 657.11
Monitoring kanalizace	-10 000.00	-2 100.00	-12 100.00
Odpočty	-10000	-2100	-12100
Přípočty	0	0	0
celkem Odpočty	-81 740.03	-17 165.41	-98 905.44
celkem Přípočty	272 131.99	57 147.72	329 279.71
CENA CELKEM:	190 391.96	39 982.31	230 374.27

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: ing. Michal Barák

Datum vyhotovení nabídky:

28.2.2018

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: 3 ze 8

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku:

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94,

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

28.2.2018

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Nové omítky na místě stávajících, které opadaly						182 328.74
ODPOČTY						-5 090.03
Díl:	61	Uprav povrchní vnitřní	02 stavební práce			
87	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových ODEČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ 1.NP (SO_01): : 128,9-(1,8+1,6+1,9+2,2+1,6+2,1)-52,5 CELKEM ODPOČET PŘÍPOČET SKUTEČNOSTI 1.NP (SO_01): MÍSTNOSTI 1.02 (50%PLOCHY) ; 1.01;1.03;1.05 14,7/2+18,6+12,4+19,4 Oprava omítek místnost 3NP za dveřmi D10/L v soused. Objektu 0,95*1,9+0,95*2,9 CELKEM PŘÍPOČET	m2	-2.89000	80.00	-231.20
				65.20000		
				-65.20000		
				57.75000		
				4.56000		
				62.31000		
89	611425133R00	Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková nové schodiště: : 2,5*1,5+2,6*2,28+2,7*1,51+2,4+1,5	m2	-17.65500	260.00	-4 590.30
				17.65500		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	02 Stavební práce			
42	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0.95903	280.00	-268.53
						-0.95902885

PŘÍPOČTY**Nové omítky na starých stěnách-původní omítky byly nepřidržené a opadaly****187 418.77**

Díl:	61	Uprav povrchní vnitřní	02 stavební práce			
84	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková ODEČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ 1.NP (SO_01): : 6,515*0,3+5,6*0,85 0,4*5 6,41*4*0,25 0,4*6,78+0,35*6,7+0,6*4,8 2.NP (SO_01): : 0,25*4,9+0,55*6 3*5,6*0,5 5,6*0,5+5,44*0,5 5,6*2*0,5+0,3*7 5,6*1*0,5 CELKEM ODPOČET PŘÍPOČET SKUTEČNOSTI 1.02 západ 0,45*(2+2+1,3) východ 0,85*(2+2+1,2) sever 0,45*(1,2+2*2) 1.01 východ 0,5*(2,37*2+1,775) sever 0,26*(1,3+2*2) 1.03 západ 0,5*(1,26+2,5*2)-0,6*2*1,2 1.04 západ 0,2*(1,84*2+1,19)*3+0,23*(1,65+1,84*2)	m2	1.06570	360.00	383.65
				6.71450		
				2.00000		
				6.41000		
				7.93700		
				4.52500		
				8.40000		
				5.52000		
				7.70000		
				2.80000		
				-52.00650		
				2.38500		
				4.42000		
				2.34000		
				3.25750		
				1.37800		
				1.69000		
				4.14790		

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku:

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94,

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

28.2.2018

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
		1.05 jih $0,4*(1,3+1,93*2)+0,2*0,77*2$ východ $0,35*(1,44+1,85*2)$ sever $0,58*(1,1+2,12*2)$				
		1.08 východ $0,15*(1,4+1,85*2)$			0.76500	
		1.11 východ $0,4*(1,4+1,85*2)+0,25*0,82*2$			2.45000	
		1.09 jih $0,4*2$			0.80000	
		2.NP (SO_01): :				
		2.03 jih $0,55*(1,1+2,02*2)$			2.82700	
		2.04 západ $0,2*(2,1*2+1,395)*3+0,2*0,75*2*3$			4.25700	
		2.05 západ $0,2*(1,395+2,1*2)+0,2*0,75*2$			1.41900	
		jih $0,2*(1,24+2,1*2)+0,2*0,75*2$			1.38800	
		2.06 jih $0,2*(1,395+2,1*2)+0,2*(0,75*2)$			1.41900	
		východ $0,35*(1,395+2,1*2)+0,35*0,75*2$			2.48325	
		západ $0,24*(1,75+2,62*2)$			1.67760	
		2.07 východ $0,35*(1,395+2,1*2)+0,35*0,75*2$			2.48325	
		2.11 východ $0,35*(1,395+2,1*2)+0,2*0,75*2$			2.25825	
		2.12 východ $0,35*(1,395+2,1*2)$			1.95825	
		<u>CELKEM PŘÍPOČET</u>			<u>53.07220</u>	
85	612420014RA0	Oμίtka stěn vnitřní vápenocementová hladká ODEČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ	m2	482.65500	250.00	120 663.75
		1.NP (SO_01): : omítnutí dozdvíky: : $1,165*2,1+1,245*2,6+1,375*3,4+0,77*1,3$ $(5,08+6,21)*3,52+3,52*(1,61*2+0,985*2)+3,52*(1,61*2+0,9$ $5*2)$ $3,52*(2,095*2+1,09*2)+3,52*(0,95*2+1,6*2)$ $3,52*(1,005*2+2,0095*2)$ $(4,675*1,5+4,5)*2$ $-(0,7*1,97*8+0,8*1,97*4)$				
		2.NP (SO_01): : omítnutí dozdvíky: : $0,965*2,06*2+1*2,06*2+0,97*2,5*2+1,35*2,02*2+2,5*1*2$			23.39980	
		nové zdivo: : $3,88*3,68*2-(0,8*1,97)$ $3,68*(5,135*2+1,81*2+3,06*2+1,635*4+1,31*2+2,18*2)$ $-(0,7*1,97*8+0,8*1,97*2)$ $5,155*3,63*2-0,9*1,97*2$			26.98080 123.39040 -14.18400 33.87930	
		3.NP (SO_01): : $7*4,3*2-(0,9*1,97*2)$ $2,195*2*4,3-(0,8*1,97*2)$ $4,1*2*2,1$			56.65400 15.72500 17.22000	
		1.NP (SO_02): : $3,3*(6,125+4+2,41+2,5+2,41)-(1,2*2,18+0,9*1,97)$ $2,6*(3,88+1,5)*2-(0,9*1,97)$ $4,5*1,96-(1,5*1,97)$			53.17950 26.20300 5.86500	
		2.NP (SO_02): : $1,2*1,5*2+0,6*1,5*6+(0,99+0,66+0,6)*2,5+3,9*(6,085+6,4+$ $2,41*2+2,5*2)$ $-(1,2*2,18)$ $4,2*1,8*2-(0,9*1,97)$			101.61450 -2.61600 13.34700	
		3.NP (SO_02): : $3,85*(6,43+2,41*2+2,5*2+6,4)+0,6*1,5+2,6*1,94$			93.14650	

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku:

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94,

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

28.2.2018

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
		-(1,36*2,63+1,4*2,63+1,4*1,75+1,2*2,18*2)				-14.94080
		<u>CELKEM ODPOČET</u>				<u>-713.54100</u>
		PŘÍPOČET SKUTEČNOSTI				
		omítka na nové zdivo				
		1.NP (SO_01): :				
		1.02 nové zdivo				
		jih 4,675*2,45				9.35000
		1.01 nové zdivo				
		jih 1,375*2,45				3.36875
		1.03				
		východ 1,725*3+(0,47+1,705)*2,7				11.04750
		jih 3,355*3,5-0,8*1,97				10.16650
		sever 3,355*3-0,8*1,97-0,7*1,97-0,8*3				4.71000
		1.04				
		jih (1,165-0,1*2)*2,1+0,19*1,93				2.39320
		sever 4,615*(2,8+2,45)/2				12.11438
		1.05				
		sever 1,245*(2,24+2,6)/2				3.01290
		1.06				
		jih 1,145*2,6-0,25*2,6				2.32700
		východ 1,61*2,6-0,7*1,97				2.80700
		západ 1,61*2,6-0,7*1,97				2.80700
		sever 1,145*2,6-0,8*1,97				1.40100
		1.07				
		jih 0,985*2,6-0,45*2,6				1.39100
		východ 1,61*2,6-0,7*1,97				2.80700
		západ 1,61*2,6				4.18600
		sever 1,145*2,6				2.97700
		1.08				
		jih 0,95*2,6-0,75*2,6				0.52000
		východ 0,15*1,85				0.27750
		západ 1,61*2,6-0,7*1,97				4.18600
		sever 1,145*2,6				1.59800
		1.09				
		sever 0,55*2,6				1.43000
		západ (1,705+0,37)*2,6				5.39500
		východ 1,705*2,6-0,7*1,97				3.05400
		jih 1,09*2,6-0,8*1,97				1.25800
		1.10				
		sever 0,15*2,6				0.39000
		jih 0,2*2,6				0.52000
		západ 1,705*2,6-0,7*1,97				3.05400
		východ 1,705*2,6				4.43300
		1.11				
		sever 1,085*2,6				2.82100
		západ 2,095*2,6				5.44700
		2.NP (SO_01): :				
		2.03				
		východ (8,175+1,49)*3,48-0,65*3,48-0,8*1,97*4				22.16870
		západ 1*3,48+0,97*3,48+1,5*3,48-0,9*1,97				10.30260
		jih 5,52*3,48-0,9*1,97				17.43660
		2.04				
		východ 1,035*3,48+(0,97-0,1-0,19)*3,48+0,4*3,48				7.36020
		sever 5,155*3,48-0,9*1,97				16.16640
		západ 0,85*3,48				2.95800
		2.06				
		sever 0,965*2,06				1.98790
		2.07				
		jih 0,9*3,48				3.13200
		západ 3,88*3,48-0,8*1,97				11.92640
		2.08				
		sever 1,635*3,2				5.23200

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku:

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94,

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

28.2.2018

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
		jih 1,635*3,2-0,7*1,97		3.85300		
		východ 1*3,2		3.20000		
		západ 1*3,2-0,8*1,97		1.62400		
		2.09				
		jih 1,635*3,2-1,25*3,2		1.23200		
		sever 1,635*3,2-0,7*1,97		3.85300		
		východ 1,02*3,2		3.26400		
		západ 1,02*3,2		3.26400		
		2.10				
		jih 3,06*3,2-0,7*1,97		8.41300		
		sever 3,06*3,2-0,7*1,97		8.41300		
		západ 1,65*3,2-0,8*1,97		3.70400		
		2.11				
		jih 0,45*3,2		1.44000		
		západ 1,52*3,2		4.86400		
		sever 1,31*3,2-0,7*1,97		2.81300		
		2.12				
		sever 0,6*3,2		1.92000		
		západ 1,81*3,2		5.79200		
		jih 0,92*3,2-0,7*1,97		1.56500		
		2.13				
		východ 1,81*3,2		5.79200		
		západ 1,81*3,2-0,8*1,97		4.21600		
		jih 1,995*3,2		6.38400		
		sever 0,12*3,2		0.38400		
		3.NP (SO_01) :				
		3.03				
		jih $5,965*2,47+2,6*(2,4+0,3)/2+0,4*(2,4+2)/2-0,9*1,97$		17.35055		
		východ $2,195*(2+2,47)-0,8*1,97$		8.23565		
		3.04				
		jih $3,805*(2,47+2+1,2)/2$		10.78718		
		západ $2,195*(1,85+2,47)-0,8*1,97$		7.90640		
		3.05				
		sever $(6,085+2,735-0,1)*(1,2+5,2)/2-0,9*1,97$		26.13100		
		jih $(6,085+2,735-0,1)*(1,2+5,2)/2-1,055*1,56*2$		24.61240		
		1-3NP SO_02				
		východ		18.99285		
		$0,89*2,5+1,2*1,5+0,3*2,2+(1,07+0,65)*2,2+(0,99+1,5)*2,5-0,9*1,97+1,965*(0,89+2,2)$				
		západ $6,4*(0,85+1,75)+(6,4-1,5)*(1,3)+1,5*0,38-1,4*2,63+0,3*(1,4+2,63*2)+(3,22-0,16-0,3)*3,79$		32.35640		
		sever $0,6*1,5*4+(0,15*2+0,53)*4,2+(1,76*4,2-0,9*1,97)*2+(1,93*(0,85+1,75+1,81)-1,4*1,75+0,23*(1,4+1,75*2))+(1,93*3,4-1,5*1,97)*2$		32.72630		
		jih $(2,16+2,4+1,76)*(1,89+3,9+0,85+2,63+1,445+0,25)-1,55*2,6+0,22*(1,55+2,6*2)-1,4*2,63+0,22*(1,4+2,63*2)-1,36*2,63+0,22*(1,36+2,63*2)$		62.41660		
		výtahová šachta		102.91210		
		$(3,22+5,78+2,6)*(0,2*2+2,1+0,2*2+2,01)*2-1,2*2,18*4+0,2*(1,2+2,18*2)*4-2,14*2,5-2,41*(2,14+0,3)/2+2,14*1,545$				
		omítka na staré zdivo do ceny uvažováno tl. 15mm jako nové zdivo a zbytek tl. příplatkem				
		1.NP (SO_01) :				
		1.01				
1.01	20	20mm sever 4,6*2,45		11.27000		
1.01	20	20mm západ 3,73*2,45-1,2*2		6.73850		
1.01	20	20mm východ 3,73*2,45-1,775*2,37		4.93175		

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku:

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94,

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

28.2.2018

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
1.01	35	35mm jih (4,6-1,375-1,245)*2,45 1.02		4.85100		
1.02	20	tl. 20mm západ 2,89*2,45-1*1,97		5.11050		
1.02	20	tl. 20mm východ 2,89*2,45-1,2*2		4.68050		
1.02	25	tl. 25mm sever 4,675*2,45 1.03		11.45375		
1.03	20	20mm západ (1,725+1,26+0,47+1,705+0,68)*((2,73+2,4)/2-1,2)-0,9*1,97		4.97160		
1.03	20	20mm východ 1,26*2,5-1,26*1,5		1.26000		
1.03	20	20mm sever 0,8*3-(0,8+0,5)*1,2		0.84000		
1.03	20	20mm jih 1,3*2,45-0,8*1,97 1.04		1.60900		
1.04	30	30mm západ (11,04+0,2)*(1,93+0,785)+0,4*2*2,42*2+0,18*2*2,42-1,19*1,84*4- (11,04+0,2+0,4*2*1,2*2+0,18*2*1,2)*(1,2)+(1,2-0,77)*1,19*4		12.2378		
1.04	35	35mm východ (11,04+0,2)*(1,93+0,785)+0,4*2*2,42*2+0,18*2*2,42+0,2*2,05*2-0,8*1,97-((11,04+0,2)+0,4*2*1*2+0,18*2*1+0,2*1,2-0,8*1)*(1)		21.8638		
1.04	30	30mm jih 4,615*(2,8+2,45)/2-1,3*1,93-(1,165-0,1*2)*2,1-0,19*1,93-1*(0,965+1,3+0,5) 1.05		4.44718		
1.05	20	20mm jih 4,64*(2,8+2,4)/2-1,3*1,93-(4,64-1,3)*1,2		5.54700		
1.05	20	20mm východ 4,03*(2,4+2,8)/2-1,44*1,85-(4,03*2,5-1,44*1,68)		0.15820		
1.05	20	20mm sever 4,64*(2,8+2,4)/2-0,8*1,97-1,245*(2,24+2,6)/2-(1,245+0,405+0,215)*1,2-1,67*2,5		1.0621		
1.05	20	20mm západ (4,03*(2,4+2,8)/2)-4,03*1,2 1.06		5.64200		
1.06	20	20mm jih 0,25*2,6-0,3*1,2 1.07		0.29000		
1.07	20	20mm jih 0,45*2,6-0,45*1,2		0.63000		
1.07	20	20mm východ 1,61*2,6-0,7*1,97		2.80700		
1.07	20	20mm západ 1,61*2,6		4.18600		
1.07	20	20mm sever 1,145*2,6 1.08		2.97700		
1.08	20	20mm východ 1,61*2,6-1,4*1,85-0,15*1,85-(0,15+0,5)*1,5		0.34350		
1.08	20	20mm jih (0,25+0,95)*2,6-(0,25+0,95)*1,5		1.32000		
1.08	20	20mm sever (0,25)*2,6-(0,25)*1,5 1.09		0.275		
1.09	20	20mm sever 1,09*2,6-0,55*2,6 1.10		1.40400		
1.10	20	20mm sever 0,95*2,6-0,15*2,6-0,95*1,2		0.94000		
1.10		jih 0,95*2,6-0,2*2,6-0,9*1,2 1.11		0.87000		
1.11	20	20mm východ 2,095*2,7-1,4*1,85-(2,095*2,5-1,68*1,4)		0.18100		
2.03		2.NP (SO_01): : 2.03				
2.03	15	15mm sever (1,5+5,52)*3,48		24.42960		
2.03	15	15mm východ 0,65*3,48		2.26200		
2.03	30	30mm západ 8,175*3,48-1*3,48-0,97*3,48		21.59340		
2.03	15	15mm jih 1,5*3,48-0,9*1,97 2.04		3.44700		
2.04	25	25mm západ 8,875*3,48-1,395*2,1*3-0,85*3,48		19.13850		
2.04	30	30mm východ 8,875*3,48+0,45*3,48-1,035*3,48-0,65*3,48-0,4*3,48 2.05		25.19520		
2.05	25	25mm západ 3,56*3,48-1,395*2,1		9.45930		

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku:

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94,

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

28.2.2018

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
2.05	20	20mm východ 3,56*3,48-1,75*2,62		7.80380		
2.05	25	25mm jih (2,345+0,87+1,955)*3,48-1,24*2,1 2.06		15.38760		
2.06	15	15mm sever 4,685*3,48-0,965*2,06-0,9*1,97		12.54290		
2.06	25	25mm východ 4,475*3,48-1,395*2,1		12.64350		
2.06	25	25mm jih 4,685*3,48-1,395*2,1		13.37430		
2.06	20	20mm západ 4,475*3,48-1,75*2,62 2.07		10.98800		
2.07	20	20mm východ 3,88*3,48-1,395*2,1		10.57290		
2.07	15	15mm sever 3,06*3,48		10.64880		
2.07	15	15mm jih 3,06*3,48-0,9*3,48 2.09		7.51680		
2.09	15	15mm jih 1,25*3,2 2.10		4.00000		
2.10	20	20mm východ 1,65*3,2 2.11		5.28000		
2.11	20	20mm východ 1,52*3,2-1,395*2,1		1.93450		
2.11	15	15mm jih 1,31*3,2-0,45*3,2 2.12		2.75200		
2.12	15	15mm sever 0,915*3,2-0,6*3,2		1.00800		
2.12	20	20mm východ 1,81*3,2-1,395*2,1 2.13		1.93450		
2.13	15	15mm sever 1,995*3,2-0,12*3,2 3.NP (SO_01): : 3.03		6.00000		
3.03	15	15mm sever 5,965*2,47+2,6*(2,4+0,3)/2+0,4*(2,4+2)/2- 0,8*1,97 3.04		17.54755		
3.04	15	15mm sever 3,805*(2,47+2+1,2)/2 1-3NP SO_02 schodiště		10.787175		
1-3NP schodiště	15	15mm východ 6,4*(3,22+3,9+2,515+1,965) - 1,965*(2,2+0,89)-(0,89)*2,5-1,2*1,5-0,3*2,2- (1,5)*2,2+(1,07+0,65)*2,6-0,9*1,97-((0,99+1,5)*2,5- 0,9*1,97)-((2,515+1,965)*(0,89+2,2)-2,2*2,47)		50.02095		
1-3NP schodiště	15	15mm západ 6,4*(4,06+3,79)-(3,22-0,16-0,3)*3,79+1,5*0,9		14.81960		
1-3NP schodiště	15	15mm sever (2,16+2,4+1,76)*(3,22+5,78+4,45)-2,2*0,65- (0,65*1,2)/2-0,6*1,5*2-1,4*1,75-(1,76+0,15)*4,2-1,93*3,4		64.35		
	15	krček do propojení se starou školou Kóta +0,98 3,6*3,4*2-0,7*1,97*2		21.722		
	15	krček do propojení se starou školou na kótě +5,29 (1,5+2,25+0,25)*4,2*2-0,6*1,5*2 CELKEM PŘÍPOČET		31.8 1 196.19600		
2050	61245-1249	Omítka stěn vnitřní cementová hladká příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra nad 15mm příplatek k položce č. 85 na starých stěnách dle skutečné tl.	m2	21.12636	49.50	1 045.75
86	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem ODEČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ 1.NP (SO_01): : 3,04*(4,6*2+3,75*2)-(1,775*2,37+1,2*2,2+1,245*2,435) 3*(2,89+4,675)*2-(1,2*2,2+1*1,97) 3,52*(5,84+4,655)*2-(0,8*1,97*2) 3,15*(4,615+2*2+8,4*2)- (0,9*1,97+1,19*1,84*4)+3,42*(4,615+2,8)*2 3,42*(4,64+4,03)*2-(0,8*1,97+1,44*1,85+1,3*1,93) 0,7*(1,145+1,61)*2	m2	213.57000	180.00	38 442.60
				40.88970 40.78000 70.73280 120.24450 52.55380 3.85700		

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku:

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94,

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

28.2.2018

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
		0,7*(0,985+1,61)*2		3.63300		
		0,7*(1,61+0,95)*2		3.58400		
		0,7*(1,695+1,09)*2		3.89900		
		0,7*(1,695+0,95)*2		3.70300		
		1,2*(2,095+1,005)*2-(0,6*0,7)		7.02000		
		(4,675*1,5+4,5)*2		23.02500		
		odpočet sanační omítka :				
		-89,622		-89.62200		
		2.NP (SO_01): :				
		3,63*(7,02*2+8,175*2)-(0,9*1,97*3+0,8*1,97*3+0,7*1,97)		98.88970		
		3,63*(5,155*2+8,875*2)-(0,9*1,97+0,8*1,97+1,395*2,1*3)		89.72030		
		3,63*(4,475+4,685)*2-(0,9*1,97+1,75*2,62+2*1,395*2,1)		54.28460		
		3,63*(3,06+3,88)*2-(0,8*1,97+1,395*2,1)		45.87890		
		3*(1+1,635)*2-(0,7*1,97*2)		13.05200		
		1*(1,02+1,635)*2		5.31000		
		3*(3,06+1,65)*2-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)		23.92600		
		1*(1,31+1,52)*2		5.66000		
		1*(1,81+0,915)*2		5.45000		
		1*(1,995+1,81)*2		7.61000		
		3.NP (SO_01): :				
		89,599		89.59900		
		1.NP (SO_02): :				
		3,3*(6,125+4+2,41+2,5+2,41)-(1,2*2,18+0,9*1,97)		53.17950		
		2,6*(3,88+1,5)*2-(0,9*1,97)		26.20300		
		4,5*1,93-(1,5*1,97)		5.73000		
		(6,71+4,4+2,4+2,385+1,615)*3,22+(2*4,65)*3,5		88.93220		
		2.NP (SO_02): :				
		3,9*(3,56+4,56)+4,2*(4+4)		65.26800		
		3.NP (SO_02): :				
		(3,305+4,4)*3,6		27.73800		
		<u>CELKEM ODPOČET</u>		<u>-990.73100</u>		
		PŘÍPOČET SKUTEČNOSTI				
		na hladké omítky nových a stávajících stěn s novou omítkou		1 196.19600		
		stávající sociálky 1NP				
		(4,15-		66.00500		
		2)*((1,73+1,73)*2*2+(1,83+1,94)*2+(0,99+1,36)*2+(0,95+1,36)*2)				
		Oprava omítek místnost 3NP za dveřmi D10/L v soused. Objektu				
		2,4*3,3+1*3,7+1,45*3,3+1,4*(3,3+2)/2+2*0,95+2,4*(2+3,3)/2		28.37500		
		PŘEŠTUKOVÁNÍ ZBYTKU PLOCHY KLENEB OPRAVOVANÝCH DO 30%				
		0,7*(14,7/2+18,6+12,4+19,4)		40.425		
		odečet plocha obkladů				
		-126,7		-126.70000		
		<u>CELKEM PŘÍPOČET</u>		<u>1 204.30100</u>		
		Omítka kleneb				
2012	611422133	Vnitřní omítka vápenná nebo vápennocementová kleneb štuková	m2	59.05000	308.00	18 187.40
		1.NP (SO_01): MÍSTNOSTI 1.02 (50%PLOCHY) ; 1.04				
		51,7+14,7/2		59.05		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	02 Stavební práce			
42	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	26.35080	280.00	7 378.22

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku: **Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94,**

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

28.2.2018

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
26.3508						
Díl:	784	Malby	02 Stavební práce			
	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x, s nízkým difuzním odporem místnost 3NP ve stávajícím objektu 28,375+4,56	m2	32.93500	40.00	1 317.40
				32.935		
Cena celkem za						182 328.74
Nové omítky na místě stávajících, které opadaly						

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku:

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94,

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

28.2.2018

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Změna zdravotní techniky						26 018.50
ODPOČTY						-14 350.00
Díl:	725	Zařizovací předměty		03 ZTI		
66	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové termostatická směšovací :	kus	-7.00000	200.00	-1 400.00
		7		7.00000		
67	725823813xxx	Baterie termostatická směšovací DN15	kus	-7.00000	1 850.00	-12 950.00
PŘÍPOČTY						40 368.50
Díl:	725	Zařizovací předměty		03 ZTI		
70	xx15	Ovladač tlačítko wc duální chrom	kus	1.00000	2 150.00	2 150.00
		Madlo pevné bílé dl. 900 mm, invalidní program vedle WC	soubor	1.00000	1 690.00	1 690.00
		Madlo pevné bílé dl. 500 mm, invalidní program vedle umyvadla	soubor	1.00000	950.00	950.00
		Ventil směšovací ESBE VTA322/35-60c 3/4"	KS	8.00000	3 285.70	26 285.60
		Ventil směšovací ESBE VTA321/35-60c 3/4"	KS	1.00000	2 176.90	2 176.90
		sifon na kondenzát	ks	2.00000	823.00	1 646.00
Díl:	726	Instalační prefabrikáty		02 STAVBA		
173	726211121R00	Modul-Výlevka Konstrukce WASTA Jika výlevka	soubor	1.00000	5 470.00	5 470.00
Cena celkem za Změna zdravotní techniky						26 018.50

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku:

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

28.2.2018

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	
další stavební změny						-7 955.28	
ODPOČTY						-52 300.00	
Díl:	9	Ostatní konstrukce. bourání					
120	xx110	Konstrukce střechy "nad jídelnou", vybudování nového zaatíkového žlabu <i>délka 12,5 m a šířce 1 m vytvořena tesařská konstrukce zaatíkového žlabu, Nové opláštění + napojení na stávající konstrukci a nově osazený chrlič. Povrch – asfaltové pásy.</i>	kpl	-1.00000	36 250.00	-36 250.00	
		1		1.00000			
44 964.72	Díl:	733	Rozvod potrubí	TOPENÍ	změna z důvodu údržby a rozměrového přizpůsobení		
	22	xxx7	Revizní dvířka DV1 200x200 mm, plechová dvířka, barva komaxit+bílá	kus	-2.00000	690.00	-1 380.00
68 064.16	Díl:	722	Vnitřní vodovod	ZTI	změna z důvodu		
	60	xx10	Revizní dvířka DV1 200x200 mm, plechová dvířka, barva komaxit+bílá	kus	-3.00000	690.00	-2 070.00
	61	xx11	Revizní dvířka DV2 600x600 mm	kus	-7.00000	1 800.00	-12 600.00
PŘÍPOČTY						44 344.72	
		sonda do konstrukce střechy	ks	1.00000	750.00	750.00	
		spádové klíny z polystyrenu na vyrovnání protispádu	m3	0.90000	3 800.00	3 420.00	
		18*1*0,05		0.9			
		Dvě vrstvy asfaltových pásů včetně přikotvení vodorovně	m2	18.00000	420.00	7 560.00	
		Dvě vrstvy asfaltových pásů včetně penetrace svisle	m2	4.75000	480.00	2 280.00	
		Ukončení vytažení hydroizolace na stěnu plechovou lištou	m	19.00000	140.00	2 660.00	
19 719.44	Díl:	722	Vnitřní vodovod	ZTI	změna z důvodu údržby a rozměrového přizpůsobení		
kanalizace			Revizní dvířka 200x200 mm, plast bílá	kus	2.00000	500.00	1 000.00
kanalizace			Revizní dvířka 200x250 mm, plast bílá	kus	1.00000	550.00	550.00
kanalizace			Revizní dvířka 150x200 mm, plast bílá	kus	1.00000	450.00	450.00
vodovod			Revizní dvířka 200x200 mm, plast bílá	kus	8.00000	500.00	4 000.00
vodovod	61	xx11	Revizní dvířka DV2 600x600 mm	kus	1.00000	1 800.00	1 800.00
vodovod			Revizní dvířka 400x300 mm, plast bílá	kus	1.00000	750.00	750.00

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku:

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

28.2.2018

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
9 269.44	Díl: 733	Rozvod potrubí		TOPENÍ	změna z důvodu údržby a rozměrového přizpůsobení	
ÚT		Revizní dvířka 200x300 mm, plast bílá	kus	1.00000	650.00	650.00
ÚT		Revizní dvířka 200x250 mm, plast bílá	kus	1.00000	550.00	550.00
ÚT		Revizní dvířka 300x300 mm, plast bílá	kus	1.00000	700.00	700.00

		doplnění zábradlí z04 další 3 sloupky s vaničkou	kpl	1.00000	4 650.00	4 650.00
		doplnění zábradlí držáky pod madla ze dřeva	ks	18.00000	650.00	11 700.00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
295	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm ÚROVEŇ 7,95 ...2,46MB sokl naplocho- ošetření hrany proti přetékání vody při vytírání ÚROVEŇ 9,83 ...2,46M sokl naplocho - ošetření hrany proti přetékání vody při vytírání	m	4.92000	80.00	393.60
296	597642410R	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm, přesný typ určí investor (4,92/0,3)*1,15	kus	18.89833	25.00	472.46
310	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	8.66060	1.00	8.66
Cena celkem za další stavební změny						-7 955.28

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB"

Na zakázku:

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

28.2.2018

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Monitoring kanalizace						-10 000.00
ODPOČTY						-10 000.00
Díl:	ON	Ostatní náklad		so 02 stavba		
	xx97	Zkoušky a revize - monitoring kanalizace	kpl	-1.00000	10 000.00	-10 000.00
Cena celkem za Monitoring kanalizace						-10 000.00