

# ROZPOČET

příloha č.1 ke smlouvě č. 6440-0529-2018-2

Stavba: Budova č. 10

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: zhotovitel: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

Zpracoval: Král Jiří

Místo: Letiště Pardubice 24.02.2018

Datum: 3.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemní práce</b>										
110	001	114203101	Rozebrání dlažeb z betonových tvámic na sucho - okapový chodník	m3	5,000					
105	001	131401101	Výkop pro okapový chodník	m3	12,200					
									0,00	
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>										
94	011	311113131	dozdění zdiva cihelného tl 150 mm včetně výplně z betonu - zdění děr v nosné stěně	m2	3,000					
75	590	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m pro ostění oken	m	370,000					
									0,00	
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>										
16	014	612345452	Oprava omítky sádrovou omítkou	m2	1 400,000					
13	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	844,700					
28	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - sokl vnější	m2	134,055					
14	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	844,700					
15	011	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	844,700					
27	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn - sokl vnější	m2	134,055					
63	697	697510270	Koberec zátěžový - min.váha vlasu 900g/m2	m2	564,000					
32	011	632441111	Potěr samonivelační tl do 20 mm vč. penetrace - vyrovnání podlahy na chodbě	m2	296,500					
106	011	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	82,725					
60	014	63798	montáž koberce lepením	m2	564,000					
61	014	63799	Demontáž koberce	m2	564,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>8 Trubní vedení</b>									0,00	
77	271	899201211	Demontáž mříží oken	kus	90,000					
78	254	899211111	Osazení mříží oken	kus	90,000					
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>										
1	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	860,000					
2	003	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	51 600,000					
3	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	860,000					
5	013	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	844,700					
26	013	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% - sokl vnější	m2	134,055					
25	005	985564911	Odřezání stávajících ocelových prvků na fasádě ( např. držáky objímek, kabelů, osvětlení atd. )	kus	50,000					
<b>997 Přesun sutě</b>										
99	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	93,192					
100	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	93,192					
101	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 025,112					
102	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	93,192					
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>									0,00	
<b>764 Konstrukce klempířské</b>									0,00	
71	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	240,000					
92	764	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	40,000					
42	764	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	240,000					
43	553	553441880	žlab půlkruhový podokapní 333 pozink	m	240,000					
44	553	553443520	koleno 72° kruhové lisované 125 pozink	kus	24,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
45	764	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	12,000					
46	553	553442640	<i>kotlík závěsný půlkulatý</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>					
47	553	553447990	<i>koleno výtokové</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>					
90	764	764508131	Montáž kruhového svodu	m	40,000					
91	553	553442090	<i>svod kruhový 120 pozink</i>	<i>m</i>	<i>40,000</i>					
40	764	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	24,000					
41	553	553443330	<i>objímka svodu tm 200 mm 120 pozink</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>					
72	764	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	24,000					
73	553	553501330	<i>čelo podokapního žlabu</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>					
74	345	345755470	<i>spojka pro žlab pozinkovaná</i>	<i>kus</i>	<i>115,000</i>					
48	764	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	12,000					

#### 766 Konstrukce truhlářské

0,00

81	766	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn	m2	16,000					
49	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových do ocelové zárubně	kus	57,000					
50	611	611600510	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70x197</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>					
51	611	611600520	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197</i>	<i>kus</i>	<i>41,000</i>					
52	611	611600530	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>					
54	766	766661821	Demontáž interierových dveřních křidel plných	kus	57,000					
53	766	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	57,000					
55	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	57,000					
56	611	611871360	<i>prah dveřní dřevěný dubový lakovaný tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>					
57	611	611871560	<i>prah dveřní dřevěný dubový lakovaný tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm</i>	<i>kus</i>	<i>41,000</i>					
58	611	611871760	<i>prah dveřní dřevěný dubový lakovaný tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>					
76	766	766699762	Montáž rohových lišt pro ostění oken	m	370,000					

#### 771 Podlahy z dlaždic

0,00

36	771	771411113	Montáž soklíků pórovinových rovných do malty v do 120 mm	m	250,000					
35	771	771421810	Demontáž soklíků kladených do malty rovných	m	250,000					
6	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné - sokl	kus	757,000					
59	771	771574351	Dlažba keramická protizkluzová 33x33x0,8mm - I.jakost	m2	327,000					
33	771	771574353	Montáž podlah keramických dlaždic do lepidla	m2	296,500					
115	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	296,500					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

### 776 Podlahy povlakové

									0,00	
65	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	440,000					
66	776	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	440,000					
64	776	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	440,000					
68	284	284110110	<i>PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, R10, zátěž 34/43. otlak do 0,03mm</i>	m2	440,000					
109	776	776221111	Montáž PVC pásů lepením	m2	440,000					
69	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	316,000					
70	284	284110040	<i>lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm</i>	m	316,000					

### 783 Dokončovací práce - nátěry

									0,00	
29	783	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	915,000					
30	581	581248420	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	960,750					
20	783	783206805	Odstranění nátěrů z dřevěných stropních kcí. opálením vč. vnějšího střešního podhledu	m2	1 017,000					
21	783	783223101	Napouštěcí jednonásobný akrylátový nátěr dřevěných stropních kcí. , vč. vnějšího střešního podhledu	m2	1 017,000					
22	783	783227101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr dřevěných stropních kcí. , vč. vnějšího střešního podhledu	m2	1 017,000					
83	783	783301311	Odmaštění ocelových zárubní dveří vodou ředitelným odmašťovačem	m2	54,000					
88	783	783306801	Odstranění nátěru z ocelových zárubní obroušením	m2	54,000					
84	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr ocelových zárubní dveří	m2	54,000					
82	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr ocelových zárubní	m2	54,000					
111	783	783314201" 1	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr svárů mříží oken	m2	8,500					
114	783	7836171378	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr svárů mříží oken	m2	8,500					
87	783	7833142015	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr otopných těles	m2	10,000					
86	783	783601305	Odmaštění otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	10,000					
85	783	783606801	Odstranění nátěrů z otopných těles obroušením	m2	10,000					
95	783	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	14,000					
96	783	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	14,000					
104	783	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	14,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
97	783	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	14,000					
98	783	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	14,000					
38	783	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - vnitřní mříže, venkovní trubní vedení, vchodových stříšek, zábradlí schodiště, skříní VRIS	m2	57,000					
39	783	783617137	Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - vnitřní mříže, venkovní trubní vedení, vchodových stříšek, zábradlí schodiště, skříní VRIS	m2	57,000					
23	783	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením a obroušením - sokl vnitřní	m2	340,000					
24	783	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zmitých tenkovrstvých nebo štukových omítek - sokl vnitřní	m2	340,000					
17	783	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	844,700					
18	783	783823133	Penetrační nátěr hladkých, nebo štukových omítek	m2	844,700					
19	783	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	844,700					
<b>784</b>										
<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>										
7	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 790,000					
8	784	784121011		m2	2 790,000					
93	784	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	51,200					
9	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	3 130,000					
10	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 790,000					
<b>M Práce a dodávky M</b>									0,00	
									0,00	
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>									0,00	
107	946	460650042	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhuštěním tloušťky do 10 cm	m2	82,725					
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>									0,00	
<b>VRN3 Zařízení staveniště</b>									0,00	
103	000	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000					

**Celkem**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

2 774 728,86