

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava oken - rozpočet výchozí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava oken budova č.12		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
A-2017-07	Stavební opravy Kasárna Lázně Bohdaneč		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier Novotná s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier Novotná s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	Bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	A-2017-07
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	40 849	
Z	PSV celkem	139 151	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	180 000	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	180 000	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	180 000	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Oknostyl group s.r.o.		Jméno : Oknostyl group s.r.o.	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		180 000 Kč
DPH	21,0 %		37 800 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			217 800 Kč

Poznámka :

Stavba :	A-2017-07 Stavební opravy Kasárna Lázně Bohdaneč	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Oprava oken budova č.12	Oprava oken - rozpočet výchozí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	21 321	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	8 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 414	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	11 703	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	122 600	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 760	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 088	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 096	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 849	139 151	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-07 Stavební opravy Kasárna Lázně Bohdaneč	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava oken budova č.12	Oprava oken - rozpočet výchozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6						
Úpravy povrchu, podlahy						
1	6-01	Zednické zapravení po výměně oken včetně opravy maleb, ev. email. nátěru	m	138,60		
		strana východní:(2,4*2+1,5*2)*3+0,9*4+(2,4*2+0,9*2)*3		46,80		
		štít jižní:(1,8*2+1,5*2)*3		19,80		
		strana západní:(2,4*2+1,5*2)*3+(1,2*2+1,5*2)*2+(2,4*2+0,9*2)*3+(1,2*2+0,9*2)*2		62,40		
		vnitřní okna:0,9*2+1,2*2+1,2*2+1,5*2		9,60		
2	6-02	Zednické zapravení po výměně oken včetně opravy maleb a obkladu	m	3,60		
		strana východní okno do sociálky:0,9*4		3,60		
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						21 321,00
Díl: 9						
Ostatní konstrukce, bourání						
3	9-01	Průběžný a závěrečný úklid včetně umytí oken a parapetů	soubor	1,00		
4	9-02	Přemístění nábytku od oken a zpětné nastěhování	soubor	1,00		
5	9-03	Zakrývání nábytku, počítačů, podlahových krytin fólií	soubor	1,00		
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						8 000,00
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
6	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,62		
		strana východní:0,9*0,9*2		1,62		
7	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	8,64		
		strana západní:1,2*1,5*2+1,2*0,9*2		5,76		
		vnitřní okna:1,2*1,5+0,9*1,2		2,88		
8	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	42,66		
		strana východní:2,4*1,5*3+2,4*0,9*3		17,28		
		štít jižní:1,8*1,5*3		8,10		
		strana západní:2,4*1,5*3+2,4*0,9*3		17,28		
9	968091001R00	Bourání parapetů keramických š. do 30 cm	m	0,90		
		strana východní okno do sociálky:0,9		0,90		
10	968095001R00	Bourání parapetů plast/dřevo šířky do 25 cm	m	42,00		
		strana východní:2,4*3+0,9+2,4*3		15,30		
		štít jižní:1,8*3		5,40		
		strana západní:2,4*3+1,2*2+2,4*3+1,2*2		19,20		
		vnitřní okna-pouze ze strany chodby a kanceláře:0,9+1,2		2,10		
11	96-01	Demontáž horizontálních žaluzií plocha do 1m2	kus	45,00		
		strana východní:12+1+6		19,00		
		štít jižní:6		6,00		
		strana západní:12+6+2		20,00		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						6 414,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,05		
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						17,49
Díl: 764						
Konstrukce klempířské						
13	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm	m	40,80		
		strana východní:2,4*3+0,9*2+2,4*3		16,20		
		jižní štít:1,8*3		5,40		
		strana západní:2,4*3+1,2*2+2,4*3+1,2*2		19,20		
14	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	40,80		
		strana východní:2,4*3+0,9*2+2,4*3		16,20		
		jižní štít:1,8*3		5,40		
		strana západní:2,4*3+1,2*2+2,4*3+1,2*2		19,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-07 Stavební opravy Kasárna Lázně Bohdaneč	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava oken budova č.12	Oprava oken - rozpočet výchozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	115,87	115,87
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				11 703,07
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
16	766-01	Dodávka+montáž plastového okna 900x900mm bílá barva, dvojsklo, OS1 <i>minimálně pětikomorový profil, Uw = 1,2 a nebo lepší</i>	kus	1,00		
		východní strana:1			1,00	
17	766-02	Dodávka+montáž plastového okna 900x900mm bílá barva, dvojsklo, OS1, neprůhledné sklo kůra <i>minimálně pětikomorový profil, Uw = 1,2 a nebo lepší</i>	kus	1,00		
		východní strana:1			1,00	
18	766-03	Dodávka+montáž plastového okna 1200x1500mm bílá barva, dvojsklo, OS2 (dvojkřídle bez sloupku) <i>minimálně pětikomorový profil, Uw = 1,2 a nebo lepší</i>	kus	3,00		
		západní strana:2			2,00	
		vnitřní okno z chodby:1			1,00	
19	766-04	Dodávka+montáž plastového okna 1200x900mm bílá barva, dvojsklo, S1 <i>minimálně pětikomorový profil, Uw = 1,2 a nebo lepší</i>	kus	2,00		
		západní strana:2			2,00	
20	766-05	Dodávka+montáž plastového okna 1800x1500mm bílá barva, dvojsklo, OS2 (dvojkřídle se sloupkem) <i>minimálně pětikomorový profil, Uw = 1,2 a nebo lepší</i>	kus	3,00		
		jižní štít:3			3,00	
21	766-06	Dodávka+montáž plastového okna 2400x900mm bílá barva, dvojsklo, S2 (dvojkřídle se sloupkem) <i>minimálně pětikomorový profil, Uw = 1,2 a nebo lepší</i>	kus	6,00		
		východní strana:3			3,00	
		západní strana:3			3,00	
22	766-07	Dodávka+montáž plastového okna 2400x1500mm bílá barva, dvojsklo, OS4 (2 dvojkřídla+1x sloupek) <i>minimálně pětikomorový profil, Uw = 1,2 a nebo lepší</i>	kus	6,00		
		východní strana:3			3,00	
		západní strana:3			3,00	
23	766-08	Dodávka+montáž plastového okna 900x1200mm bílá barva, dvojsklo, OS1 <i>minimálně pětikomorový profil, Uw = 1,2 a nebo lepší</i>	kus	1,00		
		vnitřní okno z kanceláře:1			1,00	
24	766-09	Dodávka+montáž vnitřního parapetu, plast bílý, šířka do 150mm	m	2,10		
		vnitřní okna ze strany chodby a kanceláře:0,9+1,2			2,10	
25	766-10	Dodávka+montáž vnitřního parapetu, plast bílý, šířka do 250mm	m	39,90		
		strana východní:2,4*3+0,9+2,4*3			15,30	
		štít jižní:1,8*3			5,40	
		strana západní:2,4*3+1,2*2+2,4*3+1,2*2			19,20	
26	766-11	Dodávka+montáž vnitřní žaluzie rozměr skla cca 450x1300mm	kus	24,00		
		strana východní:12			12,00	
		strana západní:12			12,00	
27	766-12	Dodávka+montáž vnitřní žaluzie rozměr skla cca 650x650mm	kus	1,00		
		strana východní:1			1,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-07 Stavební opravy Kasárna Lázně Bohdaneč	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava oken budova č.12	Oprava oken - rozpočet výchozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	766-13	Dodávka+montáž vnitřní žaluzie rozměr skla cca 950x650mm	kus	14,00		
		strana východní:6			6,00	
		strana západní:6+2			8,00	
29	766-14	Dodávka+montáž vnitřní žaluzie rozměr skla cca 650x1300mm	kus	6,00		
		štít jižní:6			6,00	
30	766-15	Dodávka+montáž vnitřní žaluzie rozměr skla cca 650x950mm	kus	1,00		
		vnitřní okno z kanceláře:1			1,00	
31	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				122 600,37
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
32	767-01	Demontáž+zpětná montáž okenních mříží	m2	2,16		
		1ks okna západní strana:2,4*0,9			2,16	
33	767-01	Demontáž+zpětná montáž předokenního zábradlí	bm	23,10		
		strana východní:0,9+3*2,4			8,10	
		štít jižní:3*1,8			5,40	
		strana západní:3*2,4+2*1,2			9,60	
34	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				3 759,62
Díl:	781	Obklady keramické				
35	781670016RA0	Obklad parapetu keramický šifka do 30 cm včetně dodávky obkladu	m	1,70		
		strana východní okno do sociálky parapet:0,9			0,90	
		ostění:2*0,4			0,80	
	Celkem za	781 Obklady keramické				1 088,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,60		
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,49		
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,89		
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,49		
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,98		
41	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	3,49		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 096,25