

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

**BOTANICKÁ 37, 39, 41, 43, 45, 45a - Oprava uliční fasády, zateplení
dvorní fasády, modernizace výtahů**

objekt	základ DPH	sazba DPH	DPH	cena vč. DPH
Botanická 37	7 345 759,81	15,00%	1 101 863,97	8 447 623,78
Botanická 39	6 257 165,80	15,00%	938 574,87	7 195 740,67
Botanická 41	6 938 112,17	15,00%	1 040 716,83	7 978 829,00
Botanická 43	9 451 867,79	15,00%	1 417 780,17	10 869 647,96
Botanická 45	6 512 934,87	15,00%	976 940,23	7 489 875,10
Botanická 45a	7 182 429,08	15,00%	1 077 364,36	8 259 793,44
Cena celkem	43 688 269,52		6 553 240,43	50 241 509,95

V Brně 11.1.2017



Ing. Ro
předs

s.

000028

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	IMOS Brno, a.s.
Ulice a č.p.	Olomoucká 174
Místo	Brno
PSC	62700
IČO	25322257
DIČ	CZ 25322257
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

V Brně dne 18.12.2017



Ing. R.
pred.

S.

000029

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **Botanická 37**
Botanická 37-oprava ulič.fasád,zateplení dvorních fasáda+modernizace výtahů

Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
SO00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	479 230,00
Stavební objekt		3,00	
SO01 SO01 - oprava uličních fasád, zateplení dvorních fasád		1,00	5 221 450,28
SO02 SO02 - Výtahy		1,00	1 319 078,61
SO03 SO03 - Oprava dvorní plochy		1,00	326 000,92
Celkem za stavbu			7 345 759,81

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH 15 %		7 345 759,81
DPH 15 %		1 101 863,97
Základ pro DPH 21 %		0,00
DPH 21 %		0,00
Celkem za stavbu s DPH		8 447 623,78

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	79 230,98
3	Svislé a kompletní konstrukce	12 790,60
4	Vodorovné konstrukce	439,60
5	Komunikace	72 803,05
6	Úpravy povrchu, podlahy	3 417,84
61	Úpravy povrchů vnitřní	36 138,24
62	Úpravy povrchů vnější	2 755 701,58
63	Podlahy a podlahové konstrukce	105 757,85
91	Doplňující práce na komunikaci	16 681,20
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	9 365,69

0000030

94	Lešení a stavební výtahy	579 511,34
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	204 084,89
96	Bourání konstrukcí	127 144,3
96	Prorážení otvorů	19 746,76
97	Prorážení otvorů	148 635,0
99	Staveništní přesun hmot	232 649,76
711	Izolace proti vodě	114 074,97
713	Izolace tepelné	22 899,40
721	Vnitřní kanalizace	10 825,16
764	Konstrukce klempířské	610 685,65
765	Krytiny tvrdé	3 616,32
766	Konstrukce truhlářské	10 668,23
767	Konstrukce zámečnické	175 049,43
771	Podlahy z dlaždic a obklady	24 601,68
783	Nátěry	53 870,04
784	Malby	11 071,17
M21	Elektromontáže	50 908,50
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	1 097 124,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	277 036,42
VN	Vedlejší náklady	479 230,00
Cena celkem		7 345 759,81

000031

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Botanická 37	Botanická 37-oprava ulič.fasád,zateplení dvorních fasáda+modernizace výtahů
O:	SO00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	04	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				479 230,00		
1	911-000	Zařízení staveníště, vč. oplocení a skladovacích ploch, viz. projekt PD	Kč	1,00000	370 000,00	370 000,00		Vlastní
2	911-001	Odtahové zkoušky břízilotu + ETICS	Kč	1,00000	7 700,00	7 700,00		Vlastní
3	911-002	Zkoušky a revize - náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla	Kč	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
4	911-003	Vzorkování omítek	Kč	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
5	911-004	Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení	Kč	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
6	911-005	Zábor komunikace	Kč	1,00000	33 880,00	33 880,00		Vlastní
7	911-006	Pojištění stavby dle podmínek zadavatele	Kč	1,00000	24 750,00	24 750,00		Vlastní
8	911-007	Náklady na koordinátora BOZP	Kč	1,00000	13 200,00	13 200,00		Vlastní
9	911-008	Dokumentace skutečného provedení (3paré)	Kč	1,00000	13 200,00	13 200,00		Vlastní

000000

Stavba :	Botanická 37 Botanická 37-oprava ulič.fasád,zateplení dvorních fasáda+modernizace výtahů		
Objekt :	SO01	SO01 - oprava uličních fasád, zateplení dvorních fasád	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01**

SO01 - oprava uličních fasád, zateplení dvorních fasád

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Fasády	5 221 450,28
	Celkem objekt SO01	5 221 450,28

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	5 221 450,28
DPH	15 %	783 217,54
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		6 004 667,82

Rekapitulace soupisu 01 Fasády

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 465,02
6	Úpravy povrchu, podlahy	3 417,84
61	Úpravy povrchů vnitřní	6 935,68
62	Úpravy povrchů vnější	2 755 701,58
63	Podlahy a podlahové konstrukce	105 203,74
94	Lešení a stavební výtahy	575 615,68
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	151 460,15
96	Bourání konstrukcí	39 594,42
97	Prorážení otvorů	142 051,18
99	Staveništní přesun hmot	214 811,81
711	Izolace proti vodě	114 074,97
713	Izolace tepelné	22 899,40
764	Konstrukce klempířské	610 685,65
765	Krytiny tvrdé	3 616,32
766	Konstrukce truhlářské	4 401,71
767	Konstrukce zámečnické	175 049,43
771	Podlahy z dlaždic a obklady	16 828,52
783	Nátěry	51 200,96
784	Malby	406,30
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	218 029,92
	Celkem soupis 01	5 221 450,28

000033

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Botanická 37	Botanická 37-oprava ulič.fasád,zateplení dvorních fasáda+modernizace výtahů
O:	SO01	SO01 - oprava uličních fasád, zateplení dvorních fasád
R:	001	Fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genk	Gen. soustava
Díl:	3	Poznámečka uchazeče						
	311 27-11	Zdivo nosné z tváric porobetonových				9 465,02		
	311 27-117	hladkých						
1	311271175R00	...tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,71$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m ² .K terasa : (0,5+7,1+4,75)*2,9-4*2-1,1*2,9-1,94*2-4,65*2	m2	11,44500	827,00	9 465,02	801-1	RTS 16/ II
Díl:	6	Úpravy povrchu podlahy				3 417,84		
	601 01	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
2	601011141RT3	...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, , omítka štuková pro interier; vápenná; ruční; zrnitost do 0,70 mm; tl. vrstvy do 2,5 mm; bal. Včetně pomocného lešení. terasa : 11,28	m2	11,28000	303,00	3 417,84	801-1	RTS 16/ II
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				6 935,68		
	612 47-141	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
3	612471411RT2	...malta vápenná, omítka štuková pro interier; vápenná; ruční; zrnitost do 0,60 mm; tl. vrstvy do 2,0 mm; bal.	m2	11,44500	303,00	3 467,84	801-1	RTS 16/ II
	612 48-12	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou						
4	612481211RT2	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	11,44500	303,00	3 467,84	801-1	RTS 16/ II
	612 90-4	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem				2 755,70		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2 755,70		
	216 90-4	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem						
5	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči obrazce kamenné : 1,4*0,6*4 fasáda : 5,52+13,44+286,281+50,22+29,06+913,3265+60,32 200,264+11,28	m2	1 573,07150	185,50	291 804,76	800-2	RTS 16/ II
	601 01	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí						

6	601011187RT7	po jednotlivých vrstvách ...vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2 mm, bílá Včetně pomocného lešení. terasa-podhled : 11,28	m2	11,28000	444,00	5 008,32	801-1	RTS 16/ II
602	01 Omítky stěn z hotových směsí			11,28000				
7	602011188RU7	po jednotlivých vrstvách ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatířená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená S možností aplikace v zimním období. profilace řims : (13,1-1,4-1,8)*(0,23+0,27+0,23+0,24) 1,7*0,1*3 balkony dvůr : 2,25*0,3*2 ...vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm, sokl : (13+1,8)*0,4-1,6*0,4+0,3*0,4*2 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky profilace řims : (13,1-1,4-1,8)*(0,23+0,27+0,23+0,24) 1,7*0,1*3 terasa-podhled : 11,28	m2	11,46300	349,00	4 000,59	801-1	RTS 16/ II
8	602011189R00			9,60300 0,51000 1,35000 5,52000 5,52000		2 370,84	801-1	RTS 16/ II
9	602011193R00	602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky profilace řims : (13,1-1,4-1,8)*(0,23+0,27+0,23+0,24) 1,7*0,1*3 terasa-podhled : 11,28	m2	21,39300 9,60300 0,51000 11,28000	47,10	1 007,61	801-1	RTS 16/ II
10	602011195R00	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách 602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky sokl : (13+1,8)*0,4-1,6*0,4+0,3*0,4*2	m2	5,52000 5,52000	60,10	331,75	801-1	RTS 16/ II
11	602011101R00	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách 602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí ...přilnavostní a penetrační nátěr pod hliněné omítky pod KZS : 5,52+13,44+286,281+50,22	m2	355,46100 355,46100	72,50	25 770,92	801-1	RTS 16/ II
12	6020991121R00	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin ...z postaveného lešení uliční fasáda : 1,8*1,4*27+1,4*1,4*24+1,1*0,5*5+1,2*0,6*2 1,8*2,1+1,4*2,3*3 dvorní fasáda : 1,4*1,4*26+1,4*2,5*5+1,4*2,3*2+1,6*2,1+1,1*0,5*4	m2	213,17000 119,27000 13,44000 80,46000	40,20	8 569,43	801-1	RTS 16/ II

622 31-2 Zateplení soklu
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.

13	622311525RV1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	6,87000	1 513,00	10 394,31	801-1	RTS 16/ II
		sokl : (13+1,8)*0,4-1,6*0,4+0,3*0,4*2		5,52000				
		balkony dvůr : 2,25*0,3*2		1,35000				
	622 31-3 Zateplení fasády							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
	K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.							
14	622321830RT3	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	13,44000	1 271,00	17 082,24	801-1	RTS 16/ II
		řimsa : (15+1,8)*0,8		13,44000				
15	622321835RT3	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	286,28100	1 713,00	491 830,76	801-1	RTS 16/ II
		dvorní fasáda :		340,00600				
		plocha : 13,1*23,3+1,8*19,32		-66,60000				
		otvory : -1,4*1,4*26-1,4*2,3*2-1,4*2,5*2-1,1*0,5*4		12,87500				
		lodžie : (1,5*2,8-1,4*2,5)*5+1,5*1,25*5						
622 31-5 Zateplení ostění								
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
	V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.							
16	622321853RT3	...minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	50,22000	1 794,00	90 094,68	801-1	RTS 16/ II
		((1,4+1,4*2)*26+(1,4+2,3*2)*2+1,6+2,1*2)*0,3		38,10000				
		((1,4+2,5*2)*5+(1,1+0,5*2)*4)*0,3		12,12000				
622 31-6 Zateplení parapetu								
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.							
17	622315563R00	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	11,91000	905,00	10 778,55	801-1	RTS 16/ II
		dvorní fasáda : 1,4*0,3*26+1,1*0,3*3		11,91000				
622 33 Profily zakládací								
18	622321015R00	...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm	m	19,40000	253,00	5 102,20	801-1	RTS 16/ II
		13,1+1,8+2,25*2		19,40000				
622 34 Profily dilatační								
19	622321111R00	...průběžné E	m	47,40000	448,40	21 254,16	801-1	RTS 16/ II
		23,7*2		47,40000				
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2								
20	622422511R00	...v množství opravované plochy přes 40 do 50 % , hladkých	m2	1 584,97600	236,00	374 054,34	801-4	RTS 16/ II

2020

23	622461151R00	v přírodní barvě dříví a přísad 622 46-11 škrábaná s provedením postřihu, jádra a vrchní vrstvy ...stupeň složitosti I až II	m2	689,00	629 281,96 801-1	RTS 16/ II
		uliční část 1 :		913,32650		
		plocha : 13,4*15,89+4,1*4+10,3*13,04-4,3*2-1,4*1,4*16		323,67800		
		-1,8*1,4*9-1,8*2,3*3		-35,10000		
		římky : 14,3*0,8+2,1*0,3*3+14*0,3*2		21,73000		
		zábradlí terasy : 13,6*1,15*2+13,5*0,9*2		55,58000		
		sloupky : 0,5*3,14*1,8*4+0,5*3,14*0,6*4		15,07200		
		ostění : ((1,4+1,4*2)*16+(1,8+1,4*2)*9+(1,8+2,3*2)*3)*0,3		38,34000		
		uliční část 2 :				
		plocha : 17,6*15,04-1,8*1,4*13-6,8*2		218,34400		
		římky : 18,1*0,8+18,1*0,3*2+2,1*0,3*3		27,23000		
		zábradlí terasy : 17,5*1,1*2+17,5*0,9*2		70,00000		
		sloupky : 0,5*3,14*5*1,8*4+0,5*3,14*0,6*4		15,09000		
		ostění : (1,8+1,4*2)*13*0,3		17,94000		
		zábradlí balkonu : (4,2+13,7+4,2)*1,1*2		48,62000		
		podhled průchodu : 13,8*3,7*1,15		58,71900		
		sloupky průchodu : 0,6*3,14*4*3		22,60800		
		průvlaky průchodu : 3,9*(0,7+0,5+0,7)*3		22,23000		
		uliční část 3 :				
		plocha : 0,5*12+1*12		18,00000		
		uliční fasáda kolem říms : 10,3*0,3		3,09000		
		odečet KZS terasy : -27,8445		-27,84450		
	622 46-1 Omítky vnější stěn šlechtěné (březolitové)					
	v přírodní barvě dříví a přísad					
24	622461153R00	...stupeň složitosti IV	m2	1 078,00	65 024,96 801-1	RTS 16/ II
		uliční fasáda : 10,3*6,1-1,4*1,4*8+(1,4+1,4*2)*0,3*8		60,32000		
		uliční fasáda kolem říms : 10,3*0,3		57,23000		
		uliční fasáda stěn šlechtěné (březolitové)		3,09000		
	622 46-1 Omítky vnější stěn šlechtěné (březolitové)					
	v přírodní barvě dříví a přísad					
25	622461155R00	...stupeň složitosti VI	m2	1 386,00	277 565,90 801-1	RTS 16/ II
		uliční část 1 : 27*4,49-1,4*1,4*6-1,1*0,5*4-1,2*0,6*2-1,8*2,2		200,26400		
		uliční část 2 : 18,1*4,3-1,8*1,4*3-1,1*0,58*2		101,87000		
		uliční část 3 : 0,45*4+1,2*4,2		68,99400		
		ostění : (1,8+1,4*2)*0,3*3+(1,1+0,5*2)*0,6*6+(1,4+1,4*2)*0,3*6		6,84000		
				19,26000		

[illegible]

[illegible]

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

48	944944031R00	...z umělých vláken 1182,975*12	m2	14 195,70000 14 195,70000	7,70	109 306,89	800-3	RTS 16/ II
944 94-48 Demontáž ochranné sítě								
49	944944081R00	...z umělých vláken	m2	1 182,97500	6,60	7 807,64	800-3	RTS 16/ II
50	94194-001	Příplatek za ztížené založení lešení (přemostění) v místech vedení inž.sítí	Kč	1,00000	6 105,00	6 105,00		Vlastní
51	94194-002	Příplatek za ztížené založení lešení mimo ochranné pásmo podzemního vedení NN a VN	Kč	1,00000	4 995,00	4 995,00		Vlastní
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
52	95000-001	Demontáž bleskosvodu, prodloužení kotvení, zpětná montáž, revize	m	23,70000	1 074,50	24 043,65		Vlastní
53	95000-002	Zaliti trhlín nízkoviskózní pryskyřicí	m	58,82000	595,00	34 997,90		Vlastní
54	95000-003	Výměna osvětlení nad vchody	Kč	1,00000	8 880,00	8 880,00		Vlastní
55	95000-004	Odstanění cedulek, uložení ve skladu, zpětná montáž	Kč	1,00000	3 330,00	3 330,00		Vlastní
56	95000-005	Odstanění mřížek, repase, uložení ve skladu, zpětná montáž	Kč	1,00000	7 503,60	7 503,60		Vlastní
57	95000-006	Odstanění satelitů, uložení ve skladu, zpětná montáž	Kč	1,00000	9 990,00	9 990,00		Vlastní
58	95000-007	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,00000	6 105,00	6 105,00		Vlastní
59	95000-008	Odborné očištění kamenných obrazců 1300x600mm	kus	3,00000	18 870,00	56 610,00		Vlastní
Díl: 96	Bourání konstrukcí							
962 03-6 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn								
60	962036112R00	...příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	2,75500	105,00	289,28	801-3	RTS 16/ II
0,95*2,9								
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin								
61	965043341R00	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,23564	2 410,00	15 027,89	801-3	RTS 16/ II
lodžie : 1,5*1,25*5*0,08								
balkony dvůr : 2,25*1,15*2*0,08								
balkon nad průchodem : 13*3,625*0,08								
terasa : ((7+4,378)*1+5,15*0,95)*0,08								
965 08-1 Bourání podlah								
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
62	965081713R00	...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	77,94550	53,60	4 177,88	801-3	RTS 16/ II
lodžie : 1,5*1,25*5								
balkony dvůr : 2,25*1,15*2								
balkon nad průchodem : 13*3,625								
terasa : (7+4,378)*1+5,15*0,95								
966 03-1 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm								
63	966031314R00	...tloušťky přes 300 mm	m	29,20000	235,50	6 876,60	801-3	RTS 16/ II
14,2*2-1,4*2+1,8*2								
968 06-2 Vybourání dřevěných rámu								
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								

64	968062357R00	...oken dvojíých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 terasa : (6,8+4,3-1,1)*2+1,1*2,9	m2	23,19000 23,19000	138,00	3 200,22	801-3	RTS 16/ II
	968 07-2 Vybourání a vyjmání kovových rámu a rolet							
	968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
65	968072247R00	...okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2 terasa : (6,8+4,3-1,1)*2+1,1*2,9	m2	23,19000 23,19000	145,00	3 362,55	801-3	RTS 16/ II
66	97800-001	Demontáž venkovních rolet vč. uložení do skladu, zpětná montáž	Kč	1,00000	5 550,00	5 550,00		Vlastní
67	97800-002	Odstanění držáků květináčů vč. likvidace	Kč	1,00000	1 110,00	1 110,00		Vlastní
Díl:	97	Protažení otvorů				142 051,18		
68	978036161R00	...břizolitových, v rozsahu do 50 % uliční část 1 : plocha : 13,4*15,89+4,1*4+10,3*13,04-4,3*2-1,4*1,4*16 -1,8*1,4*9-1,8*2,3*3 římky : 14,3*0,8+2,1*0,3*3+14*0,3*2 zábradlí terasy : 13,6*1,15*2+13,5*0,9*2 sloupy : 0,5*3,14*1,8*4+0,5*3,14*0,6*4 ostění : ((1,4+1,4*2)*16+(1,8+1,4*2)*9+(1,8+2,3*2)*3)*0,3 uliční část 2 : plocha : 17,6*15,04-1,8*1,4*13-6,8*2 římky : 18,1*0,8+18,1*0,3*2+2,1*0,3*3 zábradlí terasy : 17,5*1,1*2+17,5*0,9*2 sloupy : 0,5*3,145*1,8*4+0,5*3,14*0,6*4 ostění : (1,8+1,4*2)*13*0,3 zábradlí balkonu : (4,2+13,7+4,2)*1,1*2 podhled průchodu : 13,8*3,7*1,15 sloupy průchodu : 0,6*3,14*4*3 průvlaky průchodu : 3,9*(0,7+0,5+0,7)*3 uliční část 3 : plocha : 0,5*12+1*12 podhled terasy : 11,28 složitosť 3-4 : uliční fasáda : 10,3*6,1-1,4*1,4*8+(1,4+1,4*2)*0,3*8 dvorní fasáda : plocha : 14,2*19,4+18*15,42-1,4*1,4*22-1,4*2,3*2-1,4*2,5*5 balkony : 2,25*1,15*2 lodžie : 1,25*2,8*2*5 ostění : (1,4+1,4*2)*0,3*22+(1,4+2,3*2)*0,3*2	m2	1 642,20600 323,67800 -35,10000 21,73000 55,58000 15,07200 38,34000 218,34400 27,23000 70,00000 15,09000 17,94000 48,62000 58,71900 22,60800 22,23000 18,00000 11,28000 57,23000 485,98000 5,17500 35,00000 31,32000	66,00	108 385,60	801-3	RTS 16/ II

69	978036191R00	řimsa : 15*0,8+1,8*0,8 spodní část dvorní fasády : plocha : (1,8+1,4,2)*4,3-1,4*1,4*4-1,1*0,5*4-1,6*2,1 ostění : (1,4+1,4*2)*0,3*4+(1,1+0,5*2)*0,3*4+(1,6+2,1*2)*0,3 ...břizolitových, v rozsahu do 100 % uliční část 1 : 27*4,49-1,4*1,4*6-1,1*0,5*4-1,2*0,6*2-1,8*2,2 uliční část 2 : 18,1*4,3-1,8*1,4*3-1,1*0,58*2 uliční část 3 : 0,45*4+1,2*4,2 ostění : (1,8+1,4*2)*0,3*3+(1,1+0,5*2)*0,6*6+(1,4+1,4*2)*0,3*6 (1,2+0,6*2)*0,3*2+(1,8+2,2*2)*0,3 uliční fasáda kolem řims : 10,3*0,3*2 ...z umělého kamene, v rozsahu do 30 % sokl uliční fasáda : (23,9-3,5)*(0,5+0,5)/2+0,45*0,8+1,2*0,7+13,2*0,7 (1,1+3,9)/2*1,7+1,2*0,7+3,7*(0,8+1)/2	m2	13,44000 55,40000 9,30000 206,44400 101,87000 68,99400 6,84000 19,26000 3,30000 6,18000 29,06000 20,64000 8,42000	145,00	29 934,38	801-3	RTS 16/ II
70	978036341R00	...z umělého kamene, v rozsahu do 30 % sokl uliční fasáda : (23,9-3,5)*(0,5+0,5)/2+0,45*0,8+1,2*0,7+13,2*0,7 (1,1+3,9)/2*1,7+1,2*0,7+3,7*(0,8+1)/2	m2	29,06000 20,64000 8,42000	39,00	871,80	801-3	RTS 16/ II
71	978042110R00	978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému ...z minerální izolace, tloušťky 100 mm, s omítkou terasa : 6,8*2,9	m2	19,72000 19,72000	145,00	2 859,40	801-3	RTS 16/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				214 811,81		
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812								
72	999281111R00	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 25 m	t	227,79619	943,00	214 811,81	801-4	RTS 16/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				114 074,97		
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena								
711 11-1 na ploše vodorovné								
711 11-11 natěrem								
73	7111111001RZ1	...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP terasa nad průchodem : 13*3,625 terasa v 6.np : (7+4,37)*1+5,15*0,95 vytážení na stěny : 58,82*0,3	m2	81,03350 47,12500 16,26250 17,64600	35,00	2 836,17	800-711	RTS 16/ II
711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením								
74	711141559R00	...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, terasa nad průchodem : 13*3,625*3 terasa v 6.np : ((7+4,37)*1+5,15*0,95)*3 vytážení na stěny : 58,82*0,3*3 podložky pod dlažbu : 0,2*0,2*398	m2	259,02050 141,37500 48,78750 52,93800 15,92000	135,00	34 967,77	800-711	RTS 16/ II
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky								
711 21-4 stěrka hydroizolační a protiradonová								

75	711212003RT2	...proti tlakové vodě, druh podkladní konstrukce zdivo balkony : 2,25*1,15*2+2,25*0,15*2 lodžie : (1,25*1,5+(1,25+1,5+1,25)*0,15)*5*2	m2	30,60000 5,85000 24,75000	21 787,20	800-711	RTS 16/ II
	711 21-6 doplňky						
	76 711212601R00	...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm balkony : 2,25*2 lodžie : (1,25+1,5+1,25)*5 pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm terasa nad průchodem : 13*3,625*1,15 terasa v 6.np : ((7+4,37)*1+5,15*0,95)*1,15 vytažení na stěny : 58,82*0,3*1,15	m	24,50000 4,50000 20,00000 93,18852 54,19375 18,70188 20,29290 110,70052	3 932,25	800-711	RTS 16/ II
	77 62833161R		m2	16,100	15 003,35	SPCM	RTS 16/ II
	78 62836163.AR	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm terasa nad průchodem : 13*3,625*1,15 terasa v 6.np : ((7+4,37)*1+5,15*0,95)*1,15 vytažení na stěny : 58,82*0,3*1,15	m2	16,100	17 822,78	SPCM	RTS 16/ II
	79 62842030R	podložky pod dlažbu : 0,2*0,2*398*1,1 pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná rohož; horní strana AI fólie; spodní strana PE fólie; tl. 1,2 mm terasa nad průchodem : 13*3,625*1,15 terasa v 6.np : ((7+4,37)*1+5,15*0,95)*1,15 vytažení na stěny : 58,82*0,3*1,15	m2	176,50 93,18852 54,19375 18,70188 20,29290	16 447,77	SPCM	RTS 16/ II
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu		t	1,31044	1 277,68	800-711	RTS 16/ II
80	998711103R00	...svísele do 60 m		975,00	22 899,40		
	Díl 713	Izolace tepelné					
	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek						
	713 10-1 polystyrenových						
81	713100813R00	...tloušťka přes 50 mm terasa : (6,8+4,3)*2	m2	22,20000 22,20000	1 356,42	800-713	RTS 16/ II
	713 12 Montáž tepelné izolace podlah						
82	713121111R00	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu terasa nad průchodem : 13*3,625 terasa v 6.np : (7*4,37)*1+5,15*0,95 balkony : 1,15*2,25*2	m2	87,78250 47,12500 35,48250 5,17500	2 809,04	800-713	RTS 16/ II
	713 13 Montáž tepelné izolace stěn						
83	713131131R00	...lepením	m2	7,95700	1 153,77	800-713	RTS 16/ II

91 6315080R	deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 2,900 m ² K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	4 243,24	SPCM	RTS 16/ II
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné	řmsa : (13,1-1,4+1,8)*(0,38+0,17+0,1)*1,1	9,65250	439,60		
50 m vodorovně		9,65250			
92 998713103R00	...v objektech výšky do 24 m	0,22089	995,00	219,79	800-713
Díl: 764	Konstrukce klempířské		610 685,65		RTS 16/ II
764 21-13 Demontáž lemování					
764 21-131 zdi					
93 764331830R00	...na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	15,60000	54,00	842,40	800-764
764 21-13 Demontáž lemování					
764 21-131 zdi					
94 764331850R00	...na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	2,30000	54,00	124,20	800-764
764 21-15 Demontáž žlabů					
95 764357801R00	...mezistřešních a zaatikových, rš 1100 mm, 53,1+35,5+17,6+26,6+30,5	163,30000	71,60	11 692,28	800-764
764 21-21 Demontáž oplechování parapetů		163,30000			
96 764410850R00	...rš od 100 do 330 mm	157,50000	40,90	6 441,75	800-764
1,75*15+2,2*23+1,6*6+1,85*5+1,85*3+1,75*4		108,25000			
1,75*6+1,75*14+1,6*1,65+11		49,25000			
97 764422810R00	...rš od 600 do 800 mm	198,60000	46,00	9 135,60	800-764
28,5+10,5+10,5+9,4+11,7+2,45*6+23,5		108,80000			
34+34,8+3,8+2,15*8		89,80000			
764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek					
98 764430840R00	...rš od 330 do 500 mm	80,50000	42,90	3 453,45	800-764
4,5+18+22,4+26,6+9		80,50000			
764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí					
99 764454803R00	...trub kruhových , o průměru 150 mm	75,00000	35,50	2 685,00	800-764
75		75,00000			
100 764334250x01	K/41 Oplechování zastřešení, Pz plech poplastovaný rš 420mm	2,30000	549,50	1 263,85	Vlastní
101 764357201x01	Žlab z Pz poplastovaný, zaatikový rš 850 mm	53,10000	799,20	42 437,52	Vlastní
K/16 : 53,1		53,10000			
102 764357201x02	Žlab z Pz poplastovaný, zaatikový rš 730 mm	35,50000	915,80	32 510,90	Vlastní
K/17 : 35,5		35,50000			
103 764357201x03	Žlab z Pz poplastovaný, zaatikový rš 890 mm	17,60000	1 123,30	19 770,08	Vlastní
K/18 : 17,6		17,60000			
104 764357205x01	Žlab z Pz poplastovaný, zaatikový rš 1450 mm	30,50000	1 526,30	46 552,15	Vlastní
K/27 : 30,5		30,50000			

105	764410240x01	Oplechování parapetů včetně rohů Pz poplastovaný, rš 260 mm K/01 : 1,75*15 K/02 : 2,2*23	m	76,85000 26,25000 50,60000	439,60	33 783,26	Vlastní
106	764410240x02	Oplechování parapetů včetně rohů Pz poplastovaný, rš 230 mm K/07 : 1,75*6	m	10,50000 10,50000	304,10	3 193,05	Vlastní
107	764410250x01	Oplechování parapetů včetně rohů Pz poplastovaný, rš 280 mm K/04 : 1,6*6 K/06 : 1,75*4 K/29 : 1,65	m	18,25000 9,60000 7,00000 1,65000	464,00	8 468,00	Vlastní
108	764410250x02	Oplechování parapetů včetně rohů Pz poplastovaný, rš 290 mm K/46 : 11	m	11,00000 11,00000	476,20	5 238,20	Vlastní
109	764410260x01	Oplechování parapetů včetně rohů Pz poplastovaný, rš 380 mm K/03 : 1,85*5 K/05 : 1,85*3 K/08 : 1,75*14 K/09 : 1,6	m	40,90000 9,25000 5,55000 24,50000 1,60000	567,20	23 198,48	Vlastní
110	764421230s01	Oplechování šambrány z Pz plechu poplastovaný, rš 200 mm K/31 : 2,15*8	m	17,20000 17,20000	890,70	6 720,04	Vlastní
111	764421250x01	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 260 mm K/30 : 3,8	m	3,80000 3,80000	4 301,36	16 344,94	Vlastní
112	764421260s01	Oplechování šambrány z Pz plechu poplastovaný, rš 325 mm K/15 : 2,45*6	m	14,70000 14,70000	500,66	7 358,82	Vlastní
113	764421260x01	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 410 mm K/13 : 9,4	m	9,40000 9,40000	686,10	5 509,34	Vlastní
114	764421260x02	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 430 mm K/12 : 10,5	m	10,50000 10,50000	603,80	6 339,90	Vlastní
115	764421270x01	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 510 mm K/10 : 28,5	m	28,50000 28,50000	708,20	20 183,70	Vlastní
116	764421270x02	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 460 mm K/22 : 34	m	34,00000 34,00000	666,00	22 644,00	Vlastní
117	764421290x01	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 630 mm K/14 : 11,7	m	11,70000 11,70000	811,40	9 493,38	Vlastní
118	764421290x02	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 660 mm K/11 : 10,5	m	10,50000 10,50000	879,10	9 230,55	Vlastní
119	764422210x01	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 760 mm K/21 : 23,5	m	23,50000 23,50000	799,20	18 781,20	Vlastní
120	764422210x02	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 740 mm K/23 : 34,8	m	34,80000 34,80000	879,10	30 592,68	Vlastní

121	764430240x01	Oplechování zdí z Pz plechu poplastovaný, rš 470 mm K/20 : 18	m	18,00000	634,90	11 428,20	Vlastní
122	764430240x02	Oplechování zdí z Pz plechu poplastovaný, rš 440 mm K/24 : 22,4	m	18,00000	561,76	12 582,08	Vlastní
123	764430250x01	Oplechování zdí z Pz plechu poplastovaný, rš 520 mm K/25 : 26,6	m	22,40000	708,20	18 838,12	Vlastní
124	764430260x03	Oplechování zdí z Pz plechu poplastovaný, rš 760 mm K/26 : 9	m	26,60000	799,20	7 192,80	Vlastní
125	764430261x01	Oplechování zdí z Pz plechu poplastovaný, rš 800 mm K/19 : 4,5	m	9,00000	999,00	4 495,50	Vlastní
126	764454204x01	K/45 Odpadní trouby z Pz plechu poplast, kruh. D150mm, vč. kolen, objímek, kotlíků, čistících tvarovek, spon	m	4,50000	757,00	56 775,00	Vlastní
127	76490-004	Parapetní plech balkonových dveří z nerez plechu rš 330mm balkony : 2,15*2 lodžie : 2,15*5	m	75,00000	793,70	11 945,19	Vlastní
128	76490-005	Příplatek za lepení parapetů, zdí, říms aj. do plastické stěrky. těsnící hmoty na bitumenovém základu	Kč	15,05000	4 995,00	4 995,00	Vlastní
129	76490-028	K/28 Odvětrávací ukončovací profil pro balkony, popráškovany dural		4,30000	634,90	9 904,44	Vlastní
130	76490-101	M+D OSB deska u zařítkových žlabů	m	10,75000	310,80	50 753,64	Vlastní
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
50 m vodorovně							
131	998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3,00000	5 928,99	17 786,96	RTS 16/ II
Díl: 765 Krytiny tvrdé							
765 31 Demontáž pálené krytiny							
132	765312813R00	...z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, k dalšímu použití (15+15)*0,7	m2	21,00000	39,10	821,10	RTS 16/ II
765 39 Ostatní pokrývací práce							
765 39-1 přeložení pálené krytiny							
133	765391921R00	...z tašek drážkových nebo typu Holand nebo typu Portugal, střech jednoduchých, na sucho	m2	21,00000	132,00	2 772,00	RTS 16/ II
998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé							
50 m vodorovně							
134	998765103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,01407	1 650,00	23,22	RTS 16/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské							
135	76600-001	T/01 M+D vnitřní parapet, dřevotříská, povrch CPL laminát, zažehlené hrany, s nosem, provedeno dle PD	m	11,00000	338,50	4 401,71	Vlastní
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské							
50 m vodorovně							
136	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3,00000	42,74	128,21	RTS 16/ II

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				175 049,43	
137	76700-001	Z/01 Zastřešení balkonů 2300/1250mm, ocel.kce+polykarbonát, vč.kotvení, provedeno dle PD	kus	1,00000	14 985,00	14 985,00	Vlastní
138	76700-002	Z/02 Repase zábradlí balkonu-demontáž,přesklení,kotvení,zpět mtž,komplet,provedení dle PD	kus	2,00000	17 094,00	34 188,00	Vlastní
139	76700-002.1	M+D sušák na prádlo k položce Z/02	kus	2,00000	2 220,00	4 440,00	Vlastní
140	76700-003	Z/03 Repase zábradlí lodžie-demontáž,zkrácení,zpět mtž, komplet,provedení dle PD	kus	5,00000	1 332,00	6 660,00	Vlastní
141	76700-101	W/01 M+D sestava oken v plast rámu 4000x2000, provedeno dle PD	kus	1,00000	34 667,50	34 667,50	Vlastní
142	76700-102	W/02 M+D sestava oken v plast rámu 1940x2000, provedeno dle PD	kus	1,00000	14 566,50	14 566,50	Vlastní
143	76700-103	W/03 M+D sestava oken v plast rámu 4650x2000, provedeno dle PD	kus	1,00000	37 298,20	37 298,20	Vlastní
144	76700-205	D/02 M+D balkonové dveře v plast rámu 1000x2300+600, provedeno dle PD	kus	1,00000	14 598,70	14 598,70	Vlastní
145	76700-901	M+D ocelová patka pro napojení balkonového zábradlí vč.PVC manžet 11*2	kus	22,00000	388,50	8 547,00	Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně					
146	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3,00000	1 699,51	5 098,53	RTS 16/ II
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				16 828,52	
147	771475014RT8	771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 2,25*2+4,25*5	m	25,75000 25,75000	105,00	2 703,75	RTS 16/ II
148	771575109RT5	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických ...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele balkony : 2,25*1,15*2 lodžie : 1,5*1,25*5	m2	14,55000 5,17500 9,37500	526,00	7 653,30	RTS 16/ II
149	597623142R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiéř; barva šedá; mat (14,55+(2,25*2+4,25*5)*0,1)*1,1	m2	18,83750 18,83750	297,50	5 604,16	RTS 16/ II
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně					
150	9987771103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,39423	2 200,00	867,31	RTS 16/ II
Díl:	783	Nátěry				51 200,96	
151	216903111R00	216 90-3 Otryskání ploch písekem FP Otryskání ploch písekem FP, stěn a rubů kleneb zábradlí dvorní : 1,5*1,1*2*5+(2,25+1,15*2)*1,1*2*2 zábradlí ulice : (3,8+3,8+3,9+4,1+3,8)*0,2*2	m2	44,28000 36,52000 7,76000	568,00	25 151,04	RTS 16/ II
152	783201811R00	783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí ...oškrábáním zábradlí dvorní : 1,5*1,1*2*5+(2,25+1,15*2)*1,1*2*2 zábradlí ulice : (3,8+3,8+3,9+4,1+3,8)*0,2*2	m2	44,28000 36,52000 7,76000	24,30	1 076,00	RTS 16/ II
		783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické					

153	783225600R00	...2x email, včetně pomocného lešení. zábradlí dvorní : 1,5*1,1*2*5+(2,25+1,15*2)*1,1*2*2 zábradlí ulice : (3,8+3,8+3,9+4,1+3,8)*0,2*2 ...základní, ...základní,	m2	44,28000	193,00	8 546,04	800-783	RTS 16/ II
154	783226100R00	...základní, ...základní,	m2	36,52000 7,76000 44,28000	371,00	16 427,88	800-783	RTS 16/ II
Díl	784	Malby				406,30		
155	784452271R00	784 45 Malby z malířských směsí ...disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné terasa : (0,5+7,1+4,75)*2,9*4*2-1,1*2,9-1,94*2-4,65*2	m2	11,44500 11,44500	35,59	406,30	800-784	RTS 12/ I
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				218 029,92		
156	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
157	97901111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	82,77836	282,59	23 384,89	801-3	RTS 16/ II
157	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	496,67017	173,00	85 923,94	801-3	RTS 16/ II
158	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	...do 1 km	t	82,77836	188,50	15 603,72	801-3	RTS 16/ II
159	97908111R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1 158,89707	20,00	23 177,94	801-3	RTS 16/ II
160	97908211R00	...příplatek za každý další 1 km	t	82,77836	249,50	20 653,20	801-3	RTS 16/ II
161	979082121R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	331,11345	42,00	13 906,76	801-3	RTS 16/ II
162	979990001R00	...do 10 m ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m 979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti	t	82,77836	427,40	35 379,47	801-3	RTS 16/ II

Stavba :	Botanická 37 Botanická 37-oprava ulič.fasád,zateplení dvorních fasáda+modernizace výtahů	
Objekt :	SO02	SO02 - Výtahy
		JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO02**
SO02 - Výtahy

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	SO02 - výtahy	1 319 078,61
	Celkem objekt SO02	1 319 078,61

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	1 319 078,61
DPH	15 %	197 861,79
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		1 516 940,40

Rekapitulace soupisu 01 SO02 - výtahy

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 325,58
4	Vodorovné konstrukce	439,60
61	Úpravy povrchů vnitřní	29 202,56
63	Podlahy a podlahové konstrukce	554,11
94	Lešení a stavební výtahy	3 895,66
96	Bourání konstrukcí	87 549,97
97	Prorážení otvorů	6 583,89
99	Staveništní přesun hmot	2 444,51
766	Konstrukce truhlářské	6 266,52
771	Podlahy z dlaždic a obklady	7 773,16
783	Nátěry	745,39
784	Malby	10 664,87
M21	Elektromontáže	50 908,50
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	1 097 124,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 600,29
	Celkem soupis 01	1 319 078,61

000051

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Botanická 37	Botanická 37-oprava ulič.fasád,zateplení dvorních fasáda+modernizace výtahů
O:	SO02	SO02 - Výtahy
R:	01	SO02 - výtahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	3	Poznámka uchazeče						
		Svislé a kompletní konstrukce				3 325,58		
	317 94	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
1	317941121R00	...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm překlad L50/50 : 1,25*2*4,47/1000*8	t	0,08940	6 809,90	608,81	801-1	RTS 16/ II
2	13331512R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm překlad L50/50 : 1,25*2*4,47/1000*8*1,08	t	0,08940 0,09655 0,09655	28 138,50	2 716,77	SPCM	RTS 16/ II
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				439,60		
	411 38-7	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropěch včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),						
3	411387531R00	...železobetonových a tvárnících a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	2,00000	219,80	439,60	801-4	RTS 16/ II
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				29 202,56		
	611 40-1	Omlítka malých ploch na stropěch jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
4	611401211R00	...přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	288,60	577,20	801-4	RTS 16/ II
611 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů							
611 42-11	Železobetonových rovných tvárnících a klenb v množství opravované plochy							
5	611421231R00	...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. výtah šachta : 1,7*1,17	m2	1,98900	93,20	185,37	801-4	RTS 16/ II
611 47-31	Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
611 47-311	stropů rovných							
6	611473112R00	...štukové strojovna výtahu : 2,3*2,05	m2	4,71500 4,71500	363,00	1 711,55	801-1	RTS 16/ II
612 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn							
7	612421231R00	...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových výtahová šachta : (1,7+1,17)*2*26,92-1*2,15*8	m2	137,32080 137,32080	75,40	10 353,99	801-4	RTS 16/ II

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okeního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
8	612425931RT2	...omítkou štukovou ostění : 2,15*(0,15+0,1+0,15)*7*2+2,15*(0,15+0,2+0,15)*2 nadpraží : 1*(0,15+0,2+0,15)+1*(0,15+0,1+0,15)*7	m2	17,49000 14,19000 3,30000	516,60	9 035,33	801-4	RTS 16/ II	
612 47-31 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,									
9	612473182R00	...štukové, strojně včetně posítky a jádrové omítky. strojovna výťahu : (2,3+2,05)*2*2,05-0,75*2	m2	16,33500	346,50	5 660,08	801-1	RTS 16/ II	
612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou ...bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu ostění : 2,15*(0,15+0,1+0,15)*7*2+2,15*(0,15+0,2+0,15)*2 nadpraží : 1*(0,15+0,2+0,15)+1*(0,15+0,1+0,15)*7									
10	612481211R00		m2	17,49000 14,19000 3,30000	96,00	1 679,04	801-1	RTS 16/ II	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				554,11			
631 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-3 rýh									
11	631312141R00	...v dosavadních mazaninách výměna výťah dveří : 1,2*0,2*0,08*8	m3	0,15360 0,15360	3 607,50	554,11	801-4	RTS 16/ II	
Díl:	94	Lešení stavební výťahy				3 895,66			
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce lešení podlahy do 1,5 m									
12	941955201R00	výťahová šachta : 1,7*1,17*14	m2	27,84600 27,84600	139,90	3 895,66	800-3	RTS 16/ II	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				87 549,97			
961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,									
13	961044111R00	...prostého dojezdy : 0,8*0,9*0,6*2 bloky ve strojovně : 0,6*0,6*0,6*2	m3	1,29600 0,86400 0,43200	1 687,20	2 186,61	801-3	RTS 16/ II	
964 01 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
14	964011211R00	...délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m 1,25*0,1*0,1*8	m3	0,10000 0,10000	3 907,20	390,72	801-3	RTS 16/ II	
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 výměna výťah dveří : 1,2*0,2*0,08*8									
15	965043341R00		m3	0,15360 0,15360	2 407,60	369,81	801-3	RTS 16/ II	
965 08-1 Bourání podlah									

16	965081812R00	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m ² výměna výtah dveří : 1,2*0,2*8	m ²	1,92000 1,92000	86,80	170,50	801-3	RTS 16/ II
17	968062354R00	968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m ² 0,5*0,5	m ²	0,25000 0,25000	338,50	84,63	801-3	RTS 16/ II
18	96900-000	Odpojení energie	Kč	1,00000	133,20	133,20		Vlastní
19	96900-001	Demontáž výtahových dveří, vč.likvidace	kus	8,00000	388,50	3 108,00		Vlastní
20	96900-002	Demontáž technologie výťahu (kabina, vodící prvky, rozváděče,závaží atpd.), vč.likvidace	Kč	1,00000	57 720,00	57 720,00		Vlastní
21	96900-003	Vyčištění výťahové šachty, vč.likvidace suti	Kč	1,00000	610,50	610,50		Vlastní
22	96900-004	Repase osvětlení nástupiště, nahrazení původ.svítilidla ledsvítlidem, provedeno dle PD	kus	8,00000	2 847,00	22 776,00		Vlastní
Díl: 97								
971	03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených				6 583,89		
23	971033621R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). (1*2,15-0,75*2)*7	m ²	4,55000	84,00	382,20	801-3	RTS 16/ II
971	03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených		4,55000				
24	971033641R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). (1*2,15-0,75*2)*0,2	m ³	0,13000	558,10	72,55	801-3	RTS 16/ II
974	03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném		0,13000				
974	03-15	pro vřahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů						
25	974031664R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 1,25*2*8	m	20,00000 20,00000	188,50	3 790,00	801-3	RTS 16/ II
978	01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
978	01-1	vnitřních						
26	978011121R00	...stropů, v rozsahu do 10 % výťahová šachta : 1,7*1,17	m ²	1,98900 1,98900	6,70	13,33	801-3	RTS 16/ II
978	01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
978	01-1	vnitřních						
27	978011191R00	...stropů, v rozsahu do 100 %	m ²	4,71500	94,80	446,98	801-3	RTS 16/ II

28	978013121R00	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních	...stěn, v rozsahu do 10 % výřahová šachta : (1,7+1,17)*2*26,92-1*2,15*8	m2	137,32080 137,32080	8,90	1 222,16 801-3	RTS 16/ II
29	978013191R00	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních	...stěn, v rozsahu do 100 % strojovna výřahu : (2,3+2,05)*2*2,05-0,75*2	m2	16,33500 16,33500	40,20	656,67 801-3	RTS 16/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					2 444,51	
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812							
30	99928111R00	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 25 m		t	2,59227	843,00	2 444,51 801-4	RTS 16/ II
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					6 266,52	
31	76600-902	M+D plast okno 1200/600mm, kompletní provedení		kus	1,00000	4 752,00	4 752,00	Vlastní
32	76600-903	Výměna zámku ve dveřích strojovky - otvírání zevnitř bez použití klíče		kus	1,00000	1 392,00	1 392,00	Vlastní
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně							
33	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m		%	3,00000	80,84	182,52 800-766	RTS 16/ II
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					7 773,16	
	771 55 Opravy podlah z dlaždic teracových							
34	771551901R00	Opravy podlah z dlaždic teracových, 20x20 cm výměna výřah dveří : 1,2/0,2*8		kus	48,00000 48,00000	127,70	6 129,60 800-771	RTS 16/ II
35	59247400R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; podklad šedý; dř: bílá, černá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 24,0 mm výměna výřah dveří : 48*0,2*0,2*1,1		m2	2,11200 2,11200	365,20	771,30 SPCM	RTS 16/ II
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně							
36	998771103R00	...v objektech výšky do 24 m		t	0,39648	2 200,00	872,26 800-771	RTS 16/ II
Díl:	783	Nátěry					745,39	
	783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí							
37	783201811R00	...oškrabáním dveře do stroj.výřahu : 0,75*2,02*2+((0,05*2+0,8)*0,25		m2	3,25500 3,25500	24,40	79,42 800-783	RTS 16/ II
	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické							
38	783225600R00	...2x email, včetně pomocného lešení. dveře do stroj.výřahu : 0,75*2,02*2+((0,05*2+0,8)*0,25		m2	3,25500	88,00	286,44 800-783	RTS 16/ II
	...základní,							
39	783226100R00			m2	3,25500 3,25500	116,60	279,53 800-783	RTS 16/ II