

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba: **007**      **Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav**

objednatel: **Město Soběslav**      IČO: **00252921**  
**náměstí Republiky 59**      DIČ: **CZ00252921**  
**39201 Soběslav-Soběslav I**

zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.**      IČO: **450 21 309**  
**Petra Beznice 489/II**      DIČ: **CZ 45021309**  
**392 01 Soběslav**

rozpis ceny	Celkem
SV	60 092,16
SV	671 887,97
ON	57 684,00
odlejší náklady	11 000,00
statní náklady	5 000,00
<b>celkem</b>	<b>805 664,13</b>


### kapitulace daní

klad pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
lížená DPH	15 %	0,00 CZK
klad pro základní DPH	21 %	805 664,13 CZK
kladní DPH	21 %	169 189,00 CZK
okrouhlení		-0,13 CZK

**na celkem s DPH** **974 853,00 CZK**

v **Soběslavi**

dne **13.03.2018**

  
 \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>002</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>3 360</b>	<b>19 360</b>	<b>2</b>
002	Vedlejší a ostatní náklady	0	16 000	3 360	19 360	2
<b>001</b>	<b>Stavební úpravy</b>	<b>0</b>	<b>789 664</b>	<b>165 829</b>	<b>955 494</b>	<b>98</b>
001	Stavební úpravy	0	789 664	165 829	955 494	98
Celkem za stavbu		0	805 664	169 189	974 854	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			117,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			17 599,79	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			68,85	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			16 436,93	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 844,50	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 943,87	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 791,80	1
97	Prorážení otvorů	HSV			2 779,87	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			332,63	0
713	Izolace tepelné	PSV			729,40	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 659,88	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 254,21	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			584 783,43	73
67	Konstrukce zámečnické	PSV			10 771,57	1
71	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			874,74	0
73	Podlahy teracové	PSV			144,00	0
76	Podlahy povlakové	PSV			59 073,22	7
73	Nátěry	PSV			597,52	0
71	Elektromontáže	MON			49 896,00	6
72	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			7 788,00	1

δ	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			10 176,92	1
VN	Vedlejší náklady	VN			11 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	1
Cena celkem					805 664,13	100

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	002	Vedlejší a ostatní náklady
R:	002	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>11 000,00</b>			
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/I	Indiv
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/I	Indiv
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 17/I	Indiv
4	005123 R	Územní vlivy	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 17/I	Indiv
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>5 000,00</b>			
5	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/I	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>16 000,00</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	001	Stavební úpravy
R:	001	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>							<b>117,00</b>		
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb vstupní schody : 1*0,15*2+1*0,3*2	m2	0,90000	130,00	117,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
				0,9					
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>							<b>17 599,79</b>		
2	601011184R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, rýhovaná, zrnitost 1,5 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách venkovní podhled stříšky : 25,5	m2	25,50000	262,50	6 693,75	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				25,5					
3	602011118RT5	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenná, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách stávající sokl : 12	m2	12,00000	283,00	3 396,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				12					
4	602021148RT2	Omítky stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách venkovní podhled stříšky : 25,5*2 místo vtríny : 1,2*1,6	m2	52,92000	124,00	6 562,08	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				51					
				1,92					
5	602016195R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách oprava omítky sousedního objektu zdíva a soklu : 1+0,5 stávající sokl : 12 oprava stávající omítky : 2,2+1,6*1,2	m2	17,62000	53,80	947,96	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1,5					
				12					
				4,12					
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>							<b>68,85</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	001	Stavební úpravy
R:	001	Stavební úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	612471453R00	Maltovinová plastická úprava povrchu stěn jednovrstvá, stěrkováním s vyhlazením pilířů, svislých panelových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99) vstupní schody : 1*0,15*2+1*0,3*2	m2	0,90000	76,50	68,85	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						0,9			
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>	<b>16 436,93</b>						
7	620401161R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 1 vrstva nátěru vstupní schody : 1*0,15*2+1*0,3*2	m2	0,90000	52,50	47,25	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						0,9			
8	622401971RZ1	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hladkému podkladu) nebo vyspravení nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 620 99 Zakrývání otvorů) akrylátovou vstupní schody : 1*0,15*2+1*0,3*2	m2	0,90000	20,10	18,09	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						0,9			
9	622412211R00	Nátěr vnějších omítek stěn akrylátový, složitost 1-2, odstín I vstupní schody : 1*0,15*2+1*0,3*2	m2	0,90000	143,50	129,15	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						0,9			
10	622412212R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2, odstín I oprava omítky sousedního objektu zdiva a soklu : 1+0,5 oprava stávající omítky : 2,2+1,6*1,2 venkovní pohled stříšky : 25,5	m2	31,12000	165,50	5 150,36	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						1,5			
						4,12			
						25,5			
11	622421144R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 3 oprava omítky sousedního objektu zdiva a soklu : 1+0,5 oprava stávající omítky : 2,2+1,6*1,2	m2	5,62000	561,00	3 152,82	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						1,5			
						4,12			
12	622459141R00	Postřik vnější omítky maltou cementovou, lžící lžící stávající sokl : 12	m2	12,00000	95,80	1 149,60	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						12			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	001	Stavební úpravy
R:	001	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	622471328RT3	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) antigraffiti, složitost 1 ÷ 2 stávající sokl : 12	m2	12,00000	170,50	2 046,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				12					
14	622481121R00	Potažení vnějších stěn děrovaným plechem tahokov v ploše nebo v pruzích na plném podkladě (pod omítku) venkovní pohled stříšky : 25,5+1,2*1,6	m2	27,42000	173,00	4 743,66	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				27,42					
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 844,50</b>			
15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m podél výloh : 1*17	m2	17,00000	108,50	1 844,50	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				17					
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>5 943,87</b>			
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m výkladce : 1,3*(3,15*2+1,85*4) chodník : 1,2*17,5	m2	38,81000	86,50	3 357,07	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				17,81					
				21					
17	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky větrací mřížky v soklu : 4	kus	4,00000	96,70	386,80	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				4					
18	42972805R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	4,00000	550,00	2 200,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 791,80</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	001	Stavební úpravy
R:	001	Stavební úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 vstup pod dlažbu : 0,05*1	m3	0,05000	1 682,00	84,10	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				0,05					
20	965081812RT2	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	1,00000	141,00	141,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
21	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveře vstupní : 2	kus	2,00000	20,90	41,80	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				2					
22	968072357R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy přes 4 m2 rámy výloh : 0,4*1,6*4+1,8*1,6*4+3,1*1,6*2	m2	24,00000	151,00	3 624,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				24					
23	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 vstupní zárubeň : 1*2,1*2	m2	4,20000	214,50	900,90	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				4,2					
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						<b>2 779,87</b>			
24	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % oprava omítky sousedního objektu zdiva a soklu : 1+0,5 stávající sokl : 12 oprava stávající omítky : 2,2	m2	15,70000	47,20	741,04	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1,5					
				12					
				2,2					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	001	Stavební úpravy
R:	001	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	15,70000	51,90	814,83	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		oprava omítky sousedního objektu zdiva a soklu : 1+0,5		1,5					
		stávající sokl : 12		12					
		oprava stávající omítky : 2,2		2,2					
26	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	12,00000	102,00	1 224,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		stávající sokla- kabřincové pásy : 12		12					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>332,63</b>			
27	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m	t	1,21397	274,00	332,63	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23, :							
		Součet: : 1,21397		1,21397					
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>729,40</b>			
28	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	3,20000	103,50	331,20	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		T4 : 0,5*1,6*4		3,2					
29	28375461R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,081 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	3,52000	110,00	387,20	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	001	Stavební úpravy
R:	001	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle pol.č. 71313-1131 : 3,2*1,1			3,52				
30	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29, : Součet : 0,01453	t	0,01453	757,00	11,00	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					0,01453				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>7 659,88</b>			
31	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním vnitřní podlahy výloh : 1,3*(3,15+1,85+1,85+1,85+3,15)	m2	17,81000	100,00	1 781,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					17,81				
32	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm podlahy ve výkladech : 5,7+1,9*2+5,8	m2	15,30000	28,80	440,64	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					15,3				
33	762841821R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z desek dřevotřískových, dřevovláknitých, sádrokartonových, lignátových a z umělých hmot podhled stříšky : 1,5*17 podhled výkladců : 5,7+1,9*2+5,7	m2	40,70000	50,20	2 043,14	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					25,5				
					15,2				
34	60725016R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm podle pol.č. 76251-2245 : 17,81*1,1	m2	19,59100	156,30	3 062,07	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					19,591				
35	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,26120	1 275,00	333,03	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	001	Stavební úpravy
R:	001	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,34, :

Součet : 0,26120

0,2612

<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>7 254,21</b>						
36	764901203RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí štítové lemování vrchní, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava matný polyester, -, -	m	20,10000	359,00	7 215,90	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I

boční strana stříšky : 17,1+1,5\*2

20,1

37	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,02573	1 489,00	38,31	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	-------	---------	-----------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

36, :

Součet : 0,02573

0,02573

<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>584 783,43</b>						
38	766123510R00	Montáž stěn kompletizovaných celozasklených, výšky do 2,75 m	m2	41,29393	1 355,00	55 953,28	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I

včetně oboustranného olišťování,

výkladce : 1,6\*3,15\*2+1,60\*1,85\*4+0,5\*1,6\*4

25,12

označení provozovny : 0,8\*7,9\*2+0,3\*3,15\*+0,3\*2,85\*3+0,3\*1,85\*2

16,17393

39	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	32,25000	90,10	2 905,73	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------	-----------

obklad za označením provozovny : 1,1\*17,1

18,81

stěny výloh : 1,3\*1,6+0,8\*1,6\*2+1,3\*1,6\*2+0,8\*1,6\*2+1,3\*1,6

13,44

40	766422343R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2	m2	43,31000	162,50	7 037,88	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------	-----------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	001	Stavební úpravy
R:	001	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		venkovní pohled stříšky : 25,5			25,5				
		vnitřní pohledy výloh : 1,3*(3,15+1,85+1,85+1,85+3,15)			17,81				
41	766492100R00	Ostatní montáž obložení montáž obložení ostění	m2	43,13000	416,00	17 942,08	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		název provozovny : 1,1*17,1			18,81				
		ostění výkladců : 1,3*1,6*4+0,9*1,6*4+0,4*1,6*4			24,32				
42	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	900,00	1 800,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
43	766699733R00	Ostatní montáž překrytí spár lištou, z tvrdého dřeva, profilové	m	45,00000	45,00	2 025,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
44	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	125,00	125,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vitríny : 1			1				
45	786622211RT2	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	25,12000	950,00	23 864,00	800-786	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		dle výpisu výloh : 1,6*3,15*2+1,6*1,85*4+1,6*0,5*4			25,12				
46	766-001T00	Repasování historických dveří a vrat dřevěných s nátěrem	m2	40,00000	1 200,00	48 000,00		Vlastní	Kalkul
		repase vnitřních dveří výloh :							
		nové těsnění, seřízení kování, nátěr, odstranění stávajícího nátěru :							
		vybroušení, 1 x základ. nátěr, 2 x nátěr + 1 x lak : 40			40				
47	59590604R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava základní nátěr, finální barva	m2	28,05000	285,00	7 994,25	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		venkovní pohled stříšky : 25,5*1,1			28,05				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	001	Stavební úpravy
R:	001	Stavební úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	60725016R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm	m2	67,03400	156,30	10 477,41	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		název provozovny : 1,1*17,1*1,1		20,691					
		vnitřní podhledy výloh : 1,3*(3,15+1,85+1,85+1,85+1,85+3,15)*1,1		19,591					
		ostění výkladců : (1,3*1,6*4+0,9*1,6*4+0,4*4*1,6*4)*1,1		26,752					
49	611 016T	Prosklený obklad v dřevěném rámu - jednoduché zasklení	m2	7,91000	4 850,00	38 363,50		Vlastní	Kalkul
		ozdobná kazeta : 0,3*3,15*2+0,3*2,85*2+0,3*1,85*2+0,5*1,60*4		7,91					
50	611-003T	Dřevěná stěna prosklená bezpečnostní sklo	m2	21,92000	7 980,00	174 921,60		Vlastní	Kalkul
		výkladce : 1,6*3,15*2+1,60*1,85*4		21,92					
51	611-006T	Prosklený obklad v dřevěném rámu - jednoduché zasklení	m2	12,64000	8 965,00	113 317,60		Vlastní	Kalkul
		označení provozovny : 0,8*7,9*2		12,64					
52	61173873R	dveře vchodové š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/2; povrch. úprava silnovrstvá lazura	kus	2,00000	27 850,00	55 700,00	SPCM	RTS 16/ I	RTS 16/ I
53	614 001T	Liště profilovaná lepená dubová 200x200 mm 3 profily	m	49,50000	380,00	18 810,00		Vlastní	Kalkul
		45*1,1		49,5					
54	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	6,44895	860,00	5 546,10	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		38,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53, :							
		Součet: : 6,44895		6,44895					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	001	Stavební úpravy
R:	001	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>10 771,57</b>			
55	767112811R00	Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných označení provozovny : 7,9*1,1+9,2*1,1	m2	18,81000	281,50	5 295,02	800-767	RTS 17/I	RTS 17/I
				18,81					
56	767584811R00	Demontáž podhledů doplňků - mřížek vzduchotechnických	kus	4,00000	72,10	288,40	800-767	RTS 17/I	RTS 17/I
57	767712811R00	Demontáž výkladců zapuštěných šroubovaných výkres č. 02 - stávající výlohy a výkladce : 0,4*1,6*4+1,8*1,6*4+3,1-1,6*2	m2	13,98000	281,50	3 935,37	800-767	RTS 17/I	RTS 17/I
				13,98					
58	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg výloha vez zasklení : 30	kg	30,00000	41,70	1 251,00	800-767	RTS 17/I	RTS 17/I
				30					
59	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 58, : Součet : 0,00180	t	0,00180	991,00	1,78	800-767	RTS 17/I	RTS 17/I
				0,0018					
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>874,74</b>			
60	771230211R00	Kladení dlažby teracové do tmele velikosti 300 x 300 mm do tmele rovnoběžně se stěnou, vstupy : 1	m2	1,00000	291,50	291,50	800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
				1					
61	59247410R	dlažba betonová dvourvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; podklad šedý; dř; bílá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 30,0 mm 0,3*0,3*4*2*2	m2	1,44000	375,00	540,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
				1,44					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	001	Stavební úpravy
R:	001	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

62	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotností z položek s pořadovými čísly : 61, : Součet : 0,09504	t	0,09504	455,00	43,24	800-771	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	----------	----------

<b>Díl: 773</b>		<b>Podlahy teracové</b>					<b>144,00</b>		
63	773994000R00	Ostatní práce řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm vstupní schody : 1*0,15*2+1*0,3*2	m	0,90000	160,00	144,00	800-773	RTS 17/I	RTS 17/I

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>					<b>59 073,22</b>		
64	776551000RU2	Lepení podlah z korku, korkového linolea včetně dodávky materiálu z pásů, , tloušťky 2 mm vnitřní podhledy výloh : 1,3*(3,15+1,85+1,85+1,85+3,15) vnitřní podlahy výloh : 1,3*(3,15+1,85+1,85+1,85+3,15) ostění výkladců : 1,3*1,6*4+0,9*1,6*4+0,4*4*1,6*4	m2	59,94000	985,00	59 040,90	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I

65	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotností z položek s pořadovými čísly : 64, : Součet : 0,03417	t	0,03417	946,00	32,32	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	----------	----------

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>					<b>597,52</b>		
66	783124121RT5	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, 2x email na vzduchu schnoucí	m2	0,80000	101,50	81,20	800-783	RTS 17/I	RTS 17/I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	001	Stavební úpravy
R:	001	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rohože ve vstupu : 0,4*2		0,8					
67	783124220R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí dviřka HUP : 0,6*0,9*2	m2	1,08000	130,50	140,94	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1,08					
68	783522120RT1	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické dvojnásobné na vzduchu schnoucí svod : 0,55*0,55*3,14*4	m2	3,79940	98,80	375,38	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				3,7994					
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>49 896,00</b>			
69	210200054R00	Svítilno žárovkové 2170202, 100W, vestavné	kus	6,00000	6 578,00	39 468,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
70	34818210R	svítidlo bytové 2 x kompaktní zářivka 9/11 W; hlavní části svítidla dva výlisky z PC, ochranný kryt je z PMMA; napěťová soustava 230 V, 50 Hz; IP 20; patice G 23; použití: osvětlování obytných a vedlejších místností, bytů a společenských místností	kus	6,00000	1 738,00	10 428,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>7 788,00</b>			
71	220 007T00	Demontáž a zpětná montáž zabezpečovacího zařízení	hod	8,00000	330,00	2 640,00		Vlastní	Kalkul
72	220890202R00	Revize	h	10,00000	330,00	3 300,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
73	229820021R00	Demontáž osvětlení výměn	kus	6,00000	308,00	1 848,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>10 176,92</b>			
74	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	8,02913	110,50	887,22		RTS 17/ I	RTS 17/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Výměna výloh a stav. úpravy vstupních fasád budov č.p. 144,145 nám. Republiky Soběslav
O:	001	Stavební úpravy
R:	001	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km dalších 5 km : 8,02913*5	t	40,14565	15,00	602,18	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
				40,14565					
76	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	8,02913	900,00	7 226,22	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
77	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	8,02913	9,50	76,28		RTS 17/I	RTS 17/I
78	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,20,22,23,24,25,26,32,33,39,44,55,56,57,58, : Součet : 8,02913	t	8,02913	172,50	1 385,02	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
				8,02913					

<b>Celkem</b>	<b>789 664,13</b>
---------------	-------------------

JKSO:

801 Budovy občanské výstavby  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

# Harmonogram postupu prací

Výměna výloh a stavební úpravy vstupních fasád  
budov čp. 144 a 145 na náměstí v Soběslavi



Soupis prací		květen 2018				červen 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4
2.5.2018 - 30.6.2018		1	2	3	4	1	2	3	4
001	Stavební úpravy								
2	Základy a zvláštní zakládání								
6	Úpravy povrchu, podlahy								
61	Úpravy povrchů vnitřní								
62	Úpravy povrchů vnější								
94	Lešení a stavební výtahy								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
96	Bourání konstrukcí								
97	Prorážení otvorů								
99	Staveništní přesun hmot								
713	Izolace tepelné								
762	Konstrukce tesařské								
764	Konstrukce klempířské								
766	Konstrukce truhlářské								
767	Konstrukce zámečnické								
771	Podlahy z dlaždic a obklady								
773	Podlahy teracové								
776	Podlahy povlakové								
783	Nátěry								
M21	Elektromontáže								
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
VN	Vedlejší náklady								
ON	Ostatní náklady								
	<b>Cena za měsíc</b>	304 916				500 748			
	<b>Cena celkem bez DPH</b>	805 664							