









Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 8. 3. 2016 podle občanského zákoníku, který uzavřeli

ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY


1.1 Objednatel: Slezská univerzita v Opavě
Sídlo: Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava
Zastoupení: **Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor**
Ve věcech smluvních: **Ing. Jaroslav Kania, kvestor**
Ve věcech technických: **Ing. Jiří Štefek, vedoucí oddělení investičního**
IČ / DIČ: 47813059 / CZ47813059
Tel. / Fax: 
Bankovní spojení / č. účtu: 
(dále jen jako „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: FICHNA-HUDECZEK a.s.
Sídlo: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Zastoupení: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
Ve věcech smluvních: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
Ve věcech technických: Ing. Jiří Stiborský, výrobní ředitel
IČ / DIČ 27765857/CZ27765857
Tel. / Fax: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen jako „Zhotovitel“)

Preambule

Na základě předložených více a méně prací obsažených ve změnových listech č. 1 až 6, a na základě nabídky Zhotovitele, podané v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dne 14. 10. 2016, se smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souladu s ustanovením článku 2.7 Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 3. 2016 (dále jen „smlouvy“) za účelem realizace **veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17, Opava“**, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, kterým se doplňuje článek 2 – PŘEDMĚT DÍLA, kterým se současně ruší a nahrazuje odst. 3.1. článku 3 – CENA DÍLA, a kterým se současně nově stanovuje článek 16 – DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY takto:



ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT DÍLA
nově se doplňuje odst 2.12.:

- 2.12. Předmětem Díla jsou rovněž veškeré dodatečné stavební práce a dodávky (vícepráce) obsažené ve změnových listech č. 1 až č. 6. Předmětem Díla naopak nejsou stavební práce a dodávky, které nejsou v souvislosti s provedením změny Díla Objednatelům požadovány (méně práce) a ve změnových listech č. 1 až č. 6 jsou odečteny.

ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA
odst 3.1. se ruší a nahrazuje se takto:

- 3.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli a podle výkazu výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.
Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH.

Sjednaná cena Díla činí celkem:

Cena bez DPH:	5 189 523,83 Kč
(slovy: pět miliónů sto osmdesát devět tisíc pět set dvacettřikorun a osmdesát tři haléře)	
výše DPH 21%:	1 089 800,00 Kč
Cena vč. DPH	6 279 323,83 Kč

Výše uvedená cena je součtem původní ceny díla a ceny dodatečných stavebních prací a dodávek (víceprací) a nepožadovaných stavebních prací a dodávek (méně prací), vymezených změnovými listy č. 1 až č. 6:

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH	4.446.521,83 Kč
Výše DPH 21%:	933.769,58 Kč
Cena díla vč. DPH	5.380.291,41 Kč

Cena dodatečných stavebních prací a dodávek (víceprací) a nepožadovaných stavebních prací a dodávek (méně prací), vymezených změnovými listy č. 1 až č. 6 :

Cena více a méně prací bez DPH	743.002,- Kč
Výše DPH 21%:	156.030,42 Kč
Cena více a méně prací vč. DPH	899.032,42 Kč

Nově sjednaná cena díla:

Cena díla bez DPH	5.189.523,83 Kč
Výše DPH 21%:	1.089.800,00 Kč
Cena díla vč. DPH	6.279.323,83 Kč

Cena dodatečných stavebních prací a dodávek (víceprací) a nepožadovaných stavebních prací a dodávek (méně prací), vymezených změnovými listy č. 1 až č. 6, je podrobně vyčíslena v položkových rozpočtech, které jsou přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

ČLÁNEK 16 - DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

- 16.1 Tato smlouva včetně všech případných dodatků bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Registr smluv“).
- 16.2 Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana: Slezská univerzita v Opavě (dále jen „povinná strana“).
- 16.3 O datu zveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím emailu na adresu [REDAKCE]
- 16.4 Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv.
- 16.5 V případě, že povinná strana nezveřejní tuto smlouvu v Registru smluv do 20 dnů od jejího podpisu, má právo tuto smlouvu zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 16.6 V případě, že tato smlouva nebude zveřejněna ani do 90 dnů od jejího podpisu, stává se tato smlouva neplatnou od samého počátku.

Závěrečná ustanovení

V ostatních částech a ujednáních se Smlouva o dílo ze dne 8. 3. 2016 nemění.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2016 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2016 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Seznam příloh:

Příloha – Položkové rozpočty určující změnu ceny díla

V Opavě dne 27 -10- 2016

V Píšti dne 13. 10. 2016

Za Objednatele:

[REDAKCE]

Ing. Jaroslav Kania, kvestor
Slezská univerzita v Opavě

Za Zhotovitele:

[REDAKCE]

Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva
FICHNA – HUDECZEK a.s.

[REDAKCE]

FICHNA – HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Pišť

www.f-h.cz

Vícepráce a méněpráce

akce: **Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17
Slezská univerzita v Opavě - Na rybníčku 626/1, Opava**

Změnový list č.	Popis	Cena
1	So 01 - Statika	36 992,44 Kč
2	So 02 - Elektropřípojka + úpravy skladu G	105 585,26 Kč
3	SO 03 - Zateplení objektu D a objektu E	134 809,00 Kč
4	SO 05 - Úprava 1pp objektu D+E	11 884,00 Kč
5	SO 06 - Úprava zpevněných ploch před objektem D a skladem G	238 748,02 Kč
6	SO 01 - MJ121-010 - KOTELNA A ÚPRAVA ROZVODŮ ÚT	214 983,28 Kč
	Celkem	743 002,00 Kč

Změnový list č. 1

Název stavby (projektu):	Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17, Opava
Objekt:	SO-01 Zřízení spisovny v 1.NP obj. D
Název změny:	Statické zajištění objektu
Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746,01 Opava
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Datum vystavení:	24. 8. 2016

Zdůvodnění změny:	V průběhu realizace bouracích prací došlo k zjištění, že objekt neměl dostatečně únosné obvodové zdivo. V místě podchycení stropního průvlastku byly při vnitřním líci obvodové zdi zakryté komínové průduchy a niky, vyplněné nehomogenním zdivem, tvořeným úlomky cihel a výplňovou maltou. Bylo nutné dodatečně zajistit statické podchycení průvlastku. Nesourodé výplně byly odstraněny, niky a kaverny v obvodové zdi byly dozděny plnými pálenými cihlami, ve střední části byl osazen nový ocelový pilíř na novou betonovou základovou patku, který byl následně obezděn a na něj byl vynesena stropní průvlastek.
Podklady (přílohy):	Zápis ve stavebním deníku, fotodokumentace, položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	36 992 Kč bez DPH		GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh prací.		

Vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí s návrhem statického zajištění stropní konstrukce a navýšením ceny o 36.992,00 Kč bez DPH.

Předložil:
(zhotovitel)

STIBORSKÝ

Podpis:

Datum:

Schválil:
(GP)

Podpis:

Datum:

Schválil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

Schválil:
(objednatel)

Podpis:

Datum:

FICHNA – HUDECZEK a.s.
 Opavská 535/17, 747 18 Pěč
 www.f-h.cz

Položkový rozpočet k ZL č.1

akce: **Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17
 Slezská univerzita v Opavě - Na rybníčku 626/1, Opava**

č. položky	RTS	Položka	MJ	Množství	J cena	Celkem
SO-01 Statika						36 992 Kč
147	133201101	Hloubení šachet - základové patky, ručně	m3	0,63	590	372 Kč
148	275313611	Beton základových patek, C16/20	m3	0,63	2000	1 260 Kč
149	331231126	Zdivo pilířů z CP P20	m3	2,286	4740	10 836 Kč
		0,5*(0,85+0,35)*3,5 + 0,8*0,3*1,8 -0,246 svařenec				
150	767	Dodávka a montáž svařence z válcovaných U nosníků	kg	492	42	20 664 Kč
151	962032231	Bourání zdiva cihleného	m3	1,482	450	667 Kč
		0,5*0,6*3,5 + 0,8*0,3*1,8				
152	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,07	110	338 Kč
153	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,12	10	491 Kč
154	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,07	110	338 Kč
155	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	24,56	10	246 Kč
156	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	3,07	300	921 Kč
157	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,2	105	861 Kč
		Celkem bez DPH				36 992 Kč
		DPH 21 %				7 768 Kč
		Celkem s DPH				44 761 Kč

Změnový list č. 2



Název stavby (projektu):	Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17, Opava
Objekt:	SO-02 Rekonstrukce objektu skladu G
Název změny:	Provedení elektro přípojky k objektu
Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746,01 Opava
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Pišť
Datum vystavení:	24. 8. 2016

Zdůvodnění změny:	<p>Realizace výkopů pro elektro přípojku, včetně přívodního kabelu, chráničky a elektro výzbroje rozvaděče a stavebních úprav v objektu.</p> <p>Doplnění požadovaných komponentů v závislosti na zjištěných poměrech (nepropustný terén, zvýšená vlhkost atd.). V souvislosti s propustností podloží bylo nutné vybudování vsakovacích jímek mimo zpevněné plochy a posílení a napojení střešních svodů do těchto jímek.</p> <p>Vzhledem ke stavu původní hydroizolace ponechaných obvodových zdí bylo dodatečně provedeno odvětrání vnitřních prostor ventilačními otvory v obvodových stěnách.</p>
Podklady (přílohy):	Zápis ve stavebním deníku, fotodokumentace, položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	105 585 Kč bez DPH		GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí s návrhem provedení elektro přípojky k objektu G a se stavebními úpravami s navýšením ceny o 105.585,00 Kč bez DPH.

Předložil: (zhotovitel)	<u>STIBORSKÝ</u>	Podpis:		Datum:	
Schválil: (GP)	_____	Podpis:	_____	Datum:	_____
Schválil: (TDI)	_____	Podpis:	_____	Datum:	_____
Schválil: (objednatel)	_____	Podpis:	_____	Datum:	_____

FICHNA – HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

www.f-h.cz

Položkový rozpočet k ZL č.2

akce: **Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17
Slezská univerzita v Opavě - Na rybníčku 626/1, Opava**

č. položky	RTS	Položka	MJ	Množství	J cena	Celkem
SO-02 Rekonstrukce objektu skladu G						
Elektro přípojka						37 885 Kč
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v horně tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,56	183	6 324 Kč
		0,6*0,9*64				
2	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,68	25,2	194 Kč
		0,2*0,6*64				
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,68	13	100 Kč
		0,2*0,6*64				
4	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	26,88	200	5 376 Kč
5	451572111R00	Lože pro kabelovou přípojku z kameniva 0 - 4 mm	m3	7,68	769	5 906 Kč
		0,2*0,6*64				
6	210220021R00	Ochranná folie	m	80	8,5	680 Kč
7		Kopoflex 40mm	m	70	45	3 150 Kč
8		Elektro přípojka, kabel AYKY-J 4x16	m	80	68,9	5 512 Kč
9		Jistič 3f 32A B	ks	1	815	815 Kč
10		Uprava rozvaděče	hod	4	250	1 000 Kč
11	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,624	5130	3 201 Kč
		(1,3x0,6x0,8)				
12	974031254R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 15 cm	m	16	133,5	2 136 Kč
13	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,9296	120	232 Kč
14	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,9296	110	212 Kč
15	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,8736	10	309 Kč
16	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,9296	110	212 Kč
17	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,9296	320	617 Kč
18	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x15cm maltou z SMS	m	16	117,5	1 880 Kč
19	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,27728	105	29 Kč
SO-02 Rekonstrukce objektu skladu G						67 700 Kč
Doplnění klempířských konstrukcí						
86	764554503	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 120 mm	m	2,85	537	1 530 Kč
87	764259544	Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 330/100 mm	kus	1	325	325 Kč
88	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	2	800	1 600 Kč
89	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	2	500	1 000 Kč
90	831350111RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	8	951,66	7 613 Kč
91	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	120,687	1,8499996	223 Kč
Obezdvíka základu						
92	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	7,769	3990	30 998 Kč
		6,4*0,7*0,35				
		9*0,7*0,45				
		4,4*0,5*0,45				
		4*0,6*0,45				
		6,2*0,4*0,45				
		2*0,2*0,45				
93	632451024R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	14,355	287,5	4 127 Kč
		(9+4,4+4+6,1+2+6,4)*0,45				

Odvětrání místností						
94	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	5	94,7	474 Kč
		odvětrání: 5 kusů				
95	310236241R00	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	5	156	780 Kč
		obezdívka VZT chráničky				
96		D+M chráničky dl. 300mm	kus	5	189	945 Kč
97		D+M protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	5	442	2 210 Kč
Nátěr fasády						
99	622611132	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , silikonový	m2	97,144	109	10 589 Kč
100	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,05149	105	5 Kč
Úprava izolace proti zemní vlhkosti						
	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle, včetně dodávky popové fólie a doplňků	m2	22	240	5 280 Kč
		Celkem bez DPH				105 585 Kč
		DPH 21 %				22 173 Kč
		Celkem s DPH				127 758 Kč

Změnový list č. 3

Název stavby (projektu):	Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17, Opava
Objekt:	SO-03 Zateplení objektu D a objektu E
Název změny:	Nové vnitřní omítky a malby
Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746,01 Opava
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Pišť
Datum vystavení:	24. 8. 2016

Zdůvodnění změny:	Po vystěhování bývalého skladu byl zjištěn velice špatný stav stávajících omítek. Omítky vykazovaly vlivem vnitřní vzdušné vlhkosti velmi vysoký stupeň zvětrání a nesoudržnost s cihelným podkladem. S ohledem na nové využití skladových prostor, mj. pro uskladnění archeologických nálezů či nábytku byly omítky v rozsahu 100% oklepany a provedeny nové. Rovněž se provedly celoplošně nové malby.
Podklady (přílohy):	Zápis ve stavebním deníku, fotodokumentace, položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	134 809 Kč bez DPH		GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh prací.		

Vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí s návrhem oprav omítek v prostorách skladu v objektu D a navýšením ceny o 134.809,00 Kč bez DPH.

Předložil:
(zhotovitel)

STIBORSKÝ

Podpis:

Datum:

Schválil:
(GP)

Podpis:

Datum:

Schválil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

Schválil:
(objednatel)

Podpis:

Datum:

FICHNA – HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

www.f-h.cz

Položkový rozpočet k ZL č.3

akce:

Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17
Slezská univerzita v Opavě - Na rybníčku 626/1, Opava

č. položky	RTS	Položka	MJ	Množství	J cena	Celkem
SO-03 Zateplení objektu D a objektu E						134 809 Kč
Otlučení omítek m.č. 131 a 132 a provedení nových omítek						
135	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % (10,6+12,7*2)*2*3,75 (11,7+10,4)*2*3,15	m2	409,23 270 139,23	50	20 462 Kč
136	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,4615	110	2 251 Kč
137	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	327,384	10	3 274 Kč
138	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	20,4615	110	2 251 Kč
139	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	163,692	10	1 637 Kč
140	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	20,4615	320	6 548 Kč
143	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (10,6+12,7*2)*2*3,75 (11,7+10,4)*2*3,15	m2	409,23 270 139,23	162	66 295 Kč
144	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	818,46	20	16 369 Kč
145	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 2*0,3	m3	0,6 0,6	2800	1 680 Kč
146	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	15,1588	105	1 592 Kč
146A	784455931	Malba PRIMALEX409,23+10,6*12,7+11,7*10,4=665,53	m2	665,23	25	16 638 Kč
Celkem bez DPH						134 809 Kč
DPH 21 %						28 310 Kč
Celkem s DPH						163 119 Kč

Změnový list č. 4

Název stavby (projektu):	Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17, Opava
Objekt:	SO-05 Úprava 1.PP objektu D,E
Název změny:	Doplnění svítidel, odvětrání sklepních prostor.
Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746,01 Opava
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Datum vystavení:	24. 8. 2016

Zdůvodnění změny:	Vzhledem k budoucímu využití skladu jako operativní sklad vyřazeného majetku byl po dohodě s uživatelem snížen počet svítidel navržených v projektové dokumentaci. Z důvodů zvýšené vlhkosti ve sklepních prostorech, zapříčiněné provedením stávajících hydroizolací obvodových stěn, jejichž úprava není předmětem stavby, byly provedeny dodatečné odvětrávací otvory pro trvalou cirkulaci vzduchu osázené proti dešťovou žaluzií. Z důvodu předpokládaného zatížení bylo dodatečně navrženo vyztužení schodišťových stupňů ocelovou hranou.
Podklady (přílohy):	Zápis ve stavebním deníku, fotodokumentace, položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	11 884 Kč bez DPH		GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí s návrhem odvětrání sklepních prostor objektu E a D a navýšením ceny o 11.884,00 Kč bez DPH.

Předložil: STIBORSKÝ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Položkový rozpočet k ZL č.4

akce: **Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17
 Slezská univerzita v Opavě - Na rybníčku 626/1, Opava**

č. položky	RTS	Položka	MJ	Množství	J cena	Celkem
SO-05 Úprava 1pp objektu D+E						11 884 Kč
Doplnění svítidel						
101		Nouz.sv1x9W(1 hod) nad dveře vč.pikt. (ks)	ks	-1	1681	-1 681 Kč
102		Zář sv.podhled např. VMR T5 4x18,mf.89 Inge (ks)	ks	-5	1157	-5 785 Kč
Odvětrání						
103	971028481R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 90 cm	ks	3	1051	3 153 Kč
104	310217851R00	Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.45 cm	ks	6	507	3 042 Kč
		obezdívka VZT chráničky				
105		D+M chráničky dl. 900mm	kus	3	465	1 395 Kč
106		D+M protidešť. žaluzie 300x300mm	kus	3	1120	3 360 Kč
Vyztužení schodišťových hran						
134	90001R	Vyztužení schodišťových hran rohovým profilem	kus	16	525	8 400 Kč
		Celkem bez DPH				11 884 Kč
		DPH 21 %				2 496 Kč
		Celkem s DPH				14 380 Kč

Změnový list č. 5

Název stavby (projektu):	Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17, Opava
Objekt:	SO-06 Úpravy zpevněných ploch před obj. D a skladem G
Název změny:	Skryté konstrukce a odvodnění
Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746,01 Opava
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Pišť
Datum vystavení:	24. 8. 2016

Zdůvodnění změny:	<p>Při realizaci terénních úprav u objektu G byly ve svahu k sousední parcele zjištěny pod úrovní terénu betonové bloky zřejmě základových konstrukcí předchozí zástavby, které bylo nutno vybourat, rozbít a odvézt na skládku.</p> <p>Vzhledem k únosnosti podloží bylo nutné dále odstranit podkladní vrstvy neúnosné jílovité zeminy pod příjezdovou komunikací k objektu G a tyto vrstvy nahradit vrstvou hutněného stěrkového polštáře.</p> <p>Rovněž kolem objektu D bylo nutno provést s ohledem na zjištěné výškové poměry terénu po odstranění podkladních vrstev k odvodnění povrchu do kanalizace.</p>
Podklady (přílohy):	Zápis ve stavebním deníku, fotodokumentace, položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	238 748 Kč bez DPH		GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh prací.		

Vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí s návrhem sanace podloží kolem objektu G a odvodněním povrchových vod kolem objektu D za cenu 238.748,00 Kč bez DPH.

Předložil: STIBORSKÝ Podpis:  Datum: 

Schválil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

FICHNA – HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

www.f-h.cz

Položkový rozpočet k ZL č.5

akce:

Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17
Slezská univerzita v Opavě - Na rybníčku 626/1, Opava

č. položky	RTS	Položka	MJ	Množství	J cena	Celkem
SO-06 Úprava zpevněných ploch před objektem D a skladem G						
Vybourání železobetonového základu a odvoz zeminy na skládku						
43	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	10,9418	5130	172 416 Kč
		3*0,6*1,2		2,16		56 131 Kč
		1,5*0,9*1,2		1,62		
	Jáma:	10,2*0,6*0,4		2,448		
	čela:	0,4*0,9*1,5*2		1,08		
	schody:	1,5*1,5*0,5*0,95		1,06875		
	základy:	0,9*0,95*1,5*2		2,565		
44	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	26,2602	110	2 889 Kč
45	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	420,163	10	4 202 Kč
46	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	26,2602	110	2 889 Kč
47	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	210,082	10	2 101 Kč
48	979098201	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	26,2602	300	7 878 Kč
51	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	231	200	46 200 Kč
52	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1386	10	13 860 Kč
53	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	231	7	1 617 Kč
54	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	346,5	100	34 650 Kč
Dopočet prací						
55	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	2,28	445,5	66 332 Kč
		2*1,9*0,6				1 016 Kč
56	592420220000R	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm	m2	2,508	260,5	653 Kč
		2*1,9*0,6*1,1				
57	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	78	16,6	1 295 Kč
		26*3				
58	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	85,8	32,2	2 763 Kč
		26*3*1,1				
59	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	11,7	80	936 Kč
		26*3*0,15				
60	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	11,7	10	117 Kč
61	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,7	20	234 Kč
62	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	11,7	25	293 Kč
63	564752111	Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 150 mm	m2	78	109	8 502 Kč
69	564811112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	240	63,9	15 336 Kč
		80*3				
70	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3	m3	1,05	428,5	450 Kč
		zřízení trativodu: 2*3,5*0,5*0,3				
71	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,05	186	195 Kč
72	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3	m3	20,88	312	6 515 Kč
		2*4*1,45*1,8				
73	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	20,88	17,2	359 Kč
74	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	6	65,6	394 Kč
75	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopísku tříděného	m3	13,05	821	10 714 Kč
		2*3*1,45*1,5				
76	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,83	70	548 Kč

		20.88-13.05				
77	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 16/20	m3	0,91	2175	1 979 Kč
		0,325*0,4*2*3,5				
78	27180713R552	Kanalizační potrubí KB DN150 vč. výkopu a zásypů nový požadavek z KD	m	8	590	4 720 Kč
79	895900-1	Zřízení dvorní vpustí kanalizační	kus	1	2040	2 040 Kč
80	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	90,9254	80	7 274 Kč
		Celkem bez DPH				238 748 Kč
		DPH 21 %				50 137 Kč
		Celkem s DPH				288 885 Kč

Změnový list č. 6

Název stavby (projektu):	Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17, Opava
Objekt:	SO-01 Zřízení spisovny v 1.NP obj. D - ÚT
Název změny:	Provedení ÚT dle skutečnosti
Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746,01 Opava
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Datum vystavení:	24. 8. 2016



Zdůvodnění změny:
 Na základě ověření skutečného stavu ÚT po provedených bouracích pracích se přistoupilo k přeprojektování a doplnění ÚT tak, aby bylo maximálně výhodné pro další provoz a údržbu. Byly doplněny rozvody, ventily a ostatní komponenty, dále pak ekvitermní MaR včetně dopojení slaboproudu.

Podklady (přílohy):
 Zápis ve stavebním deníku, fotodokumentace, položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	214 983 Kč bez DPH		GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh prací.		

Vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí s návrhem rozvodu ústředního vytápění a vystrojení kotelny s navýšením ceny o 214.983,00 Kč bez DPH.

Podpis zhotovitele: STIBORSKI Podpis:  Datum: 

Podpis: _____ Datum: _____

Podpis: _____ Datum: _____

Podpis: _____ Datum: _____

FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 18 Píšť
www.f-h.cz

Položkový rozpočet k ZL č.6 - REKAPITULACE

akce:

Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17
Slezská univerzita v Opavě - Na rybníčku 626/1, Opava

č. položky	RTS	Položka	MJ	Množství	J cena	Celkem
		VCP Celkem bez DPH	1	1	459 339 Kč	459 339 Kč
		MPC Celkem bez DPH	1	1	244 356 Kč	244 356 Kč
		Celkem bez DPH				214 983 Kč
		DPH 21 %				45 146 Kč
		Celkem s DPH				260 130 Kč

Stavba :	160132 Úprava ÚT,ZT v1.NP,2.NP,objekt D Hradecká 17,	Rozpočet:	úprava 18.8.2016
Objekt :	1 ÚT+ZT-VCP		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721174041U00	Kanal potr PP přípoj DN 32				
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,00	265,00	265,00
3	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm	m	10,00	184,50	1 845,00
4	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	m	4,00	169,00	676,00
5	721	Napojení kondenzi a poj ventilu kanalizace	kus	2,00	49,10	98,20
6	721	dmtz stav kanalizace a zaslepení zrusených potrubí	kus	2,00	900,00	1 800,00
7	734	Tlakova zkouska	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	soubor	1,00	1 080,00	1 080,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace	%	74,10	1,70	125,97
Díl: 722		Vnitřní vodovod				7 690,17
9	722172913	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	1,00	66,40	66,40
10	722172963	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	1,00	109,00	109,00
11	722174003U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	26,00	257,00	6 682,00
12	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	8,00	140,00	1 120,00
13	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20	m	26,00	130,00	3 380,00
14	722181213U00	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	26,00	59,30	1 541,80
15	722232044U00	Kulový kohout R250D 3/4 páčka	kus	1,00	264,00	264,00
16	722280108	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	56,00	23,60	1 321,60
17	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	56,00	15,00	840,00
18	722	propoj vodovodu pro horní patro d 20	soubor	1,00	540,00	540,00
19	722	dmtz stav rozvodu sv tuv a cirkulace d 20, d 25, d	soubor	1,00	1 350,00	1 350,00
20	722	izolace potrubí d 20	m	8,00	27,00	216,00
21	R	nosný žlábek se závěsy	m	26,00	85,00	2 210,00
22	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	196,40	1,25	245,50
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				19 886,30
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
23	723	revize plynoinstalace	soubor	1,00	1 350,00	1 350,00
24	723	uprava plynoinstalace	soubor	1,00	1 350,00	1 350,00
25	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	27,00	1,60	43,20
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				2 743,20
Díl: 725		Zařizovací předměty				
26	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 rozměry 78x55 mm ,výška 100 mm	kus	2,00	325,00	650,00
27	725	dmtz stav zařizovacích predmetu a baterii	soubor	1,00	1 350,00	1 350,00
28	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	20,00	0,29	5,80
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				2 005,80
Díl: 730		Ústřední vytápění				
29	730	revize kominik	soubor	1,00	1 080,00	1 080,00
30	734	Revize expanzní nádoby	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
31	734	Uvedení plynových kotlů do provozu servisním technikem	kus	2,00	2 400,00	4 800,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				7 280,00
Díl: 731		Kotelny				
32	731249212R00	Montáž rychlovyhřívacích agregátů s TUV	soubor	2,00	2 376,00	4 752,00
33	731	Sada odkouření pro dva kotle 80/125	kus	1,00	14 750,00	14 750,00
34	731	Přívod saní pro dva kotle prům.125 dělené vč. podružného materiálu	m	4,00	995,00	3 980,00
35	731	kotel 45 kW	soubor	2,00	48 740,00	97 480,00
36	734	Dělené odkouření prům.125 vč. podružného materiálu	m	9,00	995,00	8 955,00
37	734	Patní koleno s kotvením 125	kus	1,00	2 590,00	2 590,00
38	734	Prostup stěnou (jadrově) 125 - saní	kus	1,00	3 670,00	3 670,00

Stavba :	160132 Úprava ÚT,ZT v1.NP,2.NP,objekt D Hradecká 17,	Rozpočet:	úprava 18.8.2016
Objekt :	1 ÚT+ZT-VCP		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	734	Sada pro dělené odkouření do 70kW	kus	1,00	1 280,00	1 280,00
40	734	Montáž saní a odkoření	soubor	1,00	5 950,00	5 950,00
41	734	Střešní průchodka 125	kus	1,00	2 970,00	2 970,00
42	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1 339,84	6,40	8 574,98
	Celkem za	731 Kotelny				154 951,98
Díl:	732	Strojovny				
43	732119194R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 200 (150x150mm) dl 1m	kus	1,00	1 039,00	1 039,00
44	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	20,00	133,50	2 670,00
45	732339107R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l	soubor	1,00	623,00	623,00
46	732349103R00	Montáž anuloиду III - průtok 12 m3/hod	soubor	1,00	2 760,00	2 760,00
47	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	2,00	255,50	511,00
48	484	Expanzní nádova ÚT 140l	kus	1,00	2 970,00	2 970,00
49	732	Čerpadlo elektronické 32-60/180	kus	1,00	16 800,00	16 800,00
50	732	Rezdělovač ssběrač 150 viz.schéma vč.isolace a konzol	kus	1,00	26 700,00	26 700,00
51	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	490,96	2,30	1 129,21
	Celkem za	732 Strojovny				55 202,21
Díl:	733	Rozvod potrubí				
52	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	98,00	19,30	1 891,40
53	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	60,00	40,70	2 442,00
54	733122221U00	Potrubí hl poz ocel spoj lis DN 10	m	87,00	230,00	20 010,00
55	733122222U00	Potrubí hl poz ocel spoj lis DN 12	m	29,00	230,00	6 670,00
56	733122223U00	Potrubí hl poz ocel spoj lis DN 15	m	26,00	230,00	5 980,00
57	733122225U00	Potrubí hl poz ocel spoj lis DN 25	m	26,00	312,50	8 125,00
58	733122226U00	Potrubí hl poz ocel spoj lis DN 32	m	56,00	387,50	21 700,00
59	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	6,00	78,50	471,00
60	733121218R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9	m	15,00	460,00	6 900,00
61	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	228,00	7,20	1 641,60
62	733	dmtz stav izolace oc do d 50	m	30,00	30,00	900,00
63	733	propoje stav stupacek a nove pripojky teles d 20 a	kus	20,00	540,00	10 800,00
64	734	dmtz a mtz uzaveru teles a potrubí d 20 az 32	soubor	14,00	110,00	1 540,00
65	R	Tepelná izolace	m	162,00	75,00	12 150,00
66	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 012,20	3,12	3 158,06
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				104 379,06
Díl:	734	Armatury				
67	722232061U00	Kulový kohout R250DS 1/2 vyp+páčka	kus	1,00	271,00	271,00
68	734173216R00	Přírubové spoje PN 0,6/l MPa, DN 65	soubor	4,00	710,00	2 840,00
69	734209103RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	5,00	127,00	635,00
70	734209103RT3	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího	kus	3,00	85,00	255,00
71	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,00	82,00	82,00
72	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	2,00	82,00	164,00
73	734209115RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	4,00	220,00	880,00
74	734209115RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru	kus	2,00	225,00	450,00
75	734209115RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně klapky zpětné	kus	2,00	180,00	360,00
76	734209116RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu	kus	10,00	335,00	3 350,00
77	734209116RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru	kus	2,00	355,00	710,00
78	734209116RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky zpětné	kus	2,00	240,00	480,00

Stavba :	160132 Úprava ÚT,ZT v1.NP,2.NP,objekt D Hradecká 17,	Rozpočet:
Objekt :	1 ÚT+ZT-VCP	úprava 18.8.2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email plyn	m	6,00	22,50	135,00
Celkem za		783 Nátěry				135,00
Díl: 799		Ostatní				
112	799	vypusteni a napusteni vody, dmtze	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
113	799	zed vypomoce, drazky, prurazy, zazdivky	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
114	799	drazky a prurazy	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
115	799	Demontáž stavající strojovny vč.odkouření	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
116	799	kotevni technika	kg	12,00	45,00	540,00
117	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	hod	24,00	180,00	4 320,00
Celkem za		799 Ostatní				13 260,00
VCP Celkem bez DPH						459 339 Kč
DPH 21 %						96 461 Kč
Celkem s DPH						555 801 Kč

Položkový rozpočet k ZL č.6 - MPC

Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17
Slezská univerzita v Opavě - Na rybníčku 626/1, Opava

Stavba: Rekonstrukce a modernizace části areálu Hradecká 17
Objekt: SO-01 Zřízení spisovny v 1.np objektu D
Část: MJ121-010 - KOTELNA A ÚPRAVA ROZVODU ÚT

P.Č.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	6	7	8	9	10
	PSV	Práce a dodávky PSV				182 029,00	
	731	Kotelny				102 754,00	
1	731000001	kotel 45 kW	soubor	2,000	48 740,00	97 480,00	21,0
2	731249212	Mtž rychlovyhřív agregát	soubor	2,000	2 376,00	4 752,00	21,0
3	998731101	Kotelny přesun umístění ve výšce 6 m	soubor	1,000	522,00	522,00	21,0
	732	Strojovny				15 200,00	
4	732424215	mtz ex 50l	soubor	2,000	250,00	500,00	21,0
5	732424217	cerpadlo samoregulacni d 32	soubor	1,000	12 900,00	12 900,00	21,0
6	732424218	sada armatur d 32-50	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	21,0
	733	Potrubí				21 865,00	
7	733121218	Potrubí hl ocel bezešvé kotelny d 57/2,9	m	40,000	460,00	18 400,00	21,0
8	733121219	izolace potrubí	m	40,000	75,00	3 000,00	21,0
9	998733101	Potrubí přesun hmot výška 6 m	soubor	1,000	465,00	465,00	21,0
	734	Kanalizace				1 980,00	
10	7344121210	Napojeni kondenzi a poj ventilu kanalizace	soubor	1,000	900,00	900,00	21,0
11	7344121211	Tlakova zkouska	soubor	1,000	1 080,00	1 080,00	21,0
	735	Zdravotechnika				630,00	
12	711141559	Pripojeni vodovod	soubor	1,000	630,00	630,00	21,0
	736	Odkouření a sání kotle				5 130,00	
13	736424211	sestava odkoureni a sani včetne mtze	soubor	1,000	4 050,00	4 050,00	21,0
14	736424212	revize komink	soubor	1,000	1 080,00	1 080,00	21,0
	737	Elektro práce a regulace				23 400,00	
15	737454520	el. napojeni kotlu	soubor	1,000	900,00	900,00	21,0
16	737454521	regulace a mtz	soubor	1,000	22 500,00	22 500,00	21,0
	738	Ostatní				8 370,00	
17	738454520	vypusteni a napusteni vody, dmtze	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	21,0
18	738454521	tlakova a topna zkouska serizeni	hod	24,000	180,00	4 320,00	21,0
19	738454522	zed vypomoce, drazky, prurazy, zazdivky	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	21,0
20	738454523	nalozeni a odvoz sutí, poplatek za skladku	soubor	1,000	450,00	450,00	21,0
	739	Plynoinstalace				2 700,00	
21	739424223	uprava plynoinstalace	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00	21,0
22	739424224	revize plynoinstalace	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00	21,0
	Celkem					182 029,00	
	PSV	Práce a dodávky PSV				62 327,00	
	721	Kanalizace vnitřní				2 144,00	
1	721424220	dmtz stav kanalizace a zaslepeni zrusenych potrubí	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	21,0
2	998721101	Kanalizace přesun hmot výška 6 m	soubor	1,000	344,00	344,00	21,0
	722	Vodovod vnitřní				4 694,00	
3	722424223	dmtz stav rozvodu sv tuv a cirkulace d 20, d 25, d 32	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00	21,0
4	722130212	PP h DN 20	m	8,000	140,00	1 120,00	21,0
5	722130214	izolace potrubí d 20	m	8,000	27,00	216,00	21,0
6	722130215	propoj vodovodu pro horní patro d 20	soubor	1,000	540,00	540,00	21,0
7	722290226	Zkouška tlaková potrubí závit. DN 50	m	30,000	23,60	708,00	21,0
8	722290234	Proplach a dezinfekce do DN 80	m	30,000	15,00	450,00	21,0
9	998722101	Vodovod přesun hmot výška 6 m	soubor	1,000	310,00	310,00	21,0
	725	Kompletace zdravotnických				1 350,00	
10	725424223	dmtz stav zarizovacich predmetu a baterii	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00	21,0
	733	Potrubí				34 206,00	
11	733454520	dmtz stav rozvodu oc do d 50	m	60,000	30,00	1 800,00	21,0
12	733454521	dmtz stav izolace oc do d 50	m	30,000	13,50	405,00	21,0
13	733454522	potrubí ocelove d 20 az 32 vc mtz	m	72,000	233,00	16 776,00	21,0
14	733454523	izolace potrubí ocel d 20 az 32	m	70,000	54,00	3 780,00	21,0
15	733454524	propojie stav stupacek a nove pripojky teles d 20 az 32	kus	20,000	540,00	10 800,00	21,0
16	998733101	Potrubí přesun hmot výška 6 m	soubor	1,000	645,00	645,00	21,0
	734	Armatury				1 540,00	
17	734424221	dmtz a mtz uzavru teles a potrubí d 20 az 32	soubor	14,000	110,00	1 540,00	21,0
	735	Otopná tělesa				9 033,00	
18	735494811	Vypuštění vody otopného tělesa	m2	58,000	11,00	638,00	21,0
19	735494812	dmtz otop teles	soubor	5,000	90,00	450,00	21,0
20	735494813	upravy a zpetna montaz teles	soubor	5,000	405,00	2 025,00	21,0
21	735191910	Napuštění vody do otop tělesa	m2	58,000	6,50	377,00	21,0
22	735191911	odvzdušneni	kus	15,000	13,00	195,00	21,0
23	735191912	tlakova zkouska po uprave	kus	1,000	450,00	450,00	21,0
24	735191913	serizeni a topna zkouska	hod	24,000	180,00	4 320,00	21,0
25	998735101	Otopná tělesa přesun hmot výška 6 m	soubor	1,000	578,00	578,00	21,0
	736	Ostatní				9 360,00	
17	736454585	naterý potrubí	m	72,000	22,50	1 620,00	21,0
18	736454586	kotevní technika	kg	12,000	45,00	540,00	21,0
19	736454588	drazky a prurazy	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	21,0

20
21

736454589
736454590

dmtz stav zarizeni kotelny a plynovodu
premistení rozvodu horní patro
Celkem

soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	21,0
soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	21,0
			62 327,00	

	MPC Celkem bez DPH	244 356,00
	DPH 21 %	51 314,76
	Celkem s DPH	295 670,76