

<b>Změnový list</b>		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	SSKA-Stavební společnost Karviná,a.s IČ:48393835, DIČ:CZ48393835		
Investor:	Statutární město Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 15.6.2016	
Název akce: „Sládkova 6 – stavební úpravy domu“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Viz. příloha č. 1	
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha č. 2	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny č.1 VCP: zazdění výklenku</b>			
Zdůvodnění změny: v původním zadání projektové dokumentace nebylo uvažováno se stavební úpravou výklenku na chodbách v jednotlivých bytech.			
Na základě požadavku objednatele zhotovitel provedl zazdění a zednické zapravení výklenku.			
<b>Předmět změny č.2 VCP: sprchové kouty v bytě č. 4, 5</b>			
Zdůvodnění změny: na základě požadavku objednatele zhotovitel provedl záměnu koupelnových van v bytě č. 4 a 5 za sprchové kouty.			
<b>Předmět změny č.3 VCP: překlady nad otvory v příčkách</b>			
Zdůvodnění změny: po odstranění obložkových zárubní v jednotlivých bytech bylo zjištěno, že nad dveřními otvory chybí nosné překlady. Překlady byly provedeny z „tesařských zárubní“, které byly rozměrově odlišné od zamýšlených dveřních otvorů (výška 2200 mm).			
Na základě této skutečnosti bylo autorským dozorem rozhodnuto, že tesařské zárubně budou demontovány a nahrazeny ocelovými U profily, které budou do výšky zdíva dozděny a zednický zapraveny.			
<b>Předmět změny č.4 VCP: SDK podhledy v bytě č. 9, 12, 13</b>			
Zdůvodnění změny: v původním řešení PD bylo navrženo vyspravení rákosových omítek stropní konstrukce v bytě č. 9, 12, 13. Po kontrole soudržnosti rákosových omítek stropní kce. s TDS, AD a objednatelem bylo rozhodnuto o provedení SDK podhledu.			
<b>Předmět změny č.5 VCP: demontáž plynu</b>			
Zdůvodnění změny: na základě požadavku objednatele bude provedena demontáž starých rozvodů plynu v bytových jednotkách.			
<b>Předmět změny č.6 VCP: klempířské prvky na fasádě</b>			
Zdůvodnění změny: při prohlídce fasády po stavbě lešení bylo zjištěno, že stávající klempířské prvky ( žlaby a svody ) jsou napadené korozí a protékají. Na požadavek TDS a objednatele bude provedena výměna původních klempířských prvků.			
<b>Předmět změny č.7 VCP: oprava omítek po nástřiku GOTELE byt č. 11</b>			
Zdůvodnění změny: při fyzické kontrole v bytové jednotce č. 11 bylo zjištěno, že vnitřní omítky jsou provedeny v nástřiku GOTELE. AD bylo navrženo tento nástřik upravit stěrkovým tmelem vč. sířky a provedení nové štukové omítky.			
<b>Předmět změny č.8 VCP: bytové dveře do bytu č. 7</b>			
Zdůvodnění změny: na požadavek objednatele budou provedeny nové vstupní dveře do bytu č. 7			

**Předmět změny č.9 VCP: dlažba byt č. 7**

**Zdůvodnění změny:** v původním řešení projektové dokumentace nebyla řešena pokládka nové dlažby v bytě č. 7. Na základě požadavku objednatele bude provedena nová pokládka dlažby v bytě č. 7.

**Předmět změny č.10 VCP: oprava omítek v bytě č. 7**

**Zdůvodnění změny:** v původním řešení projektové dokumentace nebyly řešeny opravy omítek v bytě č. 7. Na základě požadavku objednatele budou provedeny opravy omítek v bytě č. 7 ze 30 %.

**Předmět změny č.1 MP: vany v koupelnách byt č. 4, 5**

**Zdůvodnění změny:** z důvodu provedení změny č. 2 nebudou osazovány v bytě č. 4 a 5 koupelnové vany.

**Předmět změny č.2 MP: SDK podhledy v bytě č. 9, 12, 13**

**Zdůvodnění změny:** v původním řešení PD bylo navrženo vyspravení stropní konstrukce v bytě č. 9, 12, 13. Po kontrole stropní kce. s TDS a objednatelem bylo rozhodnuto o provedení SDK podhledu.

**Předmět změny č.3 MP: vnitřní dveře v bytě č. 7**

**Zdůvodnění změny:** na požadavek objednatele nebudou provedeny nové vnitřní dveře v bytě č. 7

**Předmět změny č.4 MP: oprava omítek po nástřiku GOTELE byt č. 11**

**Zdůvodnění změny:** na základě změny č. 9 nebudou provedeny opravy omítek v rozsahu 30 % dle původního řešení projektové dokumentace.


**Předmět změny č.5 MP: vnitřní sanační omítky v 1 PP**

**Zdůvodnění změny:** na základě požadavku nebudou provedeny vnitřní sanační omítky v 1 PP.

**Důvod vícepráce / méněpráce:** záměr objednatele, skutečný stav rekonstruovaných konstrukcí



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

TDS souhlasí



**Stanovisko projektanta stavby:**

Za autorský dozor schvaluji bez připomínek J. Štáhl

<b>Změnový list</b>	<b>číslo ZL: 1</b>
Zhotovitel:	SSKA-Stavební společnost Karviná,a.s IČ:48393835, DIČ:CZ48393835
Změnový list vystavil:	Lukáš Ometák
Datum:	11.6.2016
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>-104 845,90 Kč</b>	<b>225 538,44 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>120 692,54 Kč</b>	<b><u>5.9.2016</u></b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: <i>Lo. G. Lo. M.</i> 
Podpis projektanta:	Podpis TDS:
Datum:	Datum: <i>20.6.2016</i> 

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Bytový dům Stádkova 6

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karvíná, a.s.

**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** Ing. Jiří Krejča

**Datum:** 10. 6. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Odstátní	ZRN	HZS	VRN	KČ
05	VP č.1 - Vyklenky ve zděvu - zrušení	6 439,71	894,48	0,00	7 334,17	0,00	6 439,71	0,00	0,00	0,00
06	VP č.2 - Demontáž rozvodů plynoměrů	11 061,54	1 859,23	0,00	12 750,77	0,00	11 061,54	0,00	0,00	0,00
07	VP č.2 - Specifické lepty	28 799,04	4 319,96	0,00	33 072,00	0,00	28 799,04	0,00	0,00	0,00
08	VP č.3 - Následovní překlady	58 836,10	8 346,27	0,00	63 960,37	0,00	58 836,10	0,00	0,00	0,00
10	VP č.4 - SOK podhledy - byty č. 9,12,13	36 230,42	5 434,96	0,00	41 664,06	0,00	36 230,42	0,00	0,00	0,00
16	VP č.6 - Klempářská práce	28 497,39	3 516,61	0,00	32 796,00	0,00	28 497,39	0,00	0,00	0,00
17	VP č.7 - Oprava omítek po nářezích Goble - b.č. 11	28 919,07	4 277,86	0,00	32 796,00	0,00	28 919,07	0,00	0,00	0,00
18	VP č.8 - Bytové dveře - byt č. 7	8 906,79	1 326,12	0,00	10 235,91	0,00	8 906,79	0,00	0,00	0,00
20	VP č.9 - Keramická dlažba - b.č.7	5 119,97	794,65	0,00	6 877,62	0,00	5 119,97	0,00	0,00	0,00
21	VP č.10 - Oprava omítek - b.č.7	18 434,41	2 916,18	0,00	22 349,57	0,00	18 434,41	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>226539,44</b>	<b>33830,78</b>	<b>0,00</b>	<b>269369,22</b>	<b>0,00</b>	<b>226539,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Bytový dům Sádtkova 6

**Objednatel:** Magistrát města Ostavy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** Ing. Jiří Krejča

**Datum:** 10. 5. 2016

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH antižene	DPH zálohová	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
08	MP č. 1 - Koupělové vany	-14 880,00	-2 229,12	0,00	-17 098,92	0,00	-14 880,00	0,00	0,00	0,00
11	MP č. 2 - Vyspravení podlahy - byt č. 9.12.13	-18 015,74	-2 282,36	0,00	-17 288,10	0,00	-18 015,74	0,00	0,00	0,00
22	MP č. 3 - Vnitřní dveře - byt č. 7	-18 554,79	-2 733,22	0,00	-21 338,01	0,00	-18 554,79	0,00	0,00	0,00
23	MP č. 4 - Vyspravení oceltek po naleštění Goble, b.č.11	-19 434,41	-2 815,16	0,00	-22 349,57	0,00	-19 434,41	0,00	0,00	0,00
24	MP č. 5 - Vnitřní sámací omítky v 1.PP	-38 989,16	-5 547,82	0,00	-42 527,18	0,00	-38 989,16	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>-104846,90</b>	<b>-16726,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-120572,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-104846,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č.1 - Výklenky ve zdlvu - zazdění	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přivoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	Ing. JIH Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			10.05.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 576,70	8	Práce přečas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 853,01	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 429,71	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>6 429,71</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	6 429,71	964,46	
základní	21,0	0,00	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>7 394,17</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavé doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
 Objekt: VP č.1 - Výklenky ve zdivu - zazdění

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
 Datum: 10. 5. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	2 576,70	3 853,01	6 429,71	1,327	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	768,95	1 133,56	1 900,50	0,704	0,000
6	Úpravy povrchů	1 809,75	2 180,25	3 990,00	0,623	0,000
99	Přesun hmot	0,00	539,21	539,21	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>2 576,70</b>	<b>3 853,01</b>	<b>6 429,71</b>	<b>1,327</b>	<b>0,000</b>



## ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** VP č.1 - Výklenky ve zdivu - zazdění

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>6 429,71</b>	<b>1,327</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 900,50</b>	<b>0,704</b>
1	340237212	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m <sup>2</sup> v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 do 150 mm	kus	15,000	126,70	1 900,50	0,704
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů</b>				<b>3 990,00</b>	<b>0,623</b>
2	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	15,000	266,00	3 990,00	0,623
<b>99</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>639,21</b>	<b>0,000</b>
3	996281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	1,327	406,34	539,21	0,000
<b>Celkem</b>						<b>6 429,71</b>	<b>1,327</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č. 2 - Sprchové kouty	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	Ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			10.05.2018

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vízy		0,00
4		Montáž	28 759,04	11			0,00	18	Provozní vízy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-8)		28 759,04	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;">28 759,04</span>			
		DPH	%	Základ daně			DPH celkem
		snížená	15,0	28 759,04			4 313,86
		základní	21,0	0,00			0,00
<b>Cena s DPH</b>						<b>33 072,90</b>	
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
Objekt: VP č. 2 - Sprchové kouty

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
Datum: 10. 5. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	28 759,04	28 759,04	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	28 759,04	28 759,04	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>28 759,04</b>	<b>28 759,04</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
 Objekt: VP č. 2 - Sprchové kouty

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
 Datum: 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>28 759,04</b>	<b>0,000</b>
<b>725 Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>						<b>28 759,04</b>	<b>0,000</b>
1	45332400-7	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS	SOU BOR	2,000	871,71	1 743,42	0,000
2	45332400-7	MONTÁŽ STĚN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ	SOU BOR	2,000	1 127,74	2 255,48	0,000
3	28815210-3	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA, ČTVRTKRUH 90X90, POSUVNÉ DVEŘE, VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ SKLO	SOU BOR	2,000	8 197,48	12 394,96	0,000
4	28815210-3	SPRCHOVÁ VANIČKA KERAMICKÁ ČTVRTKRUHOVÁ 90	SOU BOR	2,000	3 102,13	6 204,26	0,000
5	28815210-3	SIFON SPRCHOVÝ, KRYTKA CHROMOVANÁ	SOU BOR	2,000	281,77	563,54	0,000
6	45332400-7	MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH	KUS	2,000	94,82	189,64	0,000
7	45332400-7	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH SETŮ BEZ BATERIE	KUS	2,000	73,15	146,30	0,000
8	28815210-3	BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	2,000	1 804,38	3 608,76	0,000
9	28815210-3	SPRCHOVÁ SESTAVA CHROM S TYČÍ A POSUVNÝM DRŽÁKEM	KUS	2,000	761,99	1 523,98	0,000
10	45332400-7	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ	KUS	2,000	64,35	128,70	0,000
<b>Celkem</b>						<b>28 759,04</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č. 3 - Naddveřní překlady	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			12.05.2016

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	26 742,92	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00				
2		Montáž	28 892,18	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00				
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00				
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		55 635,10	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00				
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D		Celkem bez DPH		55 635,10			
								DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
								snížená		15,0		55 635,10		8 345,27	
								základní		21,0		0,00		0,00	
								Cena s DPH						63 980,37	
								E		Připočty a odpočty					
								Dodá zadavatel						0,00	
								Klouzavá doložka						0,00	
								Zvýhodnění						0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
 Objekt: VP č. 3 - Neddveřní překlady

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, s. s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: Ing. Jiří Krejča  
 Datum: 12. 5. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	26 742,92	28 892,18	55 635,10	4,477	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	25 506,95	19 157,21	44 664,16	3,184	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 235,97	7 915,79	9 151,76	1,293	0,000
99	Přesun hmot, bourací a demontážní práce	0,00	1 819,18	1 819,18	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>26 742,92</b>	<b>28 892,18</b>	<b>55 635,10</b>	<b>4,477</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** VP č. 3 - Naddveřní překlady

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přivoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 12. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>55 635,10</b>	<b>4,477</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>44 664,16</b>	<b>3,184</b>
1	317944321	Válcované nosníky do 6.12 dodatečně osazované do připravených otvorů <i>*komplet.provedení dle specif.PD a TZ vč. všech související prací a dodávek-viz DSP-SO01-02-08(BP)9-18(NS)*</i>	t	1,754	24 041,87	42 169,09	1,912
2	346244395	Plentování v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami, MC, výztužné pletivo <i>*komplet.provedení dle specif.PD a TZ vč. všech související prací a dodávek-viz DSP-SO01-02-08(BP)9-18(NS)*</i>	m2	7,140	349,45	2 495,07	1,272
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>9 151,76</b>	<b>1,293</b>
3	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty <i>*komplet.provedení dle specif.PD a TZ vč. všech související prací a dodávek-viz DSP-SO01-02-08(BP)9-18(NS)*</i>	m2	20,790	102,94	2 140,12	0,102
4	612425931	Omlítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	20,790	337,26	7 011,64	1,191
<b>99</b>		<b>Přesun hmot, bourací a demontážní práce</b>				<b>1 819,18</b>	<b>0,000</b>
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	4,477	406,34	1 819,18	0,000
<b>Celkem</b>						<b>55 635,10</b>	<b>4,477</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP 2.4 - SDK podhledy - byty č. 9,12,13	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	Ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			25.05.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přečas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	MP			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH	
				36 230,42	
				DPH % Základ daně DPH celkem	
				snižovaná 15,0 36 230,42 5 434,56	
				základní 21,0 0,00 0,00	
				Cena s DPH 41 664,98	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel 0,00	
				Klouzavá doložka 0,00	
				Zvýhodnění 0,00	



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
Objekt: VP č.4 - SDK podhledy - byty č. 9,12,13

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
Místo: Ostrava

Zpracoval: Ing. Jiří Krejča  
Datum: 25. 5. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	21 967,61	14 262,81	36 230,42	1,622	0,000
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	21 967,61	14 262,81	36 230,42	1,622	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>21 967,61</b>	<b>14 262,81</b>	<b>36 230,42</b>	<b>1,622</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** VP č.4 - SDK podhledy - byty č. 9,12,13

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 25. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>36 230,42</b>	<b>1,622</b>
<b>763</b>		<b>Konstrukce montované z desek, dílců a panelů</b>				<b>36 230,42</b>	<b>1,622</b>
1	783131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - kompletní systémové řešení "P1" <i>*komplet provedení dle specifik.PD a TZ vč. všech souvisej. prací a dodávek-viz DSP-S001-02-08(BP)S-15(NS)*</i>	m2	122,430	291,21	35 652,84	1,622
2	998783201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech	%	358,530	1,62	577,58	0,000
<b>Celkem</b>						<b>36 230,42</b>	<b>1,622</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č.5 - Demontáž rozvodů plynoinstalace	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	Ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo	Dne	
		10.05.2016	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	456,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	7 103,20	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	3 501,68	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		11 061,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;">11 061,54</span>			
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>		
		snižaná	15,0	11 061,54	1 659,23		
		základní	21,0	0,00	0,00		
				<b>Cena s DPH</b> <span style="float: right;">12 720,77</span>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavé doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6

Objekt: VP č.8 - Demontáž rozvodů plynoinstalace

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 10. 5. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	7 103,20	3 958,34	11 061,54	0,038	0,624
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	7 103,20	3 958,34	11 061,54	0,038	0,624
	<b>Celkem</b>	<b>7 103,20</b>	<b>3 958,34</b>	<b>11 061,54</b>	<b>0,038</b>	<b>0,624</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** VP č.5 - Demontáž rozvodů plynoinstalace

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přivoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>11 061,54</b>	<b>0,036</b>
<b>723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod</b>						<b>11 061,54</b>	<b>0,036</b>
1	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	257,000	28,24	7 257,68	0,028
2	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	21,000	83,20	1 747,20	0,008
3	723901	Ostatní nespécifikovatelné demontáže - armatury, pomocné konstrukce...	hod	8,000	200,00	1 600,00	0,000
4	45111000-8	Svislé přemístění sutě do v. 3,5 m	TUNA	0,706	173,36	122,41	0,000
5	45252124-3	Nakládání sutě	TUNA	0,706	256,70	181,23	0,000
6	45252124-3	Vodorovné přemístění sutě	TUNA	0,706	216,74	153,02	0,000
<b>Celkem</b>						<b>11 061,54</b>	<b>0,036</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č.6 - Klempířské práce	EČO	
		Místo	Ostrava
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Pflvoz	IČ	DIČ
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	ing. Jiří Krajča		
Rozpočet číslo		Dne	13.06.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	P8V	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH 25 457,39</b>			
		DPH	%	Základ daně			DPH celkem
		snižovaná	15,0	25 457,39			3 818,81
		základní	21,0	0,00			0,00
				<b>Cena s DPH 29 276,00</b>			
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
Objekt: VP č. 8 - Klempířské práce

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karvina, a.s.  
Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
Datum: 13. 6. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	18 821,40	6 635,99	25 457,39	0,125	0,000
764	Konstrukce klempířské	18 821,40	6 635,99	25 457,39	0,125	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>18 821,40</b>	<b>6 635,99</b>	<b>25 457,39</b>	<b>0,125</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** VP č. 6 - Klempířské práce

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>25 457,39</b>	<b>0,125</b>
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>25 457,39</b>	<b>0,125</b>
1	7640116/R	Sokvá lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	10,000	226,80	2 268,00	0,013
2	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	23,000	331,10	7 615,30	0,040
3	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	308,00	308,00	0,000
4	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	34,000	437,50	14 875,00	0,072
5	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech	%	250,700	1,56	391,09	0,000
<b>Celkem</b>						<b>25 457,39</b>	<b>0,125</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č. 7 - Oprava omítek po nástřiku Gotele - b.č. 11	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	Ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			13.08.2016

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	9 975,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	18 543,27	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-8)		28 519,07	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-16)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b> 28 519,07			
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>			<b>DPH celkem</b>
		snižovaná	15,0	28 519,07			4 277,86
		základní	21,0	0,00			0,00
				<b>Cena s DPH</b> 32 796,93			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6

Objekt: VP č. 7 - Oprava omítek po nástřiku Gotele - b.č. 11

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Ing. Jiří Krejča

Datum: 13. 6. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sal' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	9 975,80	18 543,27	28 519,07	1,802	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 975,80	17 811,05	27 786,85	1,802	0,000
99	Přesun hmot, bourací a demontážní práce	0,00	732,22	732,22	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>9 975,80</b>	<b>18 543,27</b>	<b>28 519,07</b>	<b>1,802</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** VP č. 7 - Oprava omítek po nástřiku Gotele - b.č. 11

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>28 519,07</b>	<b>1,802</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>27 786,85</b>	<b>1,802</b>
1	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým plativem vtačeným do tenkovratvé hmoty	m2	155,000	114,80	17 794,00	0,758
2	612471413	Tenkovratvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	155,000	64,47	9 992,85	1,044
<b>99</b>		<b>Přesun hmot, bourací a demontážní práce</b>				<b>732,22</b>	<b>0,000</b>
3	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	1,802	406,34	732,22	0,000
<b>Celkem</b>						<b>28 519,07</b>	<b>1,802</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bytový dům Stádkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č. 8 - Bytové dveře - byt. č. 7	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přivoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	Ing. Jiří Krajča		
	Rozpočet číslo	Dne	
		13.06.2016	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C										
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby										
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00				
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00				
4		Montáž	8 900,79	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00				
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		8 900,79	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00				
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>		<b>8 900,79</b>			
							DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
							snižovaná		15,0		8 900,79		1 335,12	
							základní		21,0		0,00		0,00	
							<b>Cena s DPH</b>		<b>10 235,91</b>					
							<b>E</b>		<b>Připočty a odpočty</b>					
							Dodá zadavatel				0,00			
Klouzavá doložka				0,00										
Zvýhodnění				0,00										

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Bládkova 6  
Objekt: VP č. 8 - Bytové dveře - byt. č. 7

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
Místo: Ostrava

Zpracoval: Ing. Jiří Krejča  
Datum: 13. 8. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	8 900,79	8 900,79	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	8 900,79	8 900,79	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,79</b>	<b>8 900,79</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** VP č. 8 - Bytové dveře - byt. č. 7

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přivoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>8 900,79</b>	<b>0,000</b>
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>8 900,79</b>	<b>0,000</b>
1	766044501	T-1 - D+M Dveřní křídlo vstupní do bytu 900x1970mm, s polodrážkou, hladké piné, z piné DTD desky, s požární odolností EI 30	ks	1,000	8 803,99	8 803,99	0,000
<i>*kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vř. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu; v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vř.kotvicích prvků), povrchová úprava; *kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků</i>							
2	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech	%	88,000	1,10	96,80	0,000
<b>Celkem</b>						<b>8 900,79</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č. 9 - Keramická dlažba - b.č.7	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívaz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	Ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			13.06.2016

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	MSV	Dodávky	0,00	8	Práce plesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	2 852,08	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	2 258,89	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-8)		5 110,97	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b> 5 110,97			
		DPH	%	Základ daně			DPH celkem
		anižená	15,0	5 110,97			766,65
		základní	21,0	0,00			0,00
<b>Cena s DPH</b>						<b>5 877,62</b>	
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
Dodá zadavatel						0,00	
Klouzavá doložka						0,00	
Zvýhodnění						0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
Objekt: VP č.9 - Keramická dlažba - b.č.7

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
Datum: 13. 8. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	2 852,08	2 258,89	5 110,97	0,039	0,000
771	Podlahy z dlaždic	2 852,08	2 258,89	5 110,97	0,039	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>2 852,08</b>	<b>2 258,89</b>	<b>5 110,97</b>	<b>0,039</b>	<b>0,000</b>



# ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
 Objekt: VP č. 9 - Keramická dlažba - b.č.7

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přivoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
 Datum: 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>5 110,97</b>	<b>0,039</b>
<b>771</b>		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>5 110,97</b>	<b>0,039</b>
1	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem (protiskuzné/běžné/mrazuvzdorné) včetně montáže příslušných soklíků a dilatačních lišt atd.	m2	10,390	218,75	2 272,81	0,038
<i>*komplet provedení dle specifi.PD a TZ vč. všech souvisej. prací a dodávek-viz DSP-S001-02-08(BP)9-15(NS)*</i>							
2	597001	Dlaždice keramické - dodávka dle výběru investora	m2	11,430	182,85	2 089,98	0,000
3	771579198	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	m2	10,390	20,99	218,09	0,000
4	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,390	20,99	218,09	0,003
5	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech	%	48,000	6,50	312,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>5 110,97</b>	<b>0,039</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č.10 - Oprava omítek - b.č. 7	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			13.08.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C																	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby																	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště																
	Dodávky		0,00		0,00																
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce																
	Montáž		0,00		0,00																
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy																
	Dodávky		0,00		0,00																
4		11		16	Provozní vlivy																
	Montáž		0,00		0,00																
5	"M"			17	Jiné VRN																
	Dodávky				0,00																
6				18	VRN z rozpočtu																
	Montáž				0,00																
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)																
					0,00																
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady																
			0,00		0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH																	
				19 434,41																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>19 434,41</td> <td>2 915,16</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22 349,57</b></td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	19 434,41	2 915,16	základní	21,0	0,00	0,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>22 349,57</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	19 434,41	2 915,16																		
základní	21,0	0,00	0,00																		
<b>Cena s DPH</b>			<b>22 349,57</b>																		
				E Připočty a odpočty																	
				Dodá zadavatel																	
				0,00																	
				Klouzavá doložka																	
				0,00																	
				Zvýhodnění																	
				0,00																	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
 Objekt: VP 5.10 - Oprava omítek - b.č. 7

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přivoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: Ing. Jiří Krajča  
 Datum: 13. 6. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>3 555,07</b>	<b>15 879,34</b>	<b>19 434,41</b>	<b>5,912</b>	<b>0,000</b>
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 555,07	14 444,15	17 999,22	5,912	0,000
99	Přesun hmot, bourací a demontážní práce	0,00	1 435,19	1 435,19	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>3 555,07</b>	<b>15 879,34</b>	<b>19 434,41</b>	<b>5,912</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** VP č.10 - Oprava omítek - b.č. 7

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přivoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>19 434,41</b>	<b>5,912</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>17 999,22</b>	<b>5,912</b>
1	811423431	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů s tkaninou v rozsahu do 30 %	m2	40,800	161,91	6 605,93	1,307
2	811424491	Příplatek k opravám vnitřních omítek vápenných stropů v rozsahu do 30 % ZKD 10 mm tloušťky	m2	40,800	16,42	669,94	0,546
3	812421431	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	97,000	94,13	9 130,61	2,761
4	812422491	Příplatek k opravám vnitřních omítek stěn v rozsahu do 30 % ZKD 10 mm tloušťky	m2	97,000	16,42	1 592,74	1,298
<b>99</b>		<b>Přesun hmot, bourací a demontážní práce</b>				<b>1 435,19</b>	<b>0,000</b>
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	3,532	406,34	1 435,19	0,000
<b>Celkem</b>						<b>19 434,41</b>	<b>5,912</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 8	JKSO	
Název objektu	MP č. 1 - Koupelnové vany	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívaz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	Ing. Jiří Krajča		
	Rozpočet číslo		Dne
			10.05.2016

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-579,84	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-389,14	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	-13 891,82	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-8)		-14 860,80	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH				-14 860,80
								DPH % Základ daně DPH celkem				
								snižovaná 15,0 -14 860,80 -2 229,12				
								základní 21,0 0,00 0,00				
								Cena s DPH				-17 089,92
								E Přípočty a odpočty				
								Dodá zadavatel				0,00
								Klouzavá doložka				0,00
								Zvýhodnění				0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
 Objekt: MP č. 1 - Koupelnové vany

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. MČr. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
 Datum: 10. 6. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-579,84	-389,14	-968,98	-0,157	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	-579,84	-389,14	-968,98	-0,157	0,000
PSV	PSV	0,00	-13 891,82	-13 891,82	0,000	0,000
.725	Zařizovací předměty	0,00	-13 891,82	-13 891,82	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>-579,84</b>	<b>-14 280,96</b>	<b>-14 860,80</b>	<b>-0,157</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** MP č. 1 - Koupelnové vany

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-968,98</b>	<b>-0,157</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-968,98</b>	<b>-0,157</b>
1	346244353	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčekvek hladkých	m <sup>2</sup>	-2,450	395,50	-968,98	-0,157
<i>*komplet.provedení dle specif.PD a TZ vč. všech související prací a dodávek-viz DSP-SO01-02-08(BP)9-15(NS)*</i>							
<b>PSV</b>		<b>PSV</b>				<b>-13 891,82</b>	<b>0,000</b>
<b>.725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-13 891,82</b>	<b>0,000</b>
2	45332400-7	MONTÁŽ VAN OCELOVÝCH/PLASTOVÝCH SE SIFONEM	SOU BOR	-2,000	640,07	-1 280,14	0,000
3	28815210-3	VANA OCELOVÁ SMALTOVANÁ 180X70	SOU BOR	-2,000	1 431,85	-2 863,70	0,000
4	28815210-3	NOHY PRO VANU	SOU BOR	-2,000	335,27	-670,54	0,000
5	28815210-3	HL 556N ODPADNÍ VANOVÁ SOUPRAVA - CHROM	SOU BOR	-2,000	867,65	-1 735,30	0,000
6	45332400-7	MONTÁŽ BATERÍ VANOVÝCH	KUS	-2,000	94,82	-189,64	0,000
7	28815210-3	BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ SE SPRCHOU	KUS	-2,000	3 576,25	-7 152,50	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-14 860,80</b>	<b>-0,157</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	MP č. 2 - Vypravení podhledů - byty č. 9,12,13	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívaz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			25.05.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C																					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby																					
1	HSV	Dodávky	-2 778,32	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00																
2		Montáž	-12 237,42	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00																
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00																
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00																
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00																
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00																
7	ZRN (ř. 1-6)		-15 015,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00																
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH -15 015,74																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>-15 015,74</td> <td>-2 252,36</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>-17 268,10</b></td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	-15 015,74	-2 252,36	základní	21,0	0,00	0,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>-17 268,10</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
snížená	15,0	-15 015,74	-2 252,36																						
základní	21,0	0,00	0,00																						
<b>Cena s DPH</b>			<b>-17 268,10</b>																						
						E Připočty a odpočty																			
						Dodá zadavatel																			
						Klouzavá doložka																			
						Zvýhodnění																			



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Štádkova 6

Objekt: MP č. 2 - Vyspravení podhledů - byty č. 9,12,13

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 25. 5. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Surf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-2 778,32	-12 237,42	-15 015,74	-1,592	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	-2 778,32	-11 591,34	-14 369,66	-1,592	0,000
99	Přesun hmot, bourací a demontážní práce	0,00	-646,08	-646,08	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>-2 778,32</b>	<b>-12 237,42</b>	<b>-15 015,74</b>	<b>-1,592</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** MP č. 2 - Vyspravení podhledů - byty č. 9,12,13

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 25. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-15 015,74</b>	<b>-1,592</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-14 369,66</b>	<b>-1,592</b>
1	611423231	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů s tkaninou v rozsahu do 10 %	m2	-61,210	72,85	-4 459,15	-0,421
2	611423331	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů s tkaninou v rozsahu do 30 %	m2	-61,210	161,91	-9 910,51	-1,171
<b>99</b>		<b>Přesun hmot, bourací a demontážní práce</b>				<b>-646,08</b>	<b>0,000</b>
3	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	-1,590	406,34	-646,08	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-15 015,74</b>	<b>-1,592</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Stádkova 6	JKSO	
Název objektu	MP č. 3 - Vnitřní dveře - byt č.7	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	Ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			13.06.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-18 554,79	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-18 554,79	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -18 554,79**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-18 554,79	-2 783,22
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH -21 338,01**

**E Připočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
Objekt: MP č.3 - Vnitřní dveře - byt č.7

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
Datum: 13. 6. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-18 554,79	-18 554,79	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-18 554,79	-18 554,79	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 554,79</b>	<b>-18 554,79</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** MP č. 3 - Vnitřní dveře - byt č.7

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přivoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-18 554,79</b>	<b>0,000</b>
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-18 554,79</b>	<b>0,000</b>
1	766044502	T-2 - D+M Dveře 800x1970mm vnitřní jednokřídlové, ze 2/3 prosklené, s polodrážkou, z odlehčené DTD desky	ks	-1,000	3 724,77	-3 724,77	0,000
<i>*kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu; v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/obeznění/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava; *kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků</i>							
2	766044503	T-3 - D+M Dveře 800x1970mm vnitřní jednokřídlové, hledké plně, s polodrážkou, z odlehčené DTD desky	ks	-1,000	2 979,81	-2 979,81	0,000
<i>*kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu; v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/obeznění/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava; *kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků</i>							
3	766044504	T-4 - D+M Dveře 700x1970mm vnitřní jednokřídlové, hledké plně, s polodrážkou, z odlehčené DTD desky	ks	-4,000	2 912,09	-11 648,36	0,000
<i>*kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu; v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/obeznění/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava; *kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků</i>							
4	996766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech	.%	-183,500	1,10	-201,85	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-18 554,79</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	MP č. 4 - Vyspravení omítek po nástřihu Gotele . b.č.11	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	ing. Jiří Krajča		
	Rozpočet číslo		Dne
			13.08.2018

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	-3 567,35	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-15 867,06	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-19 434,41	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -19 434,41**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-19 434,41	-2 915,16
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH -22 349,57**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 8

Objekt: MP č.4 - Vyspravení omítek po nástřiku Gotele . b.č.11

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Ing. Jiří Krejča

Datum: 13. 8. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-3 567,35	-15 867,06	-19 434,41	-3,532	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-3 567,35	-14 431,87	-17 999,22	-3,532	0,000
99	Přesun hmot, bourací a demontážní práce	0,00	-1 435,19	-1 435,19	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>-3 567,35</b>	<b>-15 867,06</b>	<b>-19 434,41</b>	<b>-3,532</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6

**Objekt:** MP č.4 - Vyspravení omítek po nástřiku Gotele . b.č.11

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča

**Datum:** 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-19 434,41</b>	<b>-3,532</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-17 999,22</b>	<b>-3,532</b>
1	811423331	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů s tkaninou v rozsahu do 30 %	m2	-40,800	161,91	-8 605,93	-0,781
2	811424391	Příplatek k opravám vnitřních omítek vápenných stropů v rozsahu do 30 % ZKD 10 mm tloušťky	m2	-40,800	16,42	-669,94	-0,328
3	812421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	-97,000	94,13	-9 130,61	-1,644
4	812422391	Příplatek k opravám vnitřních omítek stěn v rozsahu do 30 % ZKD 10 mm tloušťky	m2	-97,000	16,42	-1 592,74	-0,779
<b>99</b>		<b>Přesun hmot, bourací a demontážní práce</b>				<b>-1 435,19</b>	<b>0,000</b>
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	-3,532	406,34	-1 435,19	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-19 434,41</b>	<b>-3,532</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	MP 6.6 - Vnitřní sanační omítky v 1.PP	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Pířvoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	Ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			13.06.2016

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C																	
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby																	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště																
	Dodávky		0,00		0,00																
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce																
	Montáž		0,00		0,00																
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy																
	Dodávky		0,00		0,00																
4		11		16	Provozní vlivy																
	Montáž		0,00		0,00																
5	"M"			17	Jiné VRN																
	Dodávky				0,00																
6				18	VRN z rozpočtu																
	Montáž				0,00																
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)																
					0,00																
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady																
			0,00		0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH																	
				-36 980,16																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>-36 980,16</td> <td>-5 547,02</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-42 527,18</b></td> </tr> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	-36 980,16	-5 547,02	základní	21,0	0,00	0,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>-42 527,18</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	-36 980,16	-5 547,02																		
základní	21,0	0,00	0,00																		
<b>Cena s DPH</b>			<b>-42 527,18</b>																		
				E Přípočty a odpočty																	
				Dodá zadavatel																	
				0,00																	
				Klouzavá doložka																	
				0,00																	
				Zvýhodnění																	
				0,00																	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Bládkova 6  
 Objekt: MP 6.6 - Vnitřní sanační omítky v 1.PP

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: Ing. Jiří Krajča  
 Datum: 13. 6. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	-36 980,16	-36 980,16	-3,379	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	-36 417,22	-36 417,22	-3,379	0,000
99	Přesun hmot, bourací a demontážní práce	0,00	-562,94	-562,94	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 980,16</b>	<b>-36 980,16</b>	<b>-3,379</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** MP č.5 - Vnitřní sanační omítky v 1.PP

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krajča  
**Datum:** 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-36 980,16</b>	<b>-3,379</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-36 417,22</b>	<b>-3,379</b>
1	612476013	Vnitřní sanační omítkový systém <i>(KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ SKLADBA dle specifikace PD)</i>	m2	-84,950	428,69	-36 417,22	-3,379
<b>99</b>		<b>Přesun hmot, bourací a demontážní práce</b>				<b>-562,94</b>	<b>0,000</b>
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-3,379	168,60	-562,94	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-36 980,16</b>	<b>-3,379</b>

