

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	A15/37
Zakázka	RPS Rakovník sídliště Dukelských hrdinů+ ul.Sportovní
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	SMP CZ a.s.
-----------	-------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

RPS Rakovník sídliště Dukelských hrdinů+ ul.Sportovní

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
obj.101: Zpevněné plochy a komunikace	6 211 059	4 219,2		7 515 381
001: Zemní práce		206,7		
002: Základy		53,7		
003: Svislé konstrukce		15,5		
005: Komunikace		3 605,5		
008: Trubní vedení		58,7		
009: Ostatní konstrukce a práce		279,2		
099: Přesun hmot HSV				
obj.401: Veřejné osvětlení	742 448			898 362
0001: Materiál				
0002: Montáž materiálu				
0003: Zemní práce, demontáž, revize				
obj.900: Vedlejší rozpočtové náklady	169 091			204 600
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				
V02: Příprava staveniště				
Celkem (bez DPH)	7 122 598			
DPH	1 495 745			
Celkem (včetně DPH)	8 618 343			

Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
obj.101: Zpevněné plochy a komunikace								6 211 059		4 219,2		798,0		–	7 515 381			
001: Zemní práce								–		206,7		796,9		–	–			
00572410		Osivo směs travní parková založení travníku;2600*0,025	kg	65,0	–	65,0	–	–	0,00100	0,1		–	21	–	–		obj.101	001
111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	120,0	–	120,0	–	–		–		–	21	–	–		obj.101	001
		ořezání větví a odstranění keřů;120		120,0														
		komplet včetně likvidace		–														
		odborné ořezání vč. ošetření		–														
112151312		Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	kus	5,0	–	5,0	–	–		–		–	21	–	–		obj.101	001
		stávající stromy;5		5,0														
		komplet včetně odvozu (likvidace) kmene a větví		–														
112151314		Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	kus	4,0	–	4,0	–	–		–		–	21	–	–		obj.101	001
		stávající stromy;4		4,0														
		komplet včetně odvozu (likvidace) kmene a větví		–														
112201101		Odstranění paterů D do 300 mm	ks	5,0	–	5,0	–	–	0,00008	0,0		–	21	–	–		obj.101	001
		stávající stromy;5		5,0														
112201102		Odstranění paterů D do 500 mm	kus	4,0	–	4,0	–	–	0,00008	0,0		–	21	–	–		obj.101	001
		stávající stromy;4		4,0														
11306121		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	644,0	–	644,0	–	–		–	0,25500	164,2	21	–	–		obj.101	001
		stávající chodníky;644		644,0														
		odvézt na skládku případně po dohodě s investorem očistit a odvézt na deponii		–														
113106123		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	45,0	–	45,0	–	–		–	0,26000	11,7	21	–	–		obj.101	001
		nápojení na stávající plochu v RÚ komunikace ke garážím;45		45,0														
		zámkovou dlažbu opětovně použít		–														
113106151		Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	37,0	–	37,0	–	–		–	0,41700	15,4	21	–	–		obj.101	001
		stáv. dlažba ze žul.kostek ve vjezdech ;37		37,0														
		očistěné kostky opětovně použít		–														
113106161		Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	38,0	–	38,0	–	–		–	0,32000	12,2	21	–	–		obj.101	001
		stáv. dlažba ze žul.kostek v místě parkovacího pásu ul.Dukelských hrdinů;38		38,0														
		část kostek opětovně použít, přebytek na deponii investora		–														
113107131		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	15,0	–	15,0	–	–		–	0,22500	3,4	21	–	–		obj.101	001
		lokální dobourání;15		15,0														
113107181		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 50 mm	m2	118,0	–	118,0	–	–		–	0,09800	11,6	21	–	–		obj.101	001
		vybourání krytu chodníků;118		118,0														
		na vlastní náklady odveze zhotovitel		–														
113107182		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	159,0	–	159,0	–	–		–	0,18100	28,8	21	–	–		obj.101	001
		vybourání krytu vozovky – lokální dobourání+část parkoviště;159		159,0														
		na vlastní náklady odveze zhotovitel		–														
113154354		Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 437,0	–	1 437,0	–	–	0,00012	0,2	0,25600	367,9	21	–	–		obj.101	001
		odstranění živých vrstev ul. Sportovní + komunikace ke garážím;1437		1 437,0														
		recyklat bude odvezen na deponii investora		–														
113201111		Výtrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	35,0	–	35,0	–	–		–	0,23000	8,1	21	–	–		obj.101	001
		řezané žulové obrubníky;35		35,0														
		očistit a opětovně osadit		–														
113202111		Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	680,0	–	680,0	–	–		–	0,20500	139,4	21	–	–		obj.101	001
		bourání silničních betonových obrubníků (odvoz na skládku);348		348,0														
		bourání štípaných žulových obrubníků (odvoz na deponii investora);332		332,0														
113204111		Výtrhání obrub záhonových	m	454,0	–	454,0	–	–		–	0,04000	18,2	21	–	–		obj.101	001
		bourání záhonových obrubníků podél chodníků;454		454,0														
113321x001		Odstranění dopravní značky - komplet vč.odvozu	kus	1,0	–	1,0	–	–		–	0,14500	0,1	21	–	–		obj.101	001
		stáv. značka B4 se sloupkem;1		1,0														
		likvidace nebo odvoz na deponii investora		–														
		další DZ demontovat společně se sloupky VO		–														
119001203		Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm	m2	1 795,6	–	1 795,6	–	–		–		–	21	–	–		obj.101	001
		úprava neúrodného podloží vozovka Sportovní + komunikace ke garážím;1295,6+500		1 795,6														
		komplet včetně hutnění a pod.		–														
		množství pojiva dle průzkumu na místě včetně případného přidání cementu		–														
120 11-9111		Ručně kopané sondy na inž.sítích	kus	12,0	–	12,0	–	–		–		–	21	–	–		obj.101	001
		kabelové trasy;12		12,0														
121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	380,0	–	380,0	–	–		–		–	21	–	–		obj.101	001
		sejmutí ornice a podrobní v tl.prům.0,2m;1900*0,2		380,0														
		ornici využít pro ohumusování travnatých ploch		–														
		nevyužitelný materiál (znehodnocená ornice, travní kryt a pod)		–														
		na skládku		–														

Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
12202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 parkovací pás+nový chodník u garáží + odtěžení svahu díe příčných řezů;76*9,65 nový mlatový chodník + chodníky mimo park. pás prům.tl. 35cm; (110+70)*0,35 odpočet sejmutí ornice;-960*0,2 část výkopku použit pro zřízení násypu, zbytek odvézt na skládku	m3	604,4	-	604,4	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
122302203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 vozovka ul.Sportovní po frézování prům.tl.45cm;1295*0,45 vozovka komunikace ke garážím, zpomalovací práh a rekonstrukce parkoviště po frézování a bourání prům.tl.40cm; (500+45+161)*0,4 rekonstrukce stávajících chodníků po bourání prům.tl.25cm;820*0,25 vjezdy, předdláždění ploch prům.tl.35cm; (20+32+47)*0,35	m3	1 104,8	-	1 104,8	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 rýha pro drenáž; (100+40)*0,2	m3	28,0	-	28,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 odvodnění DN300mm z úrovně pláně pr.hl.1,2m; 63*1,2*0,8 odvodnění DN250mm z úrovně pláně pr.hl.1,0m; 32*1,0*0,8 šachty ŠA1+ŠB1;2*3 připojky UV z úrovně pláně pr.hl.1,0m; 116*1,0*0,6 drenážní vsak pr.hl.1,5m;18*1,8*0,8	m3	187,6	-	187,6	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
162301421		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm stávající stromy;5 uložení na skládku	kus	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
162301422		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm stávající stromy;4 uložení na skládku	kus	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
162301921		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	ks	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
162301922		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
162701101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dovoz ornice z deponie investora;140	m3	140,0	-	140,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odkopávky tř.3+4; 604,4+1104,8 rýhy pro odvodnění;187,6+28 odvoz znehodnocené ornice, travního krytu a pod. na skládku;380-250 odpočet hutněný násyp;-75 odpočet záscopy rýh;-101,88 cena komplet i v případě odvozu (dovozu) do vzdálenosti větší než 10km	m3	1 877,92	-	1 877,92	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 ornice pro ohumsování na deponii;140	m3	140,0	-	140,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
171101103		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhlých do 100 % PS násyp pro vytvoření zemního valu;75 použit materiál vhodný z odkopávek násyp zřizovat po vrstvách	m3	75,0	-	75,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) přebytek výkopku;1877,92*1,8	t	3 380,256	-	3 380,256	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhlým rýhy po štóce; (63+32)*0,8*0,6 šachty;2*1,6 rýhy po připojce;116*0,6*0,6 drenážní vsak;18*0,8*0,8 pro záscopy využít vhodný výkopek z odkopávek	m3	101,88	-	101,88	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
175101101		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu stoka - obsyp ŠP ; 0,45*(63+32) připojky - obsyp ŠP ; 0,3*116	m3	77,55	-	77,55	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
181451131		Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 úprava zelených ploch;2600	m2	2 600,0	-	2 600,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhlým zpevněné plochy;1089+2443,6+132	m2	3 664,6	-	3 664,6	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
182201101		Svahování násypů úprava svahů zemního valu;180	m2	180,0	-	180,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
182301132		Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm úprava zelených ploch;2600 využít přednostně sejmutou ornici (předpoklad 250m3) zbytek ornice dovézt z deponie investora (předpoklad 140m3)	m2	2 600,0	-	2 600,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
1841022-x01		Výsadba keře v 0,4-0,6 do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 lemování kontejnerů spoječ mlatového chodníku 3ks/bm;70*40	kus	110,0	-	110,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001

Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
1841022-x03		komplet včetně zemních prací, sazenic, zálivky a pod. druh dle specifikace v TZ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Výsadba pokryvného keře v 0,2-0,4 do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	850,0	-	850,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
		plocha před bytovými domy č.p.1806-1809;850		850,0														
		komplet včetně zemních prací, sazenic, zálivky a pod. zakrsle nebo plošné keře výšky 20-40cm - druh dle specifikace v TZ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
184x10015		Výsadba stromu s balem obvod 16-18cm - komplet včetně zemních prací, podpěrné dřevěné kce a pod.	kus	13,0	-	13,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
		stromy dle výběru investora;13		13,0														
		včetně dřevěné ochranné a podpůrné konstrukce		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
184x10016		Přesazení stromu s balem - komplet včetně zemních prací, podpěrné dřevěné kce a pod.	kus	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
		přesazení stávajících stromů na ploše podél komunikace ke garážím;2		2,0														
		včetně nové dřevěné ochranné a podpůrné konstrukce		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
58337303		Štěrkopisec frakce 0-8	t	146,57	-	146,57	-	-	1,00000	146,6	-	-	21	-	-		obj.101	001
		obvyp potrubí ; 77,55*1,8*1,05		146,57														
58530160		Vápnó CL 90 JM nehašené VL	t	48,84	-	48,84	-	-	1,00000	48,8	-	-	21	-	-		obj.101	001
		úprava neúnosného podlaží vozovka;1795,6*0,4*0,04*1,7		48,84														
		množství pojiva dle průzkumu na místě včetně případného přidání cementu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
59213405		Žlab kabelový betonový100x31x19 cm	kus	30,0	-	30,0	-	-	0,07700	2,3	-	-	21	-	-		obj.101	001
		nové žlaby na stávajících trasách kabelů;30		30,0														
		komplet dodání materiálu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
935113211		Osazení betonového žlabu s vikem šířky do 200 mm	m	30,0	-	30,0	-	-	0,29221	8,8	-	-	21	-	-		obj.101	001
		osazení kabelovým žlabem;30		30,0														
		komplet včetně zemních prací, obetonování a pod.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
960111221		Bourání staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	3,0	-	3,0	-	-	0,00147	0,0	2,44700	7,3	21	-	-		obj.101	001
		odstránění stávajících uličních vpustí;5*0,6		3,0														
		komplet vč. mříže		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
962032241		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	3,5	-	3,5	-	-	-	-	1,95000	6,8	21	-	-		obj.101	001
		vyzdívka u stání pro kontejnery;3,5		3,5														
976016111a		Vybourání žlabovek vč.obetonování	m	5,0	-	5,0	-	-	-	-	0,37500	1,9	21	-	-		obj.101	001
		lokálně u stávajících svodů;5		5,0														
		kompletně včetně likvidace		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
979082213		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	797,975	- 9,60	721,373	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
997013801		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	273,136	-	273,136	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
		sut' na skládku (bet. dlaždice, beton, bet.obrubníky, záhonové obr., vpustí, zdivo, žlabovky) na skládce		273,136														
		skládka;164,22+3,375+348*0,205+18,16+7,341+6,825+1,875																
997211519		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	4 251,172	-	4 251,172	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	001
		sut' na skládku (bet. dlaždice, beton, bet.obrubníky, záhonové obr., vpustí, zdivo, žlabovky) na skládku do 10km;9*(164,22+3,375+348*0,205+18,16+7,341+6,825+1,875)		4 251,172														
		využitelné materiály (recyklát, drobné kostky, žulové obr., D2) na deponii investora do 5km;4*(367,872+12,16+332*0,205+0,145)		1 792,948														
		zámková dlažba, velké kostky, řezané žulové obrubník budou opětovně použity na stavbě		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		vybouraná živice bude odvezena zhotovitelem na jeho náklady		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		002: Základy						-		53,7		-		-	-			
211971110		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	350,0	-	350,0	-	-	0,00017	0,1	-	-	21	-	-		obj.101	002
		opláštění drenáží;140*2,0		280,0														
		opláštění vsaku;20*3,5		70,0														
212752212		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	140,0	-	140,0	-	-	0,22657	31,7	-	-	21	-	-		obj.101	002
		ul.sportovní drenáž vpravo zaústěná do UV;100		100,0														
		parkovací pás drenáž vlevo zaústěná do UV;40		40,0														
		komplet včetně výplně ze štěrku 16-32mm, flex.trubky DN100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
212755216		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	18,0	-	18,0	-	-	0,00116	0,0	-	-	21	-	-		obj.101	002
		drenážní vsak před BD č.p.1806-7;18		18,0														
		osazení flex.trubky DN150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
214500311		Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopiskem v do 850 mm	m	18,0	-	18,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-		obj.101	002
		drenážní vsak před BD č.p.1806-7;18		18,0														
		drenáž 0,8x0,8m -výplň kamenivem fr.16-32mm		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
58343931		Kamenivo drcené hrubé hominová směs frakce 16-32	t	21,773	-	21,773	-	-	1,00000	21,8	-	-	21	-	-		obj.101	002
		závyp vsaku; 18*0,8*0,8*1,8*1,05		21,773														
69311062		Geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	367,5	-	367,5	-	-	0,00030	0,1	-	-	21	-	-		obj.101	002
		opláštění drenáží;140*2,0*1,05		294,0														
		opláštění vsaku;20*3,5*1,05		73,5														

Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
003: Svislé konstrukce																		
274315223		Základové pasy z betonu prostého C 12/15 základ pro zidku stání pro popelnice – 0,4x0,6m;18*0,24	m3	4,32	–	4,32	–	–	2,25634	9,7	–	–	21	–	–		obj.101	003
				4,32														
348272123		Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých barevných na MC včetně spárování ohraničení stání pro popelnice – komplet zidka vč.výztuže v.1,2m š.0,2m;18*1,2*1,05 komplet materiál + osazení	m2	22,68	–	22,68	–	–	0,22241	5,0	–	–	21	–	–		obj.101	003
				22,68														
348272523		Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných zákrytová deska na zidku;18*1,05 komplet materiál + osazení	m	18,9	–	18,9	–	–	0,03640	0,7	–	–	21	–	–		obj.101	003
				18,9														
				–														
005: Komunikace																		
113108441		Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živočichů pojava plocha mezi garážemi – rozrytí stávajícího krytu;1375	m2	1 375,0	–	1 375,0	–	–	–	–	–	–	21	–	–		obj.101	005
				1 375,0														
564762111		Podklad ze vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm komunikace ke garážím;452 rozšíření pod obrubníky 20cm;2*0,2*80 rekonstrukce parkoviště;146 rozšíření pod obrubníky 20cm;0,2*50	m2	640,0	–	640,0	–	–	0,48574	310,9	–	–	21	–	–		obj.101	005
				452,0														
				32,0														
				146,0														
				10,0														
564831111		Podklad ze šterkové SD tl 100 mm chodník – mlátový povrch;110 šterkové SD 0-32mm	m2	110,0	–	110,0	–	–	0,18907	20,8	–	–	21	–	–		obj.101	005
				110,0														
564851111		Podklad ze šterkové SD tl 150 mm komunikace ke garážím;452 rozšíření pod obrubníky 30cm;2*0,3*80 rekonstrukce parkoviště;146 rozšíření pod obrubníky 30cm;0,3*50 parkovací pás – 2 vrstvy;2*(358+25) zpomalovací práh;45	m2	1 472,0	–	1 472,0	–	–	0,27994	412,1	–	–	21	–	–		obj.101	005
				452,0														
				48,0														
				146,0														
				15,0														
				766,0														
				45,0														
564861111		Podklad ze šterkové SD tl 200 mm vozovka ul.Sportovní;1190 rozšíření pod obrubníky 30cm;2*0,3*176 chodníky – pískovcová barva;778 chodníky (přírodní) + stání pro kontejnery;169 napojení chodníku u č.p.66/II;10 reliéfní dlažba podél snížených obrubníků + varovné a signální pásky;81 chodník – mlátový povrch;110	m2	2 443,6	–	2 443,6	–	–	0,37800	923,7	–	–	21	–	–		obj.101	005
				1 190,0														
				105,6														
				778,0														
				169,0														
				10,0														
				81,0														
				110,0														
564871111		Podklad ze šterkové SD tl 250 mm vjezd ke garážím u č.p.66/II;20 pojezdový chodník (vjezd na travnatou plochu);33 předláždění plochy v RÚ komunikace ke garážím;32 předláždění vjezdů s krytem ze žulových kostek;47	m2	132,0	–	132,0	–	–	0,47260	62,4	–	–	21	–	–		obj.101	005
				20,0														
				33,0														
				32,0														
				47,0														
565156121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m komunikace ke garážím;452 rekonstrukce parkoviště;146	m2	598,0	–	598,0	–	–	0,18463	110,4	–	–	21	–	–		obj.101	005
				452,0														
				146,0														
565166121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m vozovka ul.Sportovní;1190	m2	1 190,0	–	1 190,0	–	–	0,21100	251,1	–	–	21	–	–		obj.101	005
				1 190,0														
566301111		Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2 plocha mezi garážemi – doplnění kameniva, vyvinutí nerovnosti, úprava příčných a podélných sklonů;1375 prům.tl.50mm	m2	1 375,0	–	1 375,0	–	–	0,09848	135,4	–	–	21	–	–		obj.101	005
				1 375,0														
				–														
567132112		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 170 mm vozovka ul.Sportovní;1190 rozšíření pod obrubníky 20cm;2*0,2*176	m2	1 260,4	–	1 260,4	–	–	0,43423	547,3	–	–	21	–	–		obj.101	005
				1 190,0														
				70,4														
567142115		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 250 mm zpomalovací práh – rampy;23 zpomalovací práh – horní plocha;22	m2	45,0	–	45,0	–	–	0,63857	28,7	–	–	21	–	–		obj.101	005
				23,0														
				22,0														
571906111		Posyp krytu kamenivem drceným nebo lžejným do 30 kg/m2 chodník – mlátový povrch;110 např.lomové výsivky 0-2mm	m2	110,0	–	110,0	–	–	0,03170	3,5	–	–	21	–	–		obj.101	005
				110,0														
				–														
572141112		Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm oprava krytu parkoviště;483	m2	483,0	–	483,0	–	–	0,15620	75,4	–	–	21	–	–		obj.101	005
				483,0														
573111112		Postřik živčiny infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2 na vrstvu KSC;1260,4	m2	1 260,4	–	1 260,4	–	–	0,00601	7,6	–	–	21	–	–		obj.101	005
				1 260,4														
573211111		Postřik živčiny spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 před pokládkou ACO;2271 postřik z modifikovaného asfaltu oprava krytu parkoviště;483	m2	2 754,0	–	2 754,0	–	–	0,00061	1,7	–	–	21	–	–		obj.101	005
				2 271,0														
				–														
				483,0														
577144141		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu vozovka ul.Sportovní;1190 komunikace ke garážím;452 rekonstrukce parkoviště;146 oprava krytu parkoviště;483	m2	2 271,0	–	2 271,0	–	–	0,12966	294,5	–	–	21	–	–		obj.101	005
				1 190,0														
				452,0														
				146,0														
				483,0														

Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
591111111		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm předláždění vjezdů;47 žulové kostky 15/17cm využít stávající vybourané a očištěné kostky	m2	47,0	–	47,0	–	–	0,18370	8,6		–	21	–	–		obj.101	005
59228229x2		Dlažba vegetační dvouvrstvá 40 x 40 x 8 cm přírodní - náslapné kameny cestičky ze šlapáků 0,4x0,4m – 12bm;12/0,4*1,05	kus	31,5	–	31,5	–	–	0,02700	0,9		–	21	–	–		obj.101	005
59245- x1001		Dlažba betonová vegetační 21x14x8 cm přírodní parkovací pás;358*1,03	m2	368,74	–	368,74	–	–	0,16900	62,3		–	21	–	–		obj.101	005
59245- x1002		Dlažba betonová vegetační 21x14x8 cm červená význačení stání;23*1,1	m2	27,5	–	27,5	–	–	0,16900	4,6		–	21	–	–		obj.101	005
59245266		Dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná (pískovcová) chodníky – pískovcová barva;778*1,03	m2	801,34	–	801,34	–	–	0,17600	141,0		–	21	–	–		obj.101	005
59245267		Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná reliéfní dlažba podél snížených obrubníků + varovné a signální pásy;81*1,03	m2	83,43	–	83,43	–	–	0,13100	10,9		–	21	–	–		obj.101	005
59245283		Dlažba se zámkem 20 x 16,5 x 8 cm barevná zpomalovací práh – rampy;23*1,03	m2	23,69	–	23,69	–	–	0,15200	3,6		–	21	–	–		obj.101	005
59245300		Dlažba se zámkem 20 x 16,5 x 8 cm přírodní chodníky (přírodní) + stání pro kontejnery;169*1,03 napojení chodníku u č.p.66/II;10*1,03 zpomalovací práh – horní plocha;22*1,03 vjezd ke garážím u č.p.66/II;20*1,03 pojezdový chodník (vjezd na travnatou plochu);33*1,03	m2	261,62	–	261,62	–	–	0,15200	39,8		–	21	–	–		obj.101	005
59245311		Dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní doplnění dlažby u předláždění plochy v KÚ komunikace ke garážím;12*1,03	m2	12,36	–	12,36	–	–	0,17600	2,2		–	21	–	–		obj.101	005
596211213		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 chodníky – pískovcová barva;778 chodníky (přírodní) + stání pro kontejnery;169 napojení chodníku u č.p.66/II;10 reliéfní dlažba podél snížených obrubníků + varovné a signální pásy;81	m2	1 038,0	–	1 038,0	–	–	0,08565	88,9		–	21	–	–		obj.101	005
596212213		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 parkovací pásy z vegetační dlažby;358*25 přírodní dlažba – zpomalovací práh, vjezd, poježděný chodník;22*20+33 zpomalovací práh – rampy;23 předláždění plochy v KÚ komunikace ke garážím;32	m2	513,0	–	513,0	–	–	0,10362	53,2		–	21	–	–		obj.101	005
596411112		Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 100 m2 cestička ze šlapáků 0,4x0,4m – 12bm;0,4*12	m2	4,8	–	4,8	–	–	0,08003	0,4		–	21	–	–		obj.101	005
637121111		Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním okapový chodník u č.p.62/II;20	m2	20,0	–	20,0	–	–	0,18370	3,7		–	21	–	–		obj.101	005
451573111		008: Trubní vedení Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku stoka DN300;63*0,8*0,1 stoka DN250;32*0,8*0,1 připojky DN150 ;116*0,6*0,1 šachty;2*2,0*0,25	m3	15,56	–	15,56	–	–	1,89077	29,4		–	21	–	–		obj.101	008
55241010		Poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK s ventilací stávající šachta v chodníku;1 včetně rámu	kus	1,0	–	1,0	–	–	0,04600	0,0		–	21	–	–		obj.101	008
55242320		Mříž čtvercová D 400, plochá 500x500mm nové vpusti;12	kus	12,0	–	12,0	–	–	0,05060	0,6		–	21	–	–		obj.101	008
55243442		Poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN nové šachty ŠA1, ŠB1;2 včetně rámu	ks	2,0	–	2,0	–	–	0,19400	0,4		–	21	–	–		obj.101	008
59223850		Dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm nové vpusti;12	kus	12,0	–	12,0	–	–	0,09700	1,2		–	21	–	–		obj.101	008
59223858		Skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm nové vpusti;12	kus	12,0	–	12,0	–	–	0,11100	1,3		–	21	–	–		obj.101	008
59223864		Prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm nové vpusti;12	kus	12,0	–	12,0	–	–	0,02700	0,3		–	21	–	–		obj.101	008
59223874		Koš pozink. pro silniční vpust' vysoký, pro rám 500x500 nové vpusti;12 výška koše 600mm	kus	12,0	–	12,0	–	–	0,00600	0,1		–	21	–	–		obj.101	008
59224075		Deska betonová zákrytová AP-M 1000/625x200 100 x 20, TZS 005-19 šachty ŠA1, ŠB1;2 deska 100/60cm v.20cm	kus	2,0	–	2,0	–	–	0,52100	1,0		–	21	–	–		obj.101	008
59224112		Skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm nová revizní šachta ŠB1;1	kus	1,0	–	1,0	–	–	0,18500	0,2		–	21	–	–		obj.101	008
59224320		Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm šachty ŠA1, ŠB1;2	kus	2,0	–	2,0	–	–	0,04000	0,1		–	21	–	–		obj.101	008

Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
59224321		Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	3,0	–	3,0	–	–	0,05400	0,2		–	21	–	–		obj.101	008
		šachty ŠA1, ŠB1;2 snížení úrovně a výměna poklopu na stávající šachtě;1		2,0 1,0														
721242116a		Lapač střešních splavenin plastové se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	11,0	–	11,0	–	–	0,00150	0,0		–	21	–	–		obj.101	008
		nové lapače na stávajících svodech napojené novou přípojkou (garáže, bytové domy+ dům č.p.65;5+4+2 komplet včetně materiálu, osazení, napojení a úpravy svodů a podobné		11,0 –														
871315221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	116,0	–	116,0	–	–	0,00330	0,4		–	21	–	–		obj.101	008
		přípojky UV + zaústění desťových svodů DN150;116 komplet dodání trub včetně těsnění, montáž, včetně tvarovek odboček a pod.		116,0 –														
871365221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	31,5	–	31,5	–	–	0,00724	0,2		–	21	–	–		obj.101	008
		odvodnění parkoviště;31,5 komplet dodání trub včetně těsnění, montáž, včetně tvarovek odboček a pod.		31,5 –														
871375221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	63,0	–	63,0	–	–	0,01146	0,7		–	21	–	–		obj.101	008
		odvodnění vozovky+ parkoviště - stoka;50+13 komplet dodání trub včetně těsnění, montáž, včetně tvarovek odboček a pod.		63,0 –														
894201161		Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebného V8 tř. B 30	m3	4,0	–	4,0	–	–	2,47758	9,9		–	21	–	–		obj.101	008
		nová šachty ŠA1, ŠB1 hl.0,6m na nové stoce;2*2,0 komplet monolitické dno včetně bednění; napojení potrubí, přípojek, utěsnění a pod.		4,0 –														
894411121		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,0	–	2,0	–	–	2,11676	4,2		–	21	–	–		obj.101	008
		nové šachty ŠA1, ŠB1;2		2,0														
894812202		Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,0	–	1,0	–	–	0,06896	0,1		–	21	–	–		obj.101	008
		revizní šachta před drenážním vsakem;1 komplet dodání a osazení, včetně plastového poklopu (1,5t)		1,0 –														
895941111		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	12,0	–	12,0	–	–	0,34090	4,1		–	21	–	–		obj.101	008
		nové vpustí;12		12,0														
899103111		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,0	–	3,0	–	–	0,00702	0,0		–	21	–	–		obj.101	008
		šachty ŠA1, ŠB1;2 snížení úrovně a výměna poklopu na stávající šachtě;1		2,0 1,0														
899202111		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	12,0	–	12,0	–	–	0,00936	0,1		–	21	–	–		obj.101	008
		nové vpustí;12		12,0														
899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením kryciho hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	13,0	–	13,0	–	–	0,31108	4,0		–	21	–	–		obj.101	008
		šoupata, hydranty;8+5		13,0														
X3522		Napojení stoky do stávající kanalizace - komplet vč.tvarovek a pod. provizorní napojení do stávající kanalizace;1	kus	1,0	–	1,0	–	–	–	–		–	21	–	–		obj.101	008
				1,0														
		009: Ostatní konstrukce a práce						–	279,2			1,1		–	–			
404 45192 -1		Dopravní značky Zn tř.1 - komplet dodávka,montáž	kus	1,0	–	1,0	–	–	–	–		–	21	–	–		obj.101	009
		dopravní značka B29 v ul.Sportovní;1		1,0														
404 45192 -2		Dopravní značky Zn tř.1 dvojitě - komplet dodávka,montáž	kus	1,0	–	1,0	–	–	–	–		–	21	–	–		obj.101	009
		dopravní značka B4+E13 sloupu VO;1		1,0														
404 45192 -4		Dopravní značky Zn tř.1 dvojitě se sloupkem - komplet dodávka,montáž	kus	2,0	–	2,0	–	–	–	–		–	21	–	–		obj.101	009
		dopravní značka B4+E13, IP12+E1;2		2,0														
40445191d		Přesun stávající dopravní značky - komplet demontáž + osazení	kus	3,0	–	3,0	–	–	–	–		–	21	–	–		obj.101	009
		stávající DZ P2,IP6,IP12;3 komplet včetně bourání, zemních prací, osazení a pod.		3,0 –														
59217304		Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	1 591,76	–	1 591,76	–	–	0,01000	15,9		–	21	–	–		obj.101	009
		řemeslní obvodník;2*186+1,01		1 591,76														
59217315		Obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	244,42	–	244,42	–	–	0,02300	5,6		–	21	–	–		obj.101	009
		řemeslní parkoviště;2*121+1,01		244,42														
59217489		Obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25(15) cm	kus	637,31	–	637,31	–	–	0,08000	51,0		–	21	–	–		obj.101	009
		řemeslní vozovky a parkoviště;1663-34*1,01 přímé, obloukové, přechodové nebo nájezdové obrubníky		637,31 –														
59217503		Obrubník silniční betonový 100x15x30 cm, přírodní	kus	34,34	–	34,34	–	–	0,10200	3,5		–	21	–	–		obj.101	009
		řemeslní zářilvu před zámečnictvím;34*1,01		34,34														
59227724		Zláb betonový dvouvrstvý 7/10 x 28 x 21	kus	12,875	–	12,875	–	–	0,00950	0,1		–	21	–	–		obj.101	009
		zlábok v svodů u garáží;3,5 /0,28*1,03		12,875														
767996701		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 080,0	–	1 080,0	–	–	–	0,00100	1,1	21	–	–	–		obj.101	009
		odstranění zábradlí, věšáků na prádlo, přístřešku;180*6		1 080,0														
		komplet včetně vybourání základu, odvozu a pod.		–														
913121111		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	30,0	–	30,0	–	–	–	–		–	21	–	–		obj.101	009
		DŽ, zábrany, směrovací desky a pod.;30		30,0														
915231111		Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	8,0	–	8,0	–	–	0,00160	0,0		–	21	–	–		obj.101	009
		znák pro invalidy;2*2,0 oblécí čáry;4		4,0 4,0														

Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
915231115		Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	14,0	–	14,0	–	–	0,00160	0,0	–	–	21	–	–		obj.101	009
916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	665,0	–	665,0	–	–	0,15540	103,3	–	–	21	–	–		obj.101	009
916241113		Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,0	–	35,0	–	–	0,16849	5,9	–	–	21	–	–		obj.101	009
916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	909,0	–	909,0	–	–	0,10095	91,8	–	–	21	–	–		obj.101	009
919723211		Zaliti dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm	m	145,0	–	145,0	–	–	0,00001	0,0	–	–	21	–	–		obj.101	009
919735112		Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	145,0	–	145,0	–	–	–	–	–	–	21	–	–		obj.101	009
935112111		Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 500 mm	m	3,5	–	3,5	–	–	0,13096	0,5	–	–	21	–	–		obj.101	009
95271118		Nájem dopravní značky včetně sloupku, podstavce a příchytke za 1 den/nad 7 dní	kus	2 700,0	–	2 700,0	–	–	–	–	–	–	21	–	–		obj.101	009
9811191x01		Lavičky parkové s opěradlem -komplet dodávka,osazení a pod.	kus	5,0	–	5,0	–	–	0,30000	1,5	–	–	21	–	–		obj.101	009
9811191x02		Koše odpadkové vč.držáku na sáčky na psi ekrementy -komplet dodávka,osazení a pod.	kus	2,0	–	2,0	–	–	0,02500	0,1	–	–	21	–	–		obj.101	009
998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	4 219,216	-30,99	2 911,775	–	–	–	–	–	–	21	–	–		obj.101	099

obj.401: Veřejné osvětlení			742 448			-			-			-			898 362			
0001: Materiál																		
R0001		Kabel AYKY-J 4x16 mm2	m	570,0	-	570,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0002		Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	170,0	-	170,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0003		Spojka kabelová 10/16mm2	ks	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0005		Chránička ohebná 75mm	m	560,0	-	560,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0006		Chránička tuhá 110mm	m	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0007		Fólie výstražná červená š.17,5cm	m	500,0	-	500,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0009		Stožár ocelový metalizovaný silniční bezpaticový 10m	ks	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0010		Svítlidlo zářivkové parkové 2x36W	ks	14,0	-	14,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0011		Zdroj zářivkový 36W dle svítidla	ks	28,0	-	28,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0012		Držák svítidla 60mm dle stožáru	ks	13,0	-	13,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0013		Stožár ocelový metalizovaný bezpaticový 6m	ks	13,0	-	13,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0014		Výložník ocelový metalizovaný 2m na silniční stožár	ks	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0015		Svorkovnice stožárová do 16mm2 dvousměrová	ks	13,0	-	13,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0016		Svorkovnice stožárová do 16mm2 trojsměrová	ks	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0018		Směs betonová f.01	m3	4,8	-	4,8	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0019		Písek kopaný	m3	0,8	-	0,8	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0020		Trubka plastová 800/200mm	ks	13,0	-	13,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0021		Plech ocelový 250x250x5mm	ks	17,0	-	17,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0022		Drát FeZn 10mm	m	530,0	-	530,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0023		Klín dřevěný	ks	68,0	-	68,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0024		Štítek kabelový	ks	36,0	-	36,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0025		Pomocný materiál	kompl	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0026		Trubka plastová 1200/200mm	ks	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0027		Fólie výstražná červená š.33cm	m	20,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0028		Svítlidlo výbojkové 150W	ks	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0029		Zdroj výbojkový SHC 150W	ks	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
R0030		Držák svítidla 60mm upravený dvojitý	ks	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0001
0002: Montáž materiálu																		
R0201		Montáž - předpoklad 60% ceny materiálu	ks	0,6	-	0,6	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0002
				montáž 60% z ceny materiálu ;0,6*1														
				0,6														
0003: Zemní práce, demontáž, revize																		
R0301		Vytýčení trasy kabelového vedení	m	485,0	-	485,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0003
R0302		Vytýčení podzemních zařízení	ks	6,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0003
R0303		Výkop drážky 35x60 cm pro kabel	m	485,0	-	485,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0003
R0304		Zahmutí drážky 35x60 cm vč. hutnění	m	485,0	-	485,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0003
R0305-1		Výkop jámy pro stožár 0,6x0,6x0,8m	ks	13,0	-	13,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0003
R0305-2		Výkop jámy pro stožár 0,6x0,6x1,2m	ks	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0003
R0307		Připojení zařízení	ks	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	obj.401	0003

Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
R0308		Výchozí revize	ks	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21	—	—		obj.401	0003
R0309		Digitální zaměření	ks	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21	—	—		obj.401	0003
R0310		Demontáž stávajících sloupů včetně odvozu a likvidace	ks	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21	—	—		obj.401	0003
R0311		Výkop jámy pro kabelovou spojku 1,0x1,0x0,8m	ks	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21	—	—		obj.401	0003
R0312		Zahnutí jámy pro kabelovou spojku vč.hutnění	ks	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21	—	—		obj.401	0003
R0313		Úprava dvojitého držáku	ks	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21	—	—		obj.401	0003

obj.900: Vedlejší rozpočtové náklady

169 091

—

—

—

204 600

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

012002000		Geodetické práce	...	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21	—	—		obj.900	V01
		vytýčení inženýrských sítí vč. jejich případné ochrany;1		1,0														

012303000		Geodetické práce po výstavbě	...	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21	—	—		obj.900	V01
		zaměření skutečného provedení stavby;1		1,0														

013203000		Dokumentace stavby bez rozlišení	...	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21	—	—		obj.900	V01
		Dopravné inženýrské opatření - zpracování, zajištění, realizace;1		1,0														

013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21	—	—		obj.900	V01
-----------	--	---	-----	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	--	---------	-----

V02: Příprava staveniště

—

—

—

—

020001000		Příprava staveniště- označení stavby	...	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21	—	—		obj.900	V02
		Označení stavby - billboard 200x150cm vč.konstrukce, osazení a pod.;1		1,0														