Příloha č. 1

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	**Energeticky úsporná opatření kolejí Strahov - blok č.11 a 12**	Objednatel:	České vysoké učení technické v Praze	IČ/DIČ:	68407700/
Druh stavby:	ubytování	Projektant:	Ing.Pavel Švíbek	IČ/DIČ:	71078126/
Lokalita:	Praha-Břevnov ul. Chaloupeckého 1916, 160 17	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.9.2017	Konec výstavby:	1.4.2018	Položek:	190
JKSO:	80172	Zpracoval:	Ing.Pavel Švíbek	Datum:	21.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 188 778,47	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		103 770,59
	Montáž	10 367 734,07	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 336 919,28	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	1 095 207,85				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	175 832,17				Ostatní		0,00
	Montáž	349 854,53				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		377 155,48						
ZRN celkem		17 891 481,85	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		103 770,59
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**17 995 252,44**
Základ 21%	**17 995 252,44**	**DPH 21%**	**3 779 003,01**	**Celkem včetně DPH**	**21 774 255,45**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	**Energeticky úsporná opatření kolejí Strahov - blok č.11 a 12**	Objednatel:	České vysoké učení technické v Praze	IČ/DIČ:	68407700/
Druh stavby:	ubytování	Projektant:	Ing.Pavel Švíbek	IČ/DIČ:	71078126/
Lokalita:	Praha-Břevnov ul. Chaloupeckého 1916, 160 17	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.9.2017	Konec výstavby:	1.4.2018	Položek:	190
JKSO:	80172	Zpracoval:	Ing.Pavel Švíbek	Datum:	21.5.2017

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	**Kč**	**%**	**Základna**	**Kč**
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				**0,00**

Náklady na umístění stavby (NUS)	**Kč**	**%**	**Základna**	**Kč**
Zařízení staveniště		0,58%	17 891 481,85	103 770,59
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				**103 770,59**

Celkem VRN	**103 770,59**

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	**Kč**	**%**	**Základna**	**Kč**
	0,00			0,00
Celkem ORN				**0,00**

Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	**Energeticky úsporná opatření kolejí Strahov - blok č.11 a 12**	Doba výstavby:	213 dní	Objednatel:	České vysoké učení technické v Praze
Druh stavby:	ubytování	Začátek výstavby:	1.9.2017	Projektant:	Ing.Pavel Švíbek
Lokalita:	Praha-Břevnov ul. Chaloupeckého 1916, 160 17	Konec výstavby:	1.4.2018	Zhotovitel:	
JKSO:	80172	Zpracováno dne:	21.5.2017	Zpracoval:	Ing.Pavel Švíbek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 1		Zateplení bloku Strahov č.11 a 12	5 701 529,91	12 189 951,93	17 891 481,85	606,48
SO 1	0	Všeobecné konstrukce a práce	77 996,39	659 356,13	737 352,52	0,00
SO 1	3	Svislé a kompletní konstrukce	204 686,36	320 778,98	525 465,33	53,81
SO 1	5	Komunikace	371 496,15	114 676,18	486 172,33	75,73
SO 1	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	3 269 689,24	8 442 998,64	11 712 687,88	187,99
SO 1	72	Zdravotně technické instalace	789 548,83	370 725,33	1 160 274,17	4,06
SO 1	76	Konstrukce	506 602,51	658 912,98	1 165 515,49	12,12
SO 1	78	Dokončovací práce	62 030,74	96 082,86	158 113,60	10,20
SO 1	9	Dokončovací práce, demolice	419 479,70	1 526 420,84	1 945 900,53	262,58
			Celkem:		**17 891 481,85**	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	**Energeticky úsporná opatření kolejí Strahov - blok č.11 a 12**	Doba výstavby:	213 dní	Objednatel:	České vysoké učení technické v Praze
Druh stavby:	ubytování	Začátek výstavby:	1.9.2017	Projektant:	Ing.Pavel Švíbek
Lokalita:	Praha-Břevnov ul. Chaloupeckého 1916, 160 17	Konec výstavby:	1.4.2018	Zhotovitel:	
JKSO:	80172	Zpracováno dne:	21.5.2017	Zpracoval:	Ing.Pavel Švíbek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 1		Zateplení bloku Strahov č.11 a 12	5 701 529,91	12 189 951,93	17 891 481,85	606,48
SO 1	00	Běžné stavební práce	77 996,39	120 551,41	198 547,80	0,00
SO 1	01	Zemní práce	0,00	538 804,72	538 804,72	0,00
SO 1	3	Svislé a kompletní konstrukce	204 686,36	320 778,98	525 465,33	53,81
SO 1	5	Komunikace	371 496,15	114 676,18	486 172,33	75,73
SO 1	61	Úprava povrchů vnitřní	158 228,24	568 845,63	727 073,88	44,63
SO 1	62	Úprava povrchů vnější	2 684 500,09	2 525 141,50	5 209 641,58	138,72
SO 1	64	Výplně otvorů	426 960,91	5 349 011,51	5 775 972,43	4,64
SO 1	728	Vzduchotechnika	789 548,83	370 725,33	1 160 274,17	4,06
SO 1	764	Konstrukce klempířské	82 211,96	450 922,73	533 134,69	6,00
SO 1	766	Konstrukce truhlářské	162 685,57	136 651,39	299 336,96	4,65
SO 1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	261 704,98	71 338,86	333 043,83	1,47
SO 1	781	Obklady (keramické)	43 526,92	41 231,48	84 758,40	8,84
SO 1	784	Malby	18 503,82	54 851,38	73 355,20	1,35
SO 1	94	Lešení a stavební výtahy	208 515,23	326 899,01	535 414,24	93,60
SO 1	96	Bourání konstrukcí	56 395,10	479 172,23	535 567,33	167,16
SO 1	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	139 016,40	139 016,40	0,00
SO 1	M21	Elektromontáže	97 880,52	307 521,08	405 401,60	1,82
SO 1	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	56 688,85	42 691,55	99 380,40	0,00
SO 1	S	Přesuny sutí	0,00	231 120,56	231 120,56	0,00
			Celkem:		**17 891 481,85**	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	**Energeticky úsporná opatření kolejí Strahov - blok č.11 a 12**	Doba výstavby: 213 dní	Objednatel: České vysoké učení technické v Praze
Druh stavby:	ubytování	Začátek výstavby: 1.9.2017	Projektant: Ing.Pavel Švíbek
Lokalita:	Praha-Břevnov ul. Chaloupeckého 1916, 160 17	Konec výstavby: 1.4.2018	Zhotovitel:
JKSO:	80172	Zpracováno dne: 21.5.2017	Zpracoval: Ing.Pavel Švíbek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	SO 1		**Zateplení bloku Strahov č.11 a 12**									
	SO 1	**00**	**Běžné stavební práce**				**5 701 529,91**	**12 189 951,93**	**17 891 481,85**		**606,48**	
1	SO 1	301VD	Oprava rohu betonových polic v pokojích z možného poškození po vybourání okna	kpl	1,00	189 419,80	77 996,39	111 423,41	189 419,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
2	SO 1	302VD	Demontáž konzol závěsů v pokojích	bm	652,00	14,00	0,00	9 128,00	9 128,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 1	**01**	**Zemní práce**				**77 996,39**	**120 551,41**	**198 547,80**		**0,00**	
3	SO 1	132301212R00	Hloubení rýh hor.4 do 1000 m3, zásypu kolem objektu ručně/strojně	m3	377,57	1 111,30	0,00	419 593,54	419 593,54	0,00	0,00	RTS II / 2016
4	SO 1	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	302,06	153,20	0,00	46 274,98	46 274,98	0,00	0,00	RTS II / 2016
5	SO 1	130900030RAC	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	8,75	748,30	0,00	6 543,88	6 543,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
6	SO 1	185803113R00	Ošetření trávníku na svahu 1:1	m2	517,00	22,70	0,00	11 735,90	11 735,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
7	SO 1	181050010RA0	Terénní modelace šikmé svahování	m2	517,00	32,00	0,00	16 544,00	16 544,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	SO 1	979081111IM	Naložení, odvoz suti na skládku včetně skládkovného	m3	8,75	612,50	0,00	5 356,31	5 356,31	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	SO 1	979081111IM	Naložení, odvoz zeminy na skládku včetně skládkovného	m3	55,50	590,20	0,00	32 756,10	32 756,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 1	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**204 686,36**	**320 778,98**	**525 465,33**		**53,81**	
10	SO 1	311270042RAA	Zdivo z tvárnic P 2 - 400 hladkých, tloušťka 24 cm	m3	1,21	3 558,50	3 073,96	1 225,60	4 299,56	0,50	0,61	RTS II / 2016
11	SO 1	311311912R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25 vč bednění	m3	20,94	5 744,90	103 158,32	17 139,89	120 298,21	2,53	52,93	RTS II / 2016
12	SO 1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	4,83	290,00	325,65	1 075,92	1 401,57	0,04	0,18	RTS II / 2016
13	SO 1	311VD	Podchycení fasádních sloupů dle detailu A části 1.2. 2xL140x140x10 dl.300mm 3xchem kotva Hilti M10x150-8.8	kus	21,00	5 612,40	64 108,17	53 752,23	117 860,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
14	SO 1	311VD	Podchycení fasádních sloupů dle detailu B části 1.2. 2xL140x140x10 dl.300mm+svařeno L200x100x10 dl.300mm 3xchem kotva Hilti M10x150-8.8	kus	7,00	7 483,30	27 915,76	24 467,34	52 383,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
15	SO 1	R62vyztIM	Sanace nadpraží reprofilační výztuž!	kg	300,00	276,20	0,00	82 860,00	82 860,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
16	SO 1	622473001R00	Kontaktní nátěr N pod reprofil.	m2	225,00	49,10	6 104,50	4 943,00	11 047,50	0,00	0,09	RTS II / 2016
17	SO 1	622474IM	Reprofilace stěn sanační maltou	m2	225,00	601,40	0,00	135 315,00	135 315,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 1	**5**	**Komunikace**				**371 496,15**	**114 676,18**	**486 172,33**		**75,73**	
18	SO 1	578901112R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 6 kg/m2	m2	101,30	10,40	543,36	510,16	1 053,52	0,01	0,62	RTS II / 2016
19	SO 1	578133122R00	Litý asfalt z kameniva hrubozrnný nad 3 m tl. 3,5	m2	101,30	432,30	25 052,11	18 739,88	43 791,99	0,09	8,68	RTS II / 2016
20	SO 1	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	RTS II / 2016
21	SO 1	596841111RV2	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC vč.dlažby betonové vymývané VMD 40/40/4,5 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	RTS II / 2016
22	SO 1	R592468020	D+M Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká včetně štěrkopískového lože	m2	130,90	580,00	75 922,00	0,00	75 922,00	0,10	13,09	
23	SO 1	711212003R00	Stěrka hydroizolační, hmotou	m2	222,60	274,80	41 552,54	19 617,94	61 170,48	0,00	0,93	RTS II / 2016
24	SO 1	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii,včetně dodávky lišty	m	327,80	128,60	30 862,53	11 292,55	42 155,08	0,00	0,11	RTS II / 2016
25	SO 1	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle,včetně dodávky fólie N8	m2	327,80	94,20	15 197,25	15 681,51	30 878,76	0,00	0,21	RTS II / 2016
26	SO 1	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	274,00	355,10	72 489,16	24 808,24	97 297,40	0,12	34,17	RTS II / 2016
27	SO 1	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	24,50	409,10	5 553,46	4 469,49	10 022,95	0,62	15,24	RTS II / 2016
28	SO 1	V59247921	Dlažba betonová vymývaná podesty vč.položení do bet. lože	m2	4,50	2 146,50	9 659,25	0,00	9 659,25	0,12	0,54	RTS II / 2016
29	SO 1	57101VD	Schodišťové stupně prefabrikované s protiskl.úpravou vš.podkladu a montáže	bm	61,40	1 708,10	86 795,04	18 082,30	104 877,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
30	SO 1	311321824R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25, vč bednění a výztuže	m3	0,84	11 083,70	7 869,45	1 474,11	9 343,56	2,53	2,14	RTS II / 2016
	SO 1	**61**	**Úprava povrchů vnitřní**				**158 228,24**	**568 845,63**	**727 073,88**		**44,63**	
31	SO 1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm úprava vnitřního ostění a do 15cm pod par. vyzdívk	m2	889,19	615,90	127 246,03	420 403,47	547 649,50	0,04	33,50	RTS II / 2016
32	SO 1	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	889,19	143,80	23 125,28	104 739,63	127 864,91	0,00	4,36	RTS II / 2016
33	SO 1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	142,23	362,50	7 856,93	43 702,53	51 559,46	0,05	6,78	RTS II / 2016
	SO 1	**62**	**Úprava povrchů vnější**				**2 684 500,09**	**2 525 141,50**	**5 209 641,58**		**138,72**	
34	SO 1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	3 830,40	10,10	3 057,80	35 629,24	38 687,04	0,00	0,08	RTS II / 2016
35	SO 1	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	650,00	128,60	0,00	83 590,00	83 590,00	0,06	40,95	RTS II / 2016
36	SO 1	319201311R00	Vyrovnání vnějšího povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	650,00	290,00	43 797,86	144 702,14	188 500,00	0,04	24,49	RTS II / 2016
37	SO 1	622 01vIVD	Vyrovnání podkladu bočních stran fasádních sloupů podlepením z EPS	m2	146,20	226,10	11 018,61	22 037,21	33 055,82	0,00	0,00	
38	SO 1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1 573,90	35,80	20 408,42	35 937,20	56 345,62	0,00	0,06	RTS II / 2016
39	SO 1	622315514R00	Izolace suterénu systém ,EPS P 140 mm, bez PÚ	m2	233,80	721,00	128 661,72	39 908,08	168 569,80	0,01	2,17	RTS II / 2016
40	SO 1	622312124RV1	Zateplovací syst., sokl, EPS P tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	139,80	940,40	89 603,69	41 864,23	131 467,92	0,01	1,80	RTS II / 2016
41	SO 1	622315834RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1 331,60	835,60	642 248,70	470 436,26	1 112 684,96	0,02	27,24	RTS II / 2016
42	SO 1	622311134RV1	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2 445,80	692,90	793 021,04	901 675,65	1 694 696,69	0,01	24,56	RTS II / 2016
43	SO 1	622311154RV1	Zateplovací systém, ostění a nadpraží, EPS F tl. 40 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	272,35	473,00	35 577,09	93 243,33	128 820,41	0,01	2,68	RTS II / 2016
44	SO 1	622319564R00	Zateplovací systém , parapet, XPS tl. 40 mm vč.oLPE lišty, nalepení desek, natažení stěrky, přehlazení, sklonu	m2	149,57	665,90	52 020,84	47 575,30	99 596,13	0,01	1,44	RTS II / 2016
45	SO 1	622319113R00	Dilatační profil KZS Weber rohový V	m	20,20	124,20	1 898,21	610,63	2 508,84	0,00	0,01	RTS II / 2016
46	SO 1	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	2 043,10	19,00	27 835,89	10 983,01	38 818,90	0,00	0,25	RTS II / 2016
47	SO 1	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	1 356,30	18,70	8 853,39	16 509,42	25 362,81	0,00	0,03	RTS II / 2016
48	SO 1	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	1 068,70	24,40	8 382,34	17 693,94	26 076,28	0,00	0,07	RTS II / 2016
49	SO 1	55392740.A	Profil rohový ETICS se síťovinou	m	1 061,00	8,10	8 594,10	0,00	8 594,10	0,00	0,11	RTS II / 2016
50	SO 1	762441112RT2	Montáž obložení spodní římsy,OSB desky,1vrst.,šroubováním,včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	46,48	696,50	19 316,51	13 056,81	32 373,32	0,01	0,55	RTS II / 2016
51	SO 1	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	3 766,54	52,60	42 891,96	155 228,04	198 120,00	0,00	0,38	RTS II / 2016
52	SO 1	602019183RT4	Omítka stěn tenkovrstvá silikon zrno 1,5 mm	m2	4 049,75	267,40	706 774,79	376 128,36	1 082 903,15	0,00	11,06	RTS II / 2016
53	SO 1	602016189RT2	Omítka stěn mozaiková zrno 1,8 mm	m2	139,80	421,10	40 537,16	18 332,62	58 869,78	0,01	0,81	RTS II / 2016
	SO 1	**64**	**Výplně otvorů**				**426 960,91**	**5 349 011,51**	**5 775 972,43**		**4,64**	

54	SO 1	766621411IM	Montáž oken a dveří jednoduchých s rámem do zdiva	m2	1 570,30	294,40	0,00	462 296,32	462 296,32	0,00	0,00	RTS II / 2016
55	SO 1	766601111R00	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, fólie+fólie	m	3 111,80	86,50	0,00	269 170,70	269 170,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
56	SO 1	T01a	ozn.T01A Okno plastové rozměru 1,2x1,2,jednokřídlé, otvíravé a sklopné, min.5kom. profil s izolačním zasklením, Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K	ks	46,00	3 300,20	0,00	151 809,20	151 809,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
57	SO 1	T02a	ozn.T02a Sestava oken plastových rozměru 5,5x1,65,pětidílné, otvíravé a sklopné, min.5kom. profil s izolačním zasklením, Uw max.(okna) = 1,1 W/m	ks	4,00	19 797,50	0,00	79 190,00	79 190,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
58	SO 1	T03	ozn.T03 Sestava oken plastových rozměru 5,49x0,75,šestidílné, otv. a sklopné, min.5komorový profil s iz. zasklením, Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K, mik	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
59	SO 1	T04	ozn.T04 Okno plastové rozměru 1,2x0,75,jednokřídlé, otvíravé a sklopné, min.5komorový profil s iz. zasklením, Uw max. (okna) = 1,1 W/m	ks	8,00	2 669,60	0,00	21 356,80	21 356,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
60	SO 1	T05a	ozn.T05a Okno plastové roz. 2,22x0,75,dvoudílné, otvíravé a sklopné, min.5komorový profil s iz. zasklením, Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K, mikroventilace	ks	61,00	4 987,00	0,00	304 207,00	304 207,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
61	SO 1	T05b	ozn.T05b Okno plastové roz. 2,22x0,75,dvoudílné, otv. a skl., min.5komorový profil s iz. zask.+plná deska, Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K, mikroventilace	ks	8,00	4 485,50	0,00	35 884,00	35 884,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
62	SO 1	T05c	ozn.T05c Okno plastové roz. 2,22x0,75,dvoudílné, sklopné zafix.otevřené, min.5komorový profil s iz. zask., Uw max.(okna) =1,1 W/m2.K, mikroventilace	ks	1,00	4 863,60	0,00	4 863,60	4 863,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
63	SO 1	T05d	ozn.T05d Okno plastové roz. 2,22x0,75,dvoudílné, sklopné +pákový ovladač, min.5k. profil s iz. zask., Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K, mikroventilace	ks	8,00	7 208,30	0,00	57 666,40	57 666,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
64	SO 1	T06a	ozn. T06a Okno plastové rozměru 2,25x1,65,dvoudílné, otvíravé a sklopné, min.5k. profil s izolačním zasklení, Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K,	ks	6,00	7 295,40	0,00	43 772,40	43 772,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
65	SO 1	T06b	ozn.T06b Okno plastové rozměru 2,25x1,65,dvoudílné, otvíravé a sklopné, min.5k. profil s izo. zasklení, Uw max. (okna) =1,1 W/m2.K,+rozšíř.profil	ks	6,00	7 885,30	0,00	47 311,80	47 311,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
66	SO 1	T07	ozn.T07 Sestava oken plastových rozměru 4,5x1,65,čtyřdílné, otvíravé a sklopné, min.5k. profil s iz. zasklením, Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K, mikro	ks	135,00	18 563,50	0,00	2 506 072,50	2 506 072,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
67	SO 1	T08	ozn.T08 Sestava oken plast. rozměru 3,58x0,9,čtyřdílné, otvíravé a sklopné, min.5k. profil s izolačním zaskl., Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K,rozš.profil	ks	10,00	12 198,70	0,00	121 987,00	121 987,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
68	SO 1	T09a	ozn.T09a Okno plastové rozměru 0,9x0,9m , jednokřídlé, sklopné , min.5kom. profil s izolačním zasklením, Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K,	ks	21,00	3 181,30	0,00	66 807,30	66 807,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
69	SO 1	T09b	ozn.T09b Okno plastové rozměru 0,9x0,9m , jednokřídlé, sklopné , min.5kom. profil s izo. zask. matované sklo, Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K,	ks	6,00	3 182,40	0,00	19 094,40	19 094,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
70	SO 1	T10	ozn.T10 Okno plastové rozměru 0,9x0,75m , jedn., otvírav.+sklop. , min.5kom- prof. s izolačním zas., Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K,	ks	3,00	2 735,20	0,00	8 205,60	8 205,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
71	SO 1	T11	ozn.T11 Okno plastové rozměru 1,0x1,1m , jednokřídlé, sklopné , min.5komorový profil s iz. zasklením, Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K,	ks	6,00	3 378,30	0,00	20 269,80	20 269,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
72	SO 1	T12	ozn.T12 Okno plastové rozměru 0,9x1,2m , jednokřídlé, sklopné , min.5kom. profil s izolačním zasklením, Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
73	SO 1	T13	ozn.T13 Okno plastové, čtyřdílné rozměru 1,79x2,56, horní díly otv. spodní díly pevné ve funkci zábradlí, min.5kom. profil s iz. zasklením, Uw=1,1	ks	1,00	11 999,40	0,00	11 999,40	11 999,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
74	SO 1	T14	ozn.T14 Okno plast., osmidílné rozměru 3,58x2,56, horní díly otvíravé, spodní díly pevné ve funkci zábradlí, min.5kom. profil s iz. zasklením, Uw=1,1	ks	2,00	24 643,10	0,00	49 286,20	49 286,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
75	SO 1	T15	ozn.T15 Okno plast., osmidílné rozměru 3,58x2,17, horní díly otvíravé, spodní díly pevné, min.5komorový profil s iz. zasklením, bezpečnostní folie, Uw	ks	4,00	24 643,10	0,00	98 572,40	98 572,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
76	SO 1	T16	ozn.T16 Ses. oken plast. roz. 6,78x2,68,dvanáctidílné, otv. a sklop., min.5kom. profil s iz. zasklením spodní díl ve funkci zábradlí Uw=1,1W/m2.K,	ks	3,00	49 648,40	0,00	148 945,20	148 945,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
77	SO 1	T17	ozn.T17 Sest. oken plas. rozměru 6,78x1,18,šestidílné, otvíravé a sklopné, min.5kom. profil s izolačním zasklením, Uw max. (okna) = 1,1 W/m2.K,	ks	2,00	22 137,70	0,00	44 275,40	44 275,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
78	SO 1	T18	ozn.T18 Sestava oken plast. rozměru 6,78x1,6,šestidílné, otvíravé a sklopné, min.5komorový profil s iz. zasklením, Uw max.(okna) =1,1 W/m2.K	ks	1,00	26 320,90	0,00	26 320,90	26 320,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
79	SO 1	T19	ozn.T19 Sestava oken plast. rozměru 6,78x1,53,šestidílné, otvíravé a sklopné, min.5kom.profil s iz. zasklením, Uw max.(okna) =1,1 W/m2.K	ks	1,00	21 372,30	0,00	21 372,30	21 372,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
80	SO 1	D01a	Sestava plastových vstupních dveří dvoukřídlých, prosklené, rozměru 3,58x2,28m, UD ,max.(dveří) = 1,2W/m2.K, včetně kování klika-koule,elektrický zám	ks	3,00	71 301,50	0,00	213 904,50	213 904,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
			samozavírač, bezpečnostní folie zaskleni, stavěč,zarážka, bezpráhé									
81	SO 1	D01b	ozn.D01b Sestava plast. vstupních dveří dvoukřídlých, prosklené, roz. 3,58x2,28m, UD ,max.=1,2W/m2.K, včetně kování klika-koule,elektrický zám	ks	1,00	75 665,90	0,00	75 665,90	75 665,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
			samozavírač, bezpečnostní folie zaskleni, stavěč,zarážka, bezpráhé, středový rozšiřovací profil									
82	SO 1	D02	ozn.D02 Sestava plastových vstup. dveří dvoukřídlých, prosklené, rozměru 2,74x2,28m, UD ,max.(dveří) = 1,2W/m2.K, včetně kování klika-koule	ks	1,00	72 956,70	0,00	72 956,70	72 956,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
			samozavírač, bezpečnostní folie zaskleni, stavěč,zarážka, bezpráhé, na jednom křídle madlo ze strany pantů									
83	SO 1	D03	ozn.D03 Vstupní dveře jedn., plast., plné, rozměru 0,86x2,05m, UD ,max.(dveří) = 1,2W/m2.K, barva dekor/bílá, včetně kování klika-klika, zámek vložkov	ks	1,00	16 003,80	0,00	16 003,80	16 003,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
84	SO 1	T02b	ozn.T02b Sestava oken plastových rozměru 5,5x1,65,pětidílné, otvíravé a sklopné, min.5kom. profil s izolačním zask.+plná desk, Uw max.(okna) = 1,1 W/m	ks	1,00	23 195,10	0,00	23 195,10	23 195,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
85	SO 1	T01b	ozn.T01b Okno plastové rozměru 1,2x1,2,jednokřídlé, otvíravé a skl., min.5kom. profil s izolačním zasklením,matovované sklo Uw max.(okna)= 1,1 W/m2.K	ks	15,00	4 735,70	0,00	71 035,50	71 035,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
86	SO 1	55346611	ozn.O01 D+M Žaluzie horizontální v barvě bílé do ubytovacích pokojů k oknům T06 A T07	m2	683,40	405,70	277 255,38	0,00	277 255,38	0,00	1,03	RTS II / 2016
87	SO 1	342270042RA0	Doplnění příčky k rámu okna z polystyrenbetonových desek, tloušťka 10 cm vyplněno PUR	m2	68,85	3 535,30	149 705,53	93 699,87	243 405,41	0,05	3,62	RTS II / 2016
88	SO 1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	bm	2 043,10	79,20	0,00	161 813,52	161 813,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 1	**728**	**Vzduchotechnika**				**789 548,83**	**370 725,33**	**1 160 274,17**		**4,06**	
89	SO 1	10122VD	Tichý potrubní diagonální ventilátor s doběhem,vel. 200, IP44,Hlučnost 19dB Vo=880 m3/h	kpl	12,00	9 947,60	119 371,20	0,00	119 371,20	0,00	0,00	
90	SO 1	10121VD	Tichý potrubní diagonální ventilátor s doběhem,vel. 150, IP44,Hlučnost 22dBVo=580 m3/h	kpl	30,00	7 190,00	215 700,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	
91	SO 1	101522VD	Nástěnný tichý ventilátor 320m3/h, D150 mm,Hlučnost 36dB s doběhem V0=320m3/h	ks	9,00	5 093,40	45 840,60	0,00	45 840,60	0,00	0,00	
92	SO 1	101VD	Talířová výústka velikost 150	ks	66,00	280,60	18 519,60	0,00	18 519,60	0,00	0,00	
93	SO 1	101005VD	Talířová výústka velikost 200	ks	36,00	385,90	13 892,40	0,00	13 892,40	0,00	0,00	
94	SO 1	42981183	Spiro potrubí hladká d 150, včetně tvarovek	m	135,40	356,00	48 202,40	0,00	48 202,40	0,00	0,26	RTS II / 2016
95	SO 1	42981186	Spiro potrubí hladká d 200, včetně tvarovek	m	49,80	473,50	23 580,30	0,00	23 580,30	0,00	0,13	RTS II / 2016
96	SO 1	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	185,20	350,80	0,00	64 968,16	64 968,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
97	SO 1	728312122R00	D+M tlumiče kruhového do d 200 mm	kus	84,00	1 792,50	119 640,53	30 929,47	150 570,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
98	SO 1	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	102,00	175,40	0,00	17 890,80	17 890,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
99	SO 1	728614713R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. okenn. do d 300 mm	kus	8,00	876,90	0,00	7 015,20	7 015,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
100	SO 1	728614612R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm	kus	9,00	876,90	0,00	7 892,10	7 892,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
101	SO 1	728616212R00	Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm	kus	45,00	876,90	0,00	39 460,50	39 460,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
102	SO 1	728214412R00	D+M klapky plastové kruhové do d 200mm	kus	32,00	2 689,80	0,00	86 073,60	86 073,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
103	SO 1	10101VD	Dodávka a montáž větrací dveřní mřížky 500x90mm plast	ks	54,00	438,80	11 256,77	12 438,43	23 695,20	0,00	0,00	
104	SO 1	970031300R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm	m	4,50	4 628,30	8 094,01	12 733,34	20 827,35	0,00	0,01	RTS II / 2016
105	SO 1	970031250R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm	m	11,25	4 628,30	19 923,30	32 145,07	52 068,38	0,00	0,02	RTS II / 2016
106	SO 1	10101VD	Dodávka a montáž větrací dveřní mřížky 500x90mm plast	ks	48,00	438,80	10 006,02	11 056,38	21 062,40	0,00	0,00	
107	SO 1	416111126RS0	Podhledy SDVK, kovová,kce CD, tl.12,5+12,5 mm H2O odolné vodě, do sociálních zázemí	m2	115,69	1 064,20	74 999,69	48 122,29	123 121,98	0,03	3,64	RTS II / 2016
			bez izolace									
108	SO 1	55347624	ozn.O02 D+M Dvířka revizní do podhledu 400x400 mm	kus	33,00	1 834,00	60 522,00	0,00	60 522,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 1	**764**	**Konstrukce klempířské**				**82 211,96**	**450 922,73**	**533 134,69**		**6,00**	
109	SO 1	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1 063,90	42,10	0,00	44 790,19	44 790,19	0,00	1,44	RTS II / 2016
110	SO 1	764900020RAA	Demontáž oplechování zdí	m	133,23	42,10	0,00	5 608,98	5 608,98	0,00	0,31	RTS II / 2016
			z plechu pozinkovaného									
111	SO 1	764410010RAB	ozn.K1 Oplechování průběžné římsy mezi fasádní sloupy z Pz plechu lakovaného komaxit	m	133,23	385,90	8 592,77	42 820,68	51 413,46	0,00	0,46	RTS II / 2016
			rš 310 mm									
112	SO 1	764410010RAB	ozn.K2 Oplechování parapetů oken z Pz plechu lakovaného komaxit r.š.265mm	m	1 063,90	368,30	65 487,61	326 346,76	391 834,37	0,00	3,67	RTS II / 2016
			rš 265 mm									
113	SO 1	764410010RAB	ozn.K3 Oplechování parapetů nik elektro a stáv odv.žaluzií z Pz plechu lakovaného komaxit	m	2,50	368,30	153,89	766,86	920,75	0,00	0,01	RTS II / 2016
			rš 365 mm									
114	SO 1	764311241RT4	K4,K5 Krytina hladká z Pz ,lakovaný do 30°	m2	9,70	1 110,80	3 045,78	7 728,98	10 774,76	0,01	0,07	RTS II / 2016
115	SO 1	764331220R00	ozn.K6 Lemování z Pz plechu zdí, povlaková krytina, rš 400 mm	m	18,20	426,80	3 322,34	4 445,42	7 767,76	0,00	0,03	RTS II / 2016
116	SO 1	764908110RT2	ozn.K7 Odpadní trouby kruhové , D 120 mm	m	4,50	362,50	1 389,27	241,98	1 631,25	0,00	0,02	RTS II / 2016
			v ostatních barvách									
117	SO 1	764908102RT2	ozn.K8 Kotlík žlabový kónický	kus	1,00	374,20	220,31	153,89	374,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
			v ostatních barvách									
118	SO 1	764V10VD	dilatační lišta se síťkou pro napojení na ostění oplechování parapetů a říms	m	115,00	111,10	0,00	12 776,50	12 776,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
119	SO 1	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	6,00	874,30	0,00	5 242,47	5 242,47	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 1	**766**	**Konstrukce truhlářské**				**162 685,57**	**136 651,39**	**299 336,96**		**4,65**	
120	SO 1	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm MDF+folie, zaoblený nos	m	814,80	353,20	156 987,11	130 800,25	287 787,36	0,01	4,49	RTS II / 2016
121	SO 1	648991113RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm ozn.T2 včetně dodávky parapetní desky š.350 mm MDF+folie	m	24,18	404,20	5 698,46	4 075,10	9 773,56	0,01	0,16	RTS II / 2016
122	SO 1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	4,65	381,60	0,00	1 776,05	1 776,05	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 1	**767**	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**261 704,98**	**71 338,86**	**333 043,83**		**1,47**	
123	SO 1	767R01	Demontáž ocelových mříží	kus	68,00	478,80	0,00	32 558,40	32 558,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
124	SO 1	767R02	Demontáž zábradlí	kus	12,00	163,70	0,00	1 964,40	1 964,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
125	SO 1	55347146	ozn.PR1 a PR2 D+M Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" včetně rámu z L profilů a kotvení do obvodové stěny,rám 30x30x3mm,chem.kotv.T80x80x6 patní plech	kus	5,69	5 612,40	31 930,07	0,00	31 930,07	0,03	0,17	RTS II / 2016
126	SO 1	42953118.A	ozn. VZ1 Žaluzie protidešť.p 2220x750mm do stáv otvoru	kus	1,00	29 173,00	29 173,00	0,00	29 173,00	0,04	0,04	RTS II / 2016

127 SO 1	767-R08	ozn.Z01 a Z02 D+M zábradlí žárově zinkovaného									
128 SO 1	767R09	ozn.Z03,Z04 D+M mříže okenního otvoru žárově zinkovaného	m	20,10	2 984,20	44 655,46	15 326,96	59 982,42	0,06	1,21	RTS II / 2016
129 SO 1	767VD1	VZ2 větrací mřížka čtvercová 20x20 bílá	m2	9,52	6 337,40	47 166,04	13 166,01	60 332,05	0,00	0,00	RTS II / 2016
130 SO 1	767VD2	VZ3 větrací mřížka čtvercová 15x15 bílá		12,00	444,80	3 572,52	1 765,08	5 337,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
131 SO 1	767VD3	VZ4 větrací protidešťová žaluzie600x400 bílá		30,00	389,30	7 447,48	4 231,52	11 679,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
132 SO 1	767VD4	VZ5 větrací mřížka čtvercová 3x20x20 bílá		1,00	1 991,90	1 484,16	507,74	1 991,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
133 SO 1	767VD2	VZ6 přeložení mřížky 450x200mm na KZS 1pp blok 11 Z strana vč.prodloužení potrubí		5,00	444,80	1 952,78	271,22	2 224,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
134 SO 1	101023VD	ozn.O05 Stříška vchodová půdorysného rozměru 3,8x0,9, polykarbonát výplň		2,00	2 630,80	3 714,07	1 547,53	5 261,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
135 SO 1	27251175	ozn.O03 Rohož vstupní gumová	kus	2,00	27 914,90	55 829,80	0,00	55 829,80	0,00	0,00	
SO 1	**781**	**Obklady (keramické)**	m2	4,50	7 728,80	34 779,60	0,00	34 779,60	0,01	0,05	RTS II / 2016
136 SO 1	781470014RA0	Obklad vnitřní keramický 25 x 40 cm, obklad dle výběru				**43 526,92**	**41 231,48**	**84 758,40**		**8,84**	
SO 1	**784**	**Malby**	m2	103,68	817,50	43 526,92	41 231,48	84 758,40	0,09	8,84	RTS II / 2016
137 SO 1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem				**18 503,82**	**54 851,38**	**73 355,20**		**1,35**	
138 SO 1	784442001R00	Malba interiérová, výška do 3,8 m	m2	2 413,00	9,40	6 604,94	16 077,26	22 682,20	0,00	0,41	RTS II / 2016
SO 1	**94**	**Lešení a stavební výtahy**	m2	2 413,00	21,00	11 898,88	38 774,12	50 673,00	0,00	0,94	RTS II / 2016
139 SO 1	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m				**208 515,23**	**326 899,01**	**535 414,24**		**93,60**	
140 SO 1	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	4 827,20	38,60	32,92	186 297,00	186 329,92	0,02	88,72	RTS II / 2016
141 SO 1	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	4 827,20	44,70	200 486,20	15 289,64	215 775,84	0,00	4,59	RTS II / 2016
142 SO 1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4 827,20	23,40	0,00	112 956,48	112 956,48	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 1	**95**	**Bourání konstrukcí**	m2	240,00	84,80	7 996,11	12 355,89	20 352,00	0,00	0,29	RTS II / 2016
143 SO 1	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel a ocel.dveřípl. do 1,5 m2				**56 395,10**	**479 172,23**	**535 567,33**		**167,16**	
144 SO 1	968062355R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 a ocel.dveří	m2	1 579,90	22,60	0,00	35 705,74	35 705,74	0,00	0,00	RTS II / 2016
145 SO 1	21011114IM	Demontáž světel D+M nových světel nad vstupy napojení na stávající přívod IP65	m2	1 579,90	278,10	56 090,31	383 279,88	439 370,19	0,06	99,53	RTS II / 2016
146 SO 1	799000002IM	Demontáž a zpětná montáž demontovaných prvků fasády	ks	5,00	2 689,30	0,00	13 446,50	13 446,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
147 SO 1	962031136R00	Bourání příček z tvárnic tl. 15 cm	soubor	1,00	6 340,90	0,00	6 340,90	6 340,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
148 SO 1	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	1,88	93,50	33,62	141,69	175,31	0,12	0,22	RTS II / 2016
149 SO 1	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	4,50	152,10	0,00	684,45	684,45	0,02	0,09	RTS II / 2016
150 SO 1	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů	m2	4,50	761,50	0,00	3 426,75	3 426,75	0,00	0,01	RTS II / 2016
151 SO 1	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m	62,00	152,00	0,00	9 424,00	9 424,00	0,07	4,34	RTS II / 2016
152 SO 1	965043341RT2	Bourání podkladů bet. tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	8,28	824,10	0,00	6 823,55	6 823,55	1,40	11,59	RTS II / 2016
		ručně tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	2,40	888,60	0,00	2 132,64	2 132,64	2,20	5,28	RTS II / 2016
153 SO 1	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm									
154 SO 1	962042321R00	Bourání nesoudržného zdiva parapetu	m2	4,50	526,20	0,00	2 367,90	2 367,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 1	**H01**	**Budovy občanské výstavby**	m3	20,94	748,30	271,16	15 398,24	15 669,40	2,20	46,10	RTS II / 2016
155 SO 1	998015021R00	Přesun hmot, budovy z dílců vícepodlažní, do 18 m				**0,00**	**139 016,40**	**139 016,40**		**0,00**	
SO 1	**M21**	**Elektromontáže**	t	606,00	229,40	0,00	139 016,40	139 016,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
156 SO 1	21011111IM	Demontáž hromosvodů				**97 880,52**	**307 521,08**	**405 401,60**		**1,82**	
157 SO 1	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	kpl	1,00	23 852,90	0,00	23 852,90	23 852,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
		včetně drátu FeZn 10 mm	m	80,00	56,10	1 468,52	3 019,48	4 488,00	0,00	0,08	RTS II / 2016
158 SO 1	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2									
		včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	330,00	70,20	8 786,06	14 379,94	23 166,00	0,00	0,33	RTS II / 2016
159 SO 1	210220002RT1	Hromosvodový jímací drát AlMgSi pr8 mm									
		včetně drátu FeZn 8 mm	m	1 020,00	88,90	29 670,82	61 007,18	90 678,00	0,00	1,07	RTS II / 2016
160 SO 1	210220301RT3	Zkušební svorka hromosvodová SZA									
		včetně dodávky svorky SZ	kus	27,00	84,20	726,85	1 546,55	2 273,40	0,00	0,01	RTS II / 2016
161 SO 1	210220301RT1	Lemová okapová svorka hromosvodová SOb									
		včetně dodávky svorky SO	kus	50,00	49,10	557,87	1 897,13	2 455,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
162 SO 1	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/									
		včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	100,00	63,10	903,66	5 406,34	6 310,00	0,00	0,02	RTS II / 2016
163 SO 1	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/									
		včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	35,00	63,10	442,53	1 765,97	2 208,50	0,00	0,01	RTS II / 2016
164 SO 1	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ univerzální SUa									
165 SO 1	010VD	Hromosvodová střešní podpěra pro plochou střechu pro drát pr.8 PV 21 c d10 štěrk/plast	kus	100,00	42,10	0,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
166 SO 1	0100012VD	Dilatační díl pro drát	ks	260,00	25,70	6 682,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	
167 SO 1	010256VD	Orientační štítek OŠ		8,00	65,50	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	
168 SO 1	210290952R00	Trubka ochranná OT 20/1700mm	ks	27,00	35,10	947,70	0,00	947,70	0,00	0,00	
169 SO 1	01000124VD	Hromosvod drobný a montážní materiál, ochranné nátěry, revize a měření	kus	27,00	411,60	0,00	11 113,20	11 113,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
170 SO 1	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	kpl	1,00	22 800,50	0,00	22 800,50	22 800,50	0,00	0,00	
		včetně dodávky kabelu	m	1 300,00	32,00	13 048,34	28 551,66	41 600,00	0,00	0,21	RTS II / 2016
171 SO 1	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou									
		včetně dodávky kabelu	m	350,00	40,30	6 030,51	8 074,49	14 105,00	0,00	0,08	RTS II / 2016
172 SO 1	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1									
		vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	12,00	178,90	1 588,87	557,93	2 146,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
173 SO 1	01010VD	Úprava a doplnění stávajících rozváděčů silnoproudé elektroinstalace v rozsahu uvedeném na výkrese č.XX									
174 SO 1	01011VD	Nástěnné svítidlo exteriérové 230V, 50Hz, max. 60W, IP54, včetně světelného zdroje a recyklačního poplatk	kpl	18,00	876,90	7 892,10	7 892,10	15 784,20	0,00	0,00	
175 SO 1	01012VD	Senzor pohybu pro osvětlení, akční rádius 270°, 10A,230V,50Hz,IP44 s nastavitelnou dobou doběhu	ks	2,00	1 860,30	2 657,57	1 063,03	3 720,60	0,00	0,00	
176 SO 1	01013VD	Regulátor otáček dvoupolohový REGUL 2, barva bílá - komplet	ks	2,00	2 223,90	3 335,85	1 111,95	4 447,80	0,00	0,00	
177 SO 1	01000124VD	Drobný a montážní materiál, ochranné nátěry, revize a měření pro silnoproud	ks	12,00	1 387,90	12 617,27	4 037,53	16 654,80	0,00	0,00	
SO 1	**M22**	**Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky**	kpl	1,00	105 233,20	0,00	105 233,20	105 233,20	0,00	0,00	
178 SO 1	010104VD	Audiosestava se 7x elektrickým dveřním zámkem, 2x venkovní tlačítkový panel + instalační krabici pod omítku + stříška, 1x aparát portýra se signalizac				**56 688,85**	**42 691,55**	**99 380,40**		**0,00**	
		otevření elektrického zámku, 4x odchodové bezpečnostní tlačítko se skleněnou zábranou proti nechtěnému stisknutí, zdroj 12Vstf./1.5A na DIN, bateriový záložní zdroj, včetně kompletního příslušenství	kpl	1,00	51 564,30	40 442,59	11 121,71	51 564,30	0,00	0,00	
		otevření elektrického zámku, 4x odchodové bezpečnostní tlačítko se skleněnou zábranou proti nechtěnému stisknutí, zdroj 12Vstf./1.5A na DIN, bateriový záložní zdroj, včetně kompletního příslušenství									
		otevření elektrického zámku, 4x odchodové bezpečnostní tlačítko se skleněnou zábranou proti nechtěnému stisknutí, zdroj 12Vstf./1.5A na DIN, bateriový záložní zdroj, včetně kompletního příslušenství									
		otevření elektrického zámku, 4x odchodové bezpečnostní tlačítko se skleněnou zábranou proti nechtěnému stisknutí, zdroj 12Vstf./1.5A na DIN, bateriový záložní zdroj, včetně kompletního příslušenství									
179 SO 1	222280221R00	SYKFY 3x2x0,5 mm v trubkách									
180 SO 1	010105VD	Plastová chránička pr.16	m	200,00	25,70	0,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
181 SO 1	010106VD	Drobný montážní materiá		200,00	64,30	9 185,71	3 674,29	12 860,00	0,00	0,00	
182 SO 1	010107VD	Montáž, naprogramování a oživení systému komplet	kpl	1,00	3 507,80	3 507,80	0,00	3 507,80	0,00	0,00	
183 SO 1	010108VD	Přenosné lešení	kpl	1,00	9 354,10	0,00	9 354,10	9 354,10	0,00	0,00	
184 SO 1	010109VD	Stavební připomoce	kpl	1,00	5 846,30	2 923,15	2 923,15	5 846,30	0,00	0,00	
185 SO 1	010110VD	Zkoušky technologických zařízení pod napětí,uvedení do provozu,výchozí revize	kpl	1,00	8 184,80	629,60	7 555,20	8 184,80	0,00	0,00	
SO 1	**S**	**Přesuny sutí**	kpl	1,00	2 923,10	0,00	2 923,10	2 923,10	0,00	0,00	
						0,00	**231 120,56**	**231 120,56**		**0,00**	

186	SO 1	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	167,20	333,20	0,00	55 711,04	55 711,04	0,00	0,00	RTS II / 2016
187	SO 1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	167,20	121,60	0,00	20 331,52	20 331,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
188	SO 1	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	167,20	208,10	0,00	34 794,32	34 794,32	0,00	0,00	RTS II / 2016
189	SO 1	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	167,20	64,60	0,00	10 801,12	10 801,12	0,00	0,00	RTS II / 2016
190	SO 1	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	167,20	654,80	0,00	109 482,56	109 482,56	0,00	0,00	RTS II / 2016
							Celkem:		**17 891 481,85**			

Poznámka: