

## Cenová nabídka

**Datum:** 7. 3. 2018

**Investor:** SNO Školní 2a, Olomouc /Přichystalova 64/b.č.16/ p.Bien 585 238 147

**Dodavatel:** Koupelny Olomouc, Střední novosadská 56, Olomouc tel. 603 971 488

### Stavební materiál:

	počet	MJ	Kč/MJ	
Příčkovky jádro, šachta, sprcha /100,75,50/	1,00	celk	6 260,00	6 260,00
Lepidla: zdění, obklad, stěrka, Flex dlažba	1,00	celk	2 140,00	2 140,00
Nivelační stěrka podlahy Mapei/Planolit, Primer	550,00	kg	24,00	13 200,00
PUR, sádra, hl. penetrace, omítka jádrová, štuková, betonový potěr, perlinka, silikony, akryly, zárubeň plech 600P, dvířka pro vodoměry 30/30, Al potrubí	1,00	celk	4 650,00	4 650,00
Obklad kuchyň	4,00	celk	260,00	1 040,00
Obklad koupelna /v=2,1m/	20,00	m2	260,00	5 200,00
Dlažba koupelna	4,50	m2	330,00	1 485,00
Spárovací tmel	10,00	kg	65,00	650,00
Hydroizolační stěrka s.k., Mapegum, flexpas, aplikace	1,00	celk	1 580,00	1 580,00
Lišta ukončovací plast, aplikace	3,00	ks	150,00	450,00
Vanička čtvrtkruh. keramická 900/100/R550, dilatace	1,00	ks	3 490,00	3 490,00
Sifon PT nerez, horní čištění	1,00	ks	505,00	505,00
Sprchový čtvrtkruh. kout RoISan 900/1900/4/R550	1,00	ks	5 990,00	5 990,00
Sedátko sprchové sklopné Clear, čiré, OVO, nerez	1,00	ks	2 720,00	2 720,00
Baterie sprchová stojánková, pevná Raf EP bez příslušen	1,00	ks	650,00	650,00
Baterie umyvadlová vč. výpusti Raf EP	1,00	ks	835,00	835,00
Baterie dřezová stojánková, otočná Raf EP	1,00	ks	675,00	675,00
Vanový set tyč 600, hadice, hlavice HR	1,00	ks	655,00	655,00
Umyvadlo se závěsnou skříňkou 55, mon. set, sifon	1,00	ks	3 570,00	3 570,00
Zrcadlo 700/500 vč. uchycení	1,00	ks	340,00	340,00
WC kombi Lyra duál 3/6L mon. set, dopojení	1,00	ks	3 880,00	3 880,00
Sedátko Lyra termoplast	1,00	ks	500,00	500,00
Radiátor 21R/120, vč. uchycení, ventilů, termo hlavice	1,00	ks	4 910,00	4 910,00
Radiátor 21R/140, vč. uchycení, ventilů, termo hlavice	1,00	ks	5 385,00	5 385,00
Digestoř podvěsná bílá 500 vč. filtru pohlcující pachy	1,00	ks	1 650,00	1 650,00
Dveře plné bílé, fólie, P600/L600 vč. kování nikl	2,00	ks	1 050,00	2 100,00
Dveře prosklené 2/3 bílé fólie L800/P800 vč. kování nikl	2,00	ks	1 650,00	3 300,00
Dveře protipožární P800 vč. kukátka, bezpečnostní kování s překrytím nikl koule/klika	1,00	ks	4 890,00	4 890,00
Elektrický sporák Mora 110 sklokeramika/ el. trouba	1,00	ks	6 590,00	6 590,00
Kuchyňská linka sektorová délky 210, pracovní deska, nerezový dřez, sifon	1,00	celk	10 990,00	10 990,00
Vestavěná skříň chodba 2600/600/600	1,00	ks	9 350,00	9 350,00
Horní skříňky kuchyň 3450/510/650	1,00	ks	12 750,00	12 750,00

### Stavební práce:

Demontáž stávajícího jádra, sanity, linky, skříní, instalací, příprava stavby	1,00	celk	3 790,00	3 790,00
Oškrábání omítky, malby stěny a stropy	165,00	m2	55,00	9 075,00
Stržení lina, odbroušení původní nosné vrstvy	44,00	m2	65,00	2 860,00
Penetrace, tmelení, nivelace podlah	44,00	m2	85,00	3 740,00

Vyzdění jádra, přízdívky, zárubně, vaničky, zapravení po instalacích, stěrkování pod obklad	1,00	celk	11 750,00	11 750,00
Pokládka obkladů, dlažeb vč. čištění, spárování	29,00	m2	300,00	8 700,00
Penetrace, natažení bandáže-perlinka	50,00	m2	105,00	5 250,00
Omítání štuk dvouvrstvý	165,00	m2	156,00	25 740,00
Kompletace - silikon, zrcadlo, sprchový kout, dveře+kování, sedátko	1,00	celk	3 150,00	3 150,00
Nános materiálu, stavebních hmot, snos odpadu	1,00	celk	2 800,00	2 800,00
Přesun, přeprava celkem	1,00	celk	2 600,00	2 600,00
Vodoinstalace PPR, odpady HT (umyvadlo, pračka, WC kombi, sprcha, dřez) kompletace	1,00	celk	9 250,00	9 250,00
Topenářské práce, výměna radiátoru v kuchyni, pokoji vč. mat.	1,00	celk	3 950,00	3 950,00
Elektroinstalace celý byt, bytový rozvaděč, jističe, proudový chránič, osazení ABB Tango, sporáková kombinace, 6x osvětlení, 1x zářivka, 1x ventilátor, 1x tepelný zářič	1,00	celk	28 950,00	28 950,00
Frézování drážek, otvorů pro elektro v betonu	60,00	bm	120,00	7 200,00
Revize elektro /celý byt/	1,00	celk	1 800,00	1 800,00
Montáž kuchyňské linky vč. desky, dřezu, digestoře, vestavné skříňe v chodbě, horních skříňek v kuchyni	1,00	celk	5 250,00	5 250,00
PVC Floor vč. prořezu /pokoj, kuchyň/	50,00	m2	298,00	14 900,00
Pokládka podlahy PVC, celoplošné lepení /pokoj, kuchyň/	41,00	m2	150,00	6 150,00
Soklování lišta MDF, lepení, tmelení	45,00	bm	69,00	3 105,00
Přechodové lišty, lepení, tmelení	4,00	ks	325,00	1 300,00
Malba bílá standard	165,00	m2	35,00	5 775,00
Nátěr zárubní bílá	5,00	ks	450,00	2 250,00
Nátěr trubek, nosných profilů vestavných skříňí	20,00	bm	50,00	1 000,00
Seřízení, promazání plastových oken	1,00	celk	400,00	400,00
Likvidace odpadu, stavební sutí	1,00	celk	2 000,00	2 000,00
Úklid bytu, vč. umytí oken	1,00	celk	1 200,00	1 200,00
<b>CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH</b>				<b>266 684</b>
<b>DPH 15%</b>				<b>40 003</b>
<b>CELKOVÁ ČÁSTKA VČETNĚ DPH</b>				<b>306 686</b>

Doba rekonstrukce 35 dnů, předání díla do 20.4.2018.