

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Letecká kasárna Pardubice	JKSO	
Název objektu	Letecká kasárna Pardubice	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval	ing.Otakar Kubeška		
	Rozpočet číslo	Dne	
	127-01	26.08.2016	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00																
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00																
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00																
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00																
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00																
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00																
7	ZRN (ř.)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00																
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH 2 656 900,00</b>																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>2 656 900,00</td> <td>557 949,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>3 214 849,00</b></td> </tr> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	2 656 900,00	557 949,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>3 214 849,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snižovaná	15,0	0,00	0,00																		
základní	21,0	2 656 900,00	557 949,00																		
<b>Cena s DPH</b>			<b>3 214 849,00</b>																		
				<b>E Přípočty a odpočty</b>																	
				Dodá zadavatel 0,00																	
				Klouzavá doložka 0,00																	
				Zvýhodnění 0,00																	



# ROZPOČET



Stavba: Letecká kasárna Pardubice

Objekt: Letecká kasárna Pardubice

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: ing.Otakar Kubeška

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Datum: 26.08.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

63		Výtrhání obrub silničních ležatých - vchod	m	6,600			
52		Bourání zdiva cihelného - tl.11,5cm - zadní vchod - 3,1m x 1,32m	m3	0,600			
82		Ruční výkop pro napojení nových geigrů	m3	2,400			
83		lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	12,000			

Zakládání

60		Výztuž svařovanými sítěmi Kari - zadní vchod	t	0,027			
55		Základové pásy z betonu tř. C 20/25 - zadní vchod - délka 5,74m - hl.0,8m	m3	1,850			
56		Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 - zadní vchod dl. 5,74m v. 0,9m	m2	5,000			
62		Ocelové schodiště - 3 schodnice - výška schodiště 0,9m vč. montáže - zadní vchod	ks	1,000			

Svislé a kompletní konstrukce

12		Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	4,000			
47		zdivo z obkladových pásků - rustikální - barva hnědá (např. Olify 2007)	m2	14,000			

Vodorovné konstrukce

57		Zřízení bednění stropů deskových - zadní vchod (podesta)	m2	4,000			
58		Odstranění bednění stropů deskových - zadní vchod (podesta)	m2	4,000			

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3		Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 872,000			
86		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - sokl	m2	209,000			
4		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 872,000			
5		Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2 674,000			
77		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn - sokl	m2	209,000			
67		Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - podesta - boční vchod	m3	0,750			
59		Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - zadní vchod	m3	1,000			

Trubní vedení

84		Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 125	kus	12,000			
----	--	--	-----	--------	--	--	--

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

39		Manipulace s hromosvodem a anténou na střeše	hod	8,000			
87		Otlučení břizolitové omítky na soklu	m2	209,000			
66		Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,600			
9		Montáž lešení řadového do 1,5m v do 25m	m2	2 674,000			
10		Příplatek k lešení řadovému lehkému š do 1,5m m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	82 894,000			
11		Demontáž lešení řadového lehkého š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 674,000			
51		Bourání betonové podesty tl. 20cm - zadní vchod	m3	0,800			
65		Vybourání betonové podesty tl. 15cm - boční vchod	m3	0,750			
78		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600			
53		Demontáž železného schodiště - 3 schodištvé stupně - zadní vchod	ks	1,000			
1		Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2	m2	1 872,000			

#### Přesun sutě

21		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	118,776			
23		Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 001,160			
22		Uložení stavební suti na skládku	t	111,240			

#### Práce a dodávky PSV

##### Povlakové krytiny

37		Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	201,000			
38		<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral</i>	m2	231,150			
36		Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm vč. spojovacího materiálu	kus	18,000			

##### Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

85		Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	12,000			
----	--	--	-----	--------	--	--	--

##### Konstrukce klempířské

27		Plechová šablona střešní krytiny	m2	6,000			
24		Demontáž plechové krytiny do suti	m2	6,000			
28		Demontáž podokapního žlabu do suti	m	7,500			
70		Demontáž svodu do suti	m	150,000			
25		Montáž plechové krytiny střešy rovné sklonu do 30° (stříška nad vchodem)	m2	6,000			
35		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm vč. kotevního materiálu	m	5,500			
29		Montáž žlabu podokapního hranatého	m	7,500			
30		<i>žlab okapový hranatý pozink, délka 4 a 6 m, 330 mm</i>	m	7,500			
31		<i>svod okapový hranatý pozink, délka 3 m, 150 mm</i>	m	3,000			
89		<i>objímka hranatého svodu pozink - trn 200 mm zatluokací, 150 mm</i>	kus	3,000			
32		<i>hák žlabový hranatý, pozink 330 mm</i>	kus	8,000			
33		<i>ukončení hranatého žlabu, pozink 330 mm</i>	kus	2,000			
71		Montáž kruhového svodu	m	150,000			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

72		svodové roury kruhové falcované 120 pozink	m	150,000			
73		Montáž objímky kruhového svodu	kus	84,000			
74		objímka svodu trn 200 mm 120 pozink	kus	84,000			
75		Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	12,000			
76		koleno 72° dle DIN 18461 120 pozink	kus	12,000			
49		Odřezání starých nefunkčních držáků elekt. vedení přidělané na omítce	ks	14,000			
50		Odřezání starých nepoužívaných držáků hromosvodů	ks	35,000			
34		Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, nátěr mříží na oknech v. 2m x 1,37m ( 2ks mříží )	m2	5,500			

#### Konstrukce truhlářské

20		Výlez na střechu 600x600,( sklon třechy 36stup.) vyklápění okna směrem ven, včetně lemování	ks	19,000			
41		Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	2,000			
42		okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 60 x 150 cm (v+5)	kus	2,000			
40		Demontáž rámu oken dřevěných do 1m2	m2	2,000			
80		Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000			
81		dveře plastové vchodové 1křídlové otvíravé 80x200 cm	kus	1,000			
79		Demontáž dveřích křidel	kus	1,000			
19		Montáž střešního okna do plechové krytiny (sklon střechy 36 stup.) 60 x 60 cm	kus	19,000			
17		Demontáž střešního okna - plechová krytina - sklon 30 až 60 st.	kus	19,000			

#### Podlahy z dlaždic

68		Montáž podlah z keramických dlaždic	m2	5,000			
69		Dlažba keramická protizkluzová 33x33x0,8mm	m2	5,500			

#### Dokončovací práce - obklady

48		Demontáž obkladů z obkladaček kladených do malty	m2	14,000			
----	--	--	----	--------	--	--	--

#### Dokončovací práce - nátěry

16		Příplatek k cenám provedení nátěru plechové krytiny za sklon do 60°	m2	1 256,000			
13		Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu do 60° - vč. žlabů	m2	1 256,000			
14		Základní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu - vč. žlabů	m2	1 256,000			
15		Nátěr dvojnásobný střešní plechové krytiny - sklon nad 30 st. - vč. žlabů	m2	1 256,000			
2		Ometení omítek před provedením nátěru	m2	802,000			
7		Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	2 674,000			
8		Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 barva okr	m2	2 674,000			

#### Práce a dodávky M

##### Zemní práce při extr.mont.pracích

64		Vybourání keramické dlažby	m2	5,000			
54		Hloubení nezapažených pasů pro základy v hornině tř 2 - zadní vchod	m3	1,850			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkem

2 656 900.20

0.000